

Nº	CONSTRUCCIÓN	A3
c00	Construcción. Leyenda de Materiales y Acabados	S/E
c01	Construcción. Cotas y Acabados. Planta Baja	E 1/100
c02	Construcción. Cotas y Acabados. Planta Primera	E 1/100
c03	Construcción. Cotas y Acabados. Planta Cubierta. Acceso Cubierta	E 1/100
c04	Construcción. Derribos - Obra Nueva	E 1/200
c05	Construcción. Memoria Carpintería Exterior	E 1/50
c06	Construcción. Memoria Carpintería Exterior	E 1/50
c07	Construcción. Memoria Carpintería Exterior	E 1/50
c08	Construcción. Memoria Carpintería Exterior e Interior	E 1/50
c09	Construcción. Memoria Carpintería Interior	E 1/50
c10	Construcción. Memoria Carpintería Interior	E 1/50
c11	Construcción. Memoria Carpintería Interior	E 1/50
C12	Construcción. Memoria de Metalistería	E 1/50
c13	Construcción. Memoria de Metalistería	E 1/50
c14	Construcción. Memoria de Metalistería	E 1/50

N2025A0074

EXP

FECHA DATA

25/04/2025

123EC53C569

CSV

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE NAVARRA


VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

T-- TECHOS		S-- SUELOS		M-- MUROS		R-- REVESTIMIENTOS		Q-- COBIERTAS		EQUIPACIÓN		NOTA 1 NOTA 2 Cotas en cm Comprobar medidas en obra y característiscas en presupuesto	
T01 Falso techo continuo de placa de yeso laminado e=15 mm sobre perfilería de acero galvanizado suspendida + Aislamiento de lana de roca e=50 mm + Pintura plástica lisa blanca mate RAL 9016. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. T01 FON Falso techo continuo de placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso. Sobre perfilería de acero galvanizado suspendida + Aislamiento de lana de roca e=50 mm + Pintura plástica lisa blanca mate RAL 9016. T02 Falso techo continuo INCLINADO de placa de yeso laminado e=15 mm sobre perfilería de acero galvanizado suspendida + Aislamiento de lana de roca e=50 mm + Pintura plástica lisa blanca mate RAL 9016. T02 FON Falso techo continuo INCLINADO de placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso e=15 mm sobre perfilería de acero galvanizado suspendida + Aislamiento de lana de roca e=50 mm + Pintura plástica lisa blanca mate RAL 9016. T03 Techo forjado inclinado de cubierta existente: entrevigado Panelado de tablero contrachapado de chopo e = 19 mm con junta hueca e = 5 mm sobre listones de madera de pino de dimensiones 20 x 40 mm + barniz transparente mate. Clase reacción al fuego C-s2,d0. Despiece según planos e indicaciones de la D.F. T04 Forjado estructural de entramado de madera. <td colspan="2"> S00 Plataforma / Rampa / Solera de HA-25 Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río color síliceo Ø 8-20 mm e=15 cm con pendientes para evacuación de agua, acabado desactivado, Clase 3. S01 Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, Clase 2, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. Locales Húmedos: Membrana impermeable tipo Gurú Water-Stop S02 Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. S03 Refuerzo estructural de forjado de madera existente (mediante conectores de acero en solivos + relleno paneles de XPS entrevigado+ capa de compresión con mallazo) e=230 mm+ Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, Clase 2 en locales húmedos, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. S05 Pavimento Escalera: Pieza de gres porcelánico tipo Hönnun Solna color Perla, Clase 2, recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Sobre relleno de mortero y base de peldaño bandeja de chapa metálica. S06 Pavimento continuo de resina epoxi: capa de adherencia Sikafloor EpoCem Module + preparación de soporte con Sikafloor 161 + capa de resina Sikafloor 81 EpoCem e=4 mm + capa de terminación con acabado mate color a definir por DF, resbaladicidad Clase 2. S07 Pavimento Vestíbulo P1: Pieza de gres porcelánico tipo Hönnun Solna color Perla recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Sobre forjado estructural de madera + lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. <td colspan="2"> M01 Muro de carga existente de mampostería e=64 cm. M02 Muro de carga existente e=44 cm. M03 Muro de carga existente e=50 cm. M04 Muro existente e=30 cm. M05 Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M05 FON Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso. Por encima de 250 cm (R04). M06 Tabique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 Doble Tablique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 FON Doble Tabique de placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso, sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm aislamiento de lana de roca e=50 mm. Por encima de 250 cm (R04). M08 Muro de bloque de hormigón celular, tipo Ytong, de 25 cm de espesor recibido con cemento cola preocol en junta fina (de 1,5 a 2 mm) + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. <td colspan="2"> M09 Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. M10 Murete o levante de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. M11 Bancada de fábrica H = 60 cm conformada mediante: Murete de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. Forjadillo horizontal de tablero cerámico tipo Celetyp. </td><td colspan="2"> R01 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cal e=15 mm, acabado talochado, color a elegir. R02 Mampostería existente saneada y rejuntada con mortero de cal. R03 Pintura plástica lisa blanca RAL 9016 + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R04 Panelado de tablero contrachapado e = 19 mm con junta hueca e = 5 mm sobre rastreles de madera de pino e=20 mm cada 50 cm fijado mecánicamente con clavos de cabeza oculta + barniz transparente mate. Clase reacción al fuego C-s2,d0. Altura 250 cm. Despiece según planos e indicaciones de la D.F. + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R05 Baldosa cerámica tipo Recer blanco 10 x 10 cm recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Enrasado con la 2ª placa de yeso. Sustituye a la 2ª placa de yeso laminado de los muros M05, M06, M07. R06 Revestimiento fachada mediante Tablones de madera de Iroko (sello PEFC) barnizado transparente mate, sección 20x6 cm, distancia entre ejes 16 cm, altura total 957 cm, con una testa biselada, fijación mecánica a fachadas. R07 Pintura a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua. R08 Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca sobre ratreles de madera de pino vacsolizado. R09 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo e=15 mm, acabado talochado + Pintura para exterior al Pliolite. R10 Albardilla de chapa plegada de acero lacado e=2 mm. </td><td colspan="2"> Q01 Cubierta de chapa minionda lacada tipo INCO 44.6 atornillada a perfil Omega 40.0,8+ Lámina impermeable transpirable tipo Maydilit + Aislamiento de lana de roca sobre doble entramado de madera de pino vacsolizado d=70 kg/m3 e=16 cm + Tablero de cubierta existente. Q02 Cubierta plana invertida: Estructura colaborante de madera y capa de compresión de Hormigón armado + Formación de pendientes al 2% con hormigón aligerado con arlita e≤ 10 cm + Lámina impermeable flexible EPDM, protegida con lámina geotextil en su cara inferior + Aislamiento térmico de alta densidad de poliestireno extruido XPS con espesor e= 16 cm, protegido con lámina geotextil en ambas caras + Capa de terminación de canto rodado de río con espesor mínimo e=12 cm. Q03 Cubierta plana existente Terraza P01: Sobre forjado unidireccional de HA existente, Recrecido y formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado con arlita e≤18 cm + Lámina impermeable EPDM + Solera de HA-25 e=8 cm, mallazo Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río síliceo Ø 8-20 mm acabado superficial desactivado mediante desactivante del fraguado Artevia Holcim, resbaladicidad Clase 3. </td><td colspan="2"> LAVABOS - Encimera de resina HONNUN color blanco con faldón frontal e=13 mm 150 x 38 cm. - Lavabos ROCA Inspira de bajo encimera 54 x 32 x 14 cm Ref. A327535000. (2uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (2uds.) - Desagüe visto cromado. - Lavabo mural Meridian de ROCA 550x460 mm Ref. A325243000 (3 uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (3uds.) - Desagüe visto cromado. INODOROS Inodoros ROCA Meridian de tanque bajo para movilidad reducida dimensiones 38 x 75 x 83 cm Ref. A34224H000 / A34124H000 / A801230004 (3 uds.). - Inodoro suspendido Roca Meridian compacto 360 x 480 mm. salida horizontal Ref. A346248000, A8012AB00B (2 uds.) - Placa de accionamiento Roca In-Wall PL10 dual (one) acabado 7 blanco mate. Ref. A890189207 (2 uds.) - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, Roca In-Wall Duplo WC. Ref. A890070020 (2 uds.) </td></td></td>		S00 Plataforma / Rampa / Solera de HA-25 Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río color síliceo Ø 8-20 mm e=15 cm con pendientes para evacuación de agua, acabado desactivado, Clase 3. S01 Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, Clase 2, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. Locales Húmedos: Membrana impermeable tipo Gurú Water-Stop S02 Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. S03 Refuerzo estructural de forjado de madera existente (mediante conectores de acero en solivos + relleno paneles de XPS entrevigado+ capa de compresión con mallazo) e=230 mm+ Lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, Clase 2 en locales húmedos, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. S05 Pavimento Escalera: Pieza de gres porcelánico tipo Hönnun Solna color Perla, Clase 2, recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Sobre relleno de mortero y base de peldaño bandeja de chapa metálica. S06 Pavimento continuo de resina epoxi: capa de adherencia Sikafloor EpoCem Module + preparación de soporte con Sikafloor 161 + capa de resina Sikafloor 81 EpoCem e=4 mm + capa de terminación con acabado mate color a definir por DF, resbaladicidad Clase 2. S07 Pavimento Vestíbulo P1: Pieza de gres porcelánico tipo Hönnun Solna color Perla recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Sobre forjado estructural de madera + lámina anti-impacto tipo ImpactoDan + Aislamiento XPS tipo Flormate e=50 mm + Recrecido de hormigón HF-3.5 e=40 mm + Pavimento gres porcelánico tipo Hönnun Solna, 90 x 90 cm color Perla, recibido con cemento cola + rejuntado con lechada tipo Fugabella color grís 8. <td colspan="2"> M01 Muro de carga existente de mampostería e=64 cm. M02 Muro de carga existente e=44 cm. M03 Muro de carga existente e=50 cm. M04 Muro existente e=30 cm. M05 Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M05 FON Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso. Por encima de 250 cm (R04). M06 Tabique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 Doble Tablique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 FON Doble Tabique de placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso, sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm aislamiento de lana de roca e=50 mm. Por encima de 250 cm (R04). M08 Muro de bloque de hormigón celular, tipo Ytong, de 25 cm de espesor recibido con cemento cola preocol en junta fina (de 1,5 a 2 mm) + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. <td colspan="2"> M09 Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. M10 Murete o levante de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. M11 Bancada de fábrica H = 60 cm conformada mediante: Murete de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. Forjadillo horizontal de tablero cerámico tipo Celetyp. </td><td colspan="2"> R01 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cal e=15 mm, acabado talochado, color a elegir. R02 Mampostería existente saneada y rejuntada con mortero de cal. R03 Pintura plástica lisa blanca RAL 9016 + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R04 Panelado de tablero contrachapado e = 19 mm con junta hueca e = 5 mm sobre rastreles de madera de pino e=20 mm cada 50 cm fijado mecánicamente con clavos de cabeza oculta + barniz transparente mate. Clase reacción al fuego C-s2,d0. Altura 250 cm. Despiece según planos e indicaciones de la D.F. + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R05 Baldosa cerámica tipo Recer blanco 10 x 10 cm recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Enrasado con la 2ª placa de yeso. Sustituye a la 2ª placa de yeso laminado de los muros M05, M06, M07. R06 Revestimiento fachada mediante Tablones de madera de Iroko (sello PEFC) barnizado transparente mate, sección 20x6 cm, distancia entre ejes 16 cm, altura total 957 cm, con una testa biselada, fijación mecánica a fachadas. R07 Pintura a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua. R08 Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca sobre ratreles de madera de pino vacsolizado. R09 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo e=15 mm, acabado talochado + Pintura para exterior al Pliolite. R10 Albardilla de chapa plegada de acero lacado e=2 mm. </td><td colspan="2"> Q01 Cubierta de chapa minionda lacada tipo INCO 44.6 atornillada a perfil Omega 40.0,8+ Lámina impermeable transpirable tipo Maydilit + Aislamiento de lana de roca sobre doble entramado de madera de pino vacsolizado d=70 kg/m3 e=16 cm + Tablero de cubierta existente. Q02 Cubierta plana invertida: Estructura colaborante de madera y capa de compresión de Hormigón armado + Formación de pendientes al 2% con hormigón aligerado con arlita e≤ 10 cm + Lámina impermeable flexible EPDM, protegida con lámina geotextil en su cara inferior + Aislamiento térmico de alta densidad de poliestireno extruido XPS con espesor e= 16 cm, protegido con lámina geotextil en ambas caras + Capa de terminación de canto rodado de río con espesor mínimo e=12 cm. Q03 Cubierta plana existente Terraza P01: Sobre forjado unidireccional de HA existente, Recrecido y formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado con arlita e≤18 cm + Lámina impermeable EPDM + Solera de HA-25 e=8 cm, mallazo Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río síliceo Ø 8-20 mm acabado superficial desactivado mediante desactivante del fraguado Artevia Holcim, resbaladicidad Clase 3. </td><td colspan="2"> LAVABOS - Encimera de resina HONNUN color blanco con faldón frontal e=13 mm 150 x 38 cm. - Lavabos ROCA Inspira de bajo encimera 54 x 32 x 14 cm Ref. A327535000. (2uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (2uds.) - Desagüe visto cromado. - Lavabo mural Meridian de ROCA 550x460 mm Ref. A325243000 (3 uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (3uds.) - Desagüe visto cromado. INODOROS Inodoros ROCA Meridian de tanque bajo para movilidad reducida dimensiones 38 x 75 x 83 cm Ref. A34224H000 / A34124H000 / A801230004 (3 uds.). - Inodoro suspendido Roca Meridian compacto 360 x 480 mm. salida horizontal Ref. A346248000, A8012AB00B (2 uds.) - Placa de accionamiento Roca In-Wall PL10 dual (one) acabado 7 blanco mate. Ref. A890189207 (2 uds.) - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, Roca In-Wall Duplo WC. Ref. A890070020 (2 uds.) </td></td>		M01 Muro de carga existente de mampostería e=64 cm. M02 Muro de carga existente e=44 cm. M03 Muro de carga existente e=50 cm. M04 Muro existente e=30 cm. M05 Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M05 FON Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool d=70 kg/m3 e=80 mm fijado mecánicamente con rosetas al muro existente + Lámina paravapor + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso. Por encima de 250 cm (R04). M06 Tabique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 Doble Tablique de doble placa de yeso laminado e=12,5 mm sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm + aislamiento de lana de roca e=50 mm. Locales Riesgo Especial Bajo: Placa FOC EI90. Locales Húmedos: Placa hidrófuga. M07 FON Doble Tabique de placa de yeso laminado perforada, tipo Pladur FON+ R15-30 BV o similar, cara vista con perforaciones distribuidos uniformemente en toda la placa y un velo especial en el dorso, sobre Doble perfilería de acero galvanizado e=48 mm aislamiento de lana de roca e=50 mm. Por encima de 250 cm (R04). M08 Muro de bloque de hormigón celular, tipo Ytong, de 25 cm de espesor recibido con cemento cola preocol en junta fina (de 1,5 a 2 mm) + Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. <td colspan="2"> M09 Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. M10 Murete o levante de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. M11 Bancada de fábrica H = 60 cm conformada mediante: Murete de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. Forjadillo horizontal de tablero cerámico tipo Celetyp. </td> <td colspan="2"> R01 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cal e=15 mm, acabado talochado, color a elegir. R02 Mampostería existente saneada y rejuntada con mortero de cal. R03 Pintura plástica lisa blanca RAL 9016 + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R04 Panelado de tablero contrachapado e = 19 mm con junta hueca e = 5 mm sobre rastreles de madera de pino e=20 mm cada 50 cm fijado mecánicamente con clavos de cabeza oculta + barniz transparente mate. Clase reacción al fuego C-s2,d0. Altura 250 cm. Despiece según planos e indicaciones de la D.F. + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R05 Baldosa cerámica tipo Recer blanco 10 x 10 cm recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Enrasado con la 2ª placa de yeso. Sustituye a la 2ª placa de yeso laminado de los muros M05, M06, M07. R06 Revestimiento fachada mediante Tablones de madera de Iroko (sello PEFC) barnizado transparente mate, sección 20x6 cm, distancia entre ejes 16 cm, altura total 957 cm, con una testa biselada, fijación mecánica a fachadas. R07 Pintura a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua. R08 Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca sobre ratreles de madera de pino vacsolizado. R09 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo e=15 mm, acabado talochado + Pintura para exterior al Pliolite. R10 Albardilla de chapa plegada de acero lacado e=2 mm. </td> <td colspan="2"> Q01 Cubierta de chapa minionda lacada tipo INCO 44.6 atornillada a perfil Omega 40.0,8+ Lámina impermeable transpirable tipo Maydilit + Aislamiento de lana de roca sobre doble entramado de madera de pino vacsolizado d=70 kg/m3 e=16 cm + Tablero de cubierta existente. Q02 Cubierta plana invertida: Estructura colaborante de madera y capa de compresión de Hormigón armado + Formación de pendientes al 2% con hormigón aligerado con arlita e≤ 10 cm + Lámina impermeable flexible EPDM, protegida con lámina geotextil en su cara inferior + Aislamiento térmico de alta densidad de poliestireno extruido XPS con espesor e= 16 cm, protegido con lámina geotextil en ambas caras + Capa de terminación de canto rodado de río con espesor mínimo e=12 cm. Q03 Cubierta plana existente Terraza P01: Sobre forjado unidireccional de HA existente, Recrecido y formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado con arlita e≤18 cm + Lámina impermeable EPDM + Solera de HA-25 e=8 cm, mallazo Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río síliceo Ø 8-20 mm acabado superficial desactivado mediante desactivante del fraguado Artevia Holcim, resbaladicidad Clase 3. </td> <td colspan="2"> LAVABOS - Encimera de resina HONNUN color blanco con faldón frontal e=13 mm 150 x 38 cm. - Lavabos ROCA Inspira de bajo encimera 54 x 32 x 14 cm Ref. A327535000. (2uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (2uds.) - Desagüe visto cromado. - Lavabo mural Meridian de ROCA 550x460 mm Ref. A325243000 (3 uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (3uds.) - Desagüe visto cromado. INODOROS Inodoros ROCA Meridian de tanque bajo para movilidad reducida dimensiones 38 x 75 x 83 cm Ref. A34224H000 / A34124H000 / A801230004 (3 uds.). - Inodoro suspendido Roca Meridian compacto 360 x 480 mm. salida horizontal Ref. A346248000, A8012AB00B (2 uds.) - Placa de accionamiento Roca In-Wall PL10 dual (one) acabado 7 blanco mate. Ref. A890189207 (2 uds.) - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, Roca In-Wall Duplo WC. Ref. A890070020 (2 uds.) </td>		M09 Trasdosado autoportante de montantes de acero galvanizado tipo Placo e=48 mm cada 40 cm + Aislamiento de lana de roca tipo Rockwool 70 kg/m3 e=50 mm + Doble placa de yeso laminado tipo Placo e=12,5 mm. M10 Murete o levante de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. M11 Bancada de fábrica H = 60 cm conformada mediante: Murete de ladrillo perforado LP 11,5 recibido con mortero de cemento M-5. Forjadillo horizontal de tablero cerámico tipo Celetyp.		R01 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cal e=15 mm, acabado talochado, color a elegir. R02 Mampostería existente saneada y rejuntada con mortero de cal. R03 Pintura plástica lisa blanca RAL 9016 + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R04 Panelado de tablero contrachapado e = 19 mm con junta hueca e = 5 mm sobre rastreles de madera de pino e=20 mm cada 50 cm fijado mecánicamente con clavos de cabeza oculta + barniz transparente mate. Clase reacción al fuego C-s2,d0. Altura 250 cm. Despiece según planos e indicaciones de la D.F. + Rodapié enrasado de tablero DM lacado blanco RAL 9016. R05 Baldosa cerámica tipo Recer blanco 10 x 10 cm recibida con cemento cola y rejuntado con lechada tipo Fugabella gris 8. Enrasado con la 2ª placa de yeso. Sustituye a la 2ª placa de yeso laminado de los muros M05, M06, M07. R06 Revestimiento fachada mediante Tablones de madera de Iroko (sello PEFC) barnizado transparente mate, sección 20x6 cm, distancia entre ejes 16 cm, altura total 957 cm, con una testa biselada, fijación mecánica a fachadas. R07 Pintura a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua. R08 Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca sobre ratreles de madera de pino vacsolizado. R09 Revestimiento exterior continuo de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo e=15 mm, acabado talochado + Pintura para exterior al Pliolite. R10 Albardilla de chapa plegada de acero lacado e=2 mm.		Q01 Cubierta de chapa minionda lacada tipo INCO 44.6 atornillada a perfil Omega 40.0,8+ Lámina impermeable transpirable tipo Maydilit + Aislamiento de lana de roca sobre doble entramado de madera de pino vacsolizado d=70 kg/m3 e=16 cm + Tablero de cubierta existente. Q02 Cubierta plana invertida: Estructura colaborante de madera y capa de compresión de Hormigón armado + Formación de pendientes al 2% con hormigón aligerado con arlita e≤ 10 cm + Lámina impermeable flexible EPDM, protegida con lámina geotextil en su cara inferior + Aislamiento térmico de alta densidad de poliestireno extruido XPS con espesor e= 16 cm, protegido con lámina geotextil en ambas caras + Capa de terminación de canto rodado de río con espesor mínimo e=12 cm. Q03 Cubierta plana existente Terraza P01: Sobre forjado unidireccional de HA existente, Recrecido y formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado con arlita e≤18 cm + Lámina impermeable EPDM + Solera de HA-25 e=8 cm, mallazo Ø 8 #15 x 15 cm con árido de canto rodado de río síliceo Ø 8-20 mm acabado superficial desactivado mediante desactivante del fraguado Artevia Holcim, resbaladicidad Clase 3.		LAVABOS - Encimera de resina HONNUN color blanco con faldón frontal e=13 mm 150 x 38 cm. - Lavabos ROCA Inspira de bajo encimera 54 x 32 x 14 cm Ref. A327535000. (2uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (2uds.) - Desagüe visto cromado. - Lavabo mural Meridian de ROCA 550x460 mm Ref. A325243000 (3 uds.) - Grifos ROCA L20 Ref. A5A3I09C00. (3uds.) - Desagüe visto cromado. INODOROS Inodoros ROCA Meridian de tanque bajo para movilidad reducida dimensiones 38 x 75 x 83 cm Ref. A34224H000 / A34124H000 / A801230004 (3 uds.). - Inodoro suspendido Roca Meridian compacto 360 x 480 mm. salida horizontal Ref. A346248000, A8012AB00B (2 uds.) - Placa de accionamiento Roca In-Wall PL10 dual (one) acabado 7 blanco mate. Ref. A890189207 (2 uds.) - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, Roca In-Wall Duplo WC. Ref. A890070020 (2 uds.)	
T-- GUARDERÍA REFORMA OFICINA CENTRAL CALLE MILUZE 75-77 31012 PAMPLONA PARCELA 1228 POLÍGONO PROYECTO DE EJECUCIÓN ABRIL 2025 ARQUITECTOS EMILIO PARDO RIVACOBA Smili PROMOTOR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DE NAVARRA 20241009C COTAS Y ACABADOS LEYENDA E 1/100 A3 CSV 123EC53C569 EXP N2025A0074 FECHA DATA 25/04/2025 COLEGIO OFICIAL VASCO-NAVARRO EUSKAL HERRIKO ENGIENIERUEN ELIZABARRI OINAKO OFIZIA NAVARRA													

NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLIGONO

PROYECTO DE EJECUCION
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Emilio

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
COTAS Y ACABADOS
PLANTA BAJA
E 1/100 A3

N2025A0074
EXP
FECHA
DATA


123EC53C569
www.coan.org/verificacion
www.coan.org/verificacion

123EC53C569

COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ERAKUNDA OFIZIALA
NAVARRA

COAN

NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Emilio

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA


20241009C CONSTRUCCIÓN
C02 COTAS Y ACABADOS
PLANTA PRIMERA
E 1/100 A3

N2025A0074
EXP
FECHA DATA
25/04/2025

123EC53C569
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN
COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ENKARGO OFIZIALA
NAVARRA

NOTA 1	Cotas en cm
NOTA 2	Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



PLANTA ACCESO CUBIERTA

RE

GUARDERIO	MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRAL	VISADO BISATUA
CALLE MILUZE 35-33	

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO 05

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBRA

Smili


PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C03 COTAS Y ACABADOS
 E 1/100 A3 PLANTA CUBIERTAS
 ACCESO CUBIERTA


NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto




DERRIBOS / PLANTA PRIMERA




OBRA NUEVA / PLANTA PRIMERA



OBRA NUEVA / PLANTA ACCESO CUBIERTAS



DERRIBOS / PLANTA BAJA



OBRA NUEVA / PLANTA BAJA



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRAL USADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Emilio


PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C04 DERRIBOS-OBRA NUEVA
E 1/200 A3

123EC53C569
N2025A0074
25/04/2025
FECHA DATA
EXP
www.coan.org/verificacion
www.coan.org/verificacion

COAN


COLEGIO OFICIAL
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ERAKUNDA OFIZIALA
NAVARRA



CE01 /
UD. 1 (Aula acceso sur)
DIM. 210 x 220 cm
SUP. 4,62 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja batiente con umbral reducido y un fijo de vidrio.
 Carpintería de PVC tipo Ecover 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF.
 Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3 + 3BE/16ARG/3 + 3.
 Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.
 Con contraventana exterior corredera.

CE01 +
UD. 1 (Aula acceso sur)
DIM. 220 x 220 cm
SUP. 4,84 m²
DESC. Contraventana exterior corredera de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.

- Bastidor de tubulares de acero #60.40.2 con tirantes en V.
- Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 220 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de guala corredera superior de longitud L = 432 cm oculta en techo de voladizo.
- Tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y cerrada.



CE02

UD. 2 (Aula)


DIM. 220 x 220 cm

SUP. 4,84 m²

DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja batiente con umbral reducido y un tijo de vidrio.
Carpintería de PVC tipo Ecovern 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF.
Doble vidrio Climallit Stadip Silence 3+3BE/16AR/3+3.
Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.
Con contraventana exterior corredera.

CE02 +
UD. 2 (Aula)
DIM. 230 x 220 cm
SUP. 5,06 m²
DESC. Contraventana exterior corredera de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.

- Bastidor de tubulares de acero #60.40.2 con tirantes en V.
- Panelado de laminas de tablero de pino termotratado dimensiones 220 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de guía corredera superior de longitud L = 452 cm oculta en techo de voladizo.
- Tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y cerrada.




CE03

UD. 1 (Acceso principal)


DIM. 210 x 220 cm

SUP. 4,62 m²

DESC. Frente de ventana compuesta por dos hojas batientes con umbral reducido.
Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF.
Doble vidrio Climaltit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3.
Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE04
UD. 2 (Área descanso)
DIM. 100 x 220 cm
SUP. 2,20 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecover 70 mm, acabado inferior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climait Stadip Silence 3+3BE/16AR/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE05


UD. 1 (Tendedero)

DIM. 100x220 cm + 345 x 220 cm + 100 x 220 cm


SUP. 12,46 m²

DESC. Frente de carpintería exterior compuesto:
Dos fijos de vidrio y una hoja batiente central, con umbral reducido.
Fijo de vidrio en ángulo de 90°, lado derecho.
Fijo de vidrio en ángulo de 90°, lado izquierdo.
Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF.
Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3.
Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.


NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto




CE06
UD. 2 (Vestuario H)
DIM. 100 x 160 cm
SUP. 1,60 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3 con butiral blanco. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.




CE07
UD. 1 (Vestuario M)
DIM. 85 x 160 cm
SUP. 1,36 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3 con butiral blanco. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.




CE08
UD. 1 (Sala Caldera)
DIM. 60 x 140 cm
SUP. 0,84 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.




CE09
UD. 3 (Garaje)
DIM. 100 x 140 cm
SUP. 1,40 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE10
UD. 1 (Vestibulo P01)
DIM. 210 x 83 cm
SUP. 1,74 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilante de vidrio. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE11
UD. 1 (Vestibulo P01)
DIM. 210 x 220 cm
SUP. 4,62 m²
DESC. Frente de ventana compuesta por un fijo de vidrio. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE12
UD. 3 (Fachada oeste P01)
DIM. 100 x 210 cm
SUP. 2,10 m²
DESC. Balconera compuesta por una hoja oscilobatiente. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.

Con barrotera exterior



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C06 MEMORIA DE
E 1/50 A3 CARPINTERÍA EXTERIOR

123EC53C569

EXP

N2025A0074

FECHA DATA


25/04/2025

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion



CE13

UD. 3 (Fachadas Norte, Este y Sur P01)

DIM. 150 x 215 cm

SUP. 3,22 m²

DESC. Balconera compuesta por una hoja oscilobatiente.

Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso. Con contraventana exterior corredera en fachada sur. Con barrotera exterior en fachadas sur y este


CE13 +

UD. 1 (Fachada sur)

DIM. 160 x 210 cm

SUP. 3,36 m²

DESC. Contraventana exterior corredera de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.
- Bastidor de tubulares de acero #60.40.2 con diagonal.
- Panelado de lamas de tablero de pino termotratado dimensiones 210 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de guía corredera superior de longitud L = 310 cm oculta en techo de voladizo.
- Tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y cerrada.



CE14

UD. 2 (Fachadas Norte y Sur P01)

DIM. 120 x 215 cm

SUP. 2,58 m²

DESC. Balconera compuesta por una hoja oscilobatiente.

Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso. Con contraventana exterior corredera en fachada sur. Con barrotera exterior en fachadas sur y este


CE14 +

UD. 1 (Fachada sur)

DIM. 130 x 210 cm

SUP. 2,73 m²

DESC. Contraventana exterior corredera de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.
- Bastidor de tubulares de acero #60.40.2 con diagonal.
- Panelado de lamas de tablero de pino termotratado dimensiones 210 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de guía corredera superior de longitud L = 250 cm oculta en techo de voladizo.
- Tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y cerrada.



CE15

UD. 6 (Fachada este P01)


DIM. 100 x 215 cm

SUP. 2,15 m²

DESC. Balconera compuesta por una hoja oscilobatiente.

Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.

Con barrotera exterior



CE16


UD. 3 (Fachada oeste P01)

DIM. 100 x 70 cm

SUP. 0,70 m²

DESC. Frente de ventana compuesta por una hoja oscilobatiente.

Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.




CE17

UD. 1 (Salida a cubierta)

DIM. 533 x 185 cm

SUP. 9,86 m²

DESC. Frente de carpintería compuesto por dos fijos laterales y una hoja oscilobatiente. Dimensiones según plano. Carpintería de PVC tipo Ecoven 70 mm, acabado interior color blanco y acabado exterior color a definir por DF. Doble vidrio Climalit Stadip Silence 3+3BE/16ARG/3+3, con butiral blanco en paños fijos. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



CE18

UD. 1 (Acceso animalario oeste)

DIM. 310 x 238 cm

SUP. 4,84 m²

DESC. Puerta de acceso de dos hojas batientes de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.

- Dos (2) bastidores de tubulares de acero #60.40.2 con diagonal.
- Panelado de lamas de tablero de pino termotratado dimensiones 215 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad. Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados a su peso.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRAL USADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
CO7 MEMORIA DE
E 1/50 A3 CARPINTERÍA EXTERIOR

N2025A0074	EXP	FECHA
123EC53C569	25/04/2025	DATA
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion		
COAVN		

NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



CE19

UD. 1 (Acceso animalario este)


DIM. 310 x 238 cm

SUP. 7,37 m²

DESC. Puerta basculante exterior de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.

- Dos (2) bastidores de tubulares de acero #60.40.2 con tirantes en V.
- Panelado de lamas de tablero de pino termotratado dimensiones 155 x 10 cm y 78 x 10 cm, e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de apertura seccional motorizada.

Bisagras y herrajes de acero inoxidable apropiados para su peso.



CE20


UD. 1 (Acceso garaje)

DIM. 300 x 225 cm

SUP. 6,75 m²

DESC. Puerta de garaje exterior corredera de estructura de acero con revestimiento de madera compuesta por.

- Bastidor de tubulares de acero #60.40.2 con tirantes en V.
- Panelado de lamas de tablero de pino termotratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca.
- Sistema de guía corredera superior de longitud L = 592 cm oculta en techo de voladizo.
- Tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y cerrada.




CI01

UD. 1 (Vestíbulo Acceso)

DIM. 210 x 210 cm

SUP. 4,41 m²

DESC. Puerta de paso cortafuego EI 60, de dos hojas batientes cada una de 100 cm de anchura. Hojas e = 65 mm formadas por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de roca, chapado y canteado de acero galvanizado. Bisagras y herrajes de acero inoxidable. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular y cerradura de seguridad.




CI02

UD. 1 (Sala Potivalente)

DIM. 210 x 210 cm

SUP. 4,41 m²

DESC. Puerta de paso de dos hojas batientes Monoblock, cada una de 100 cm de anchura. Premarco de madera. Hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016. Tapetas de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm enrasadas con el plano de acabado de pared. Bisagras y herrajes de acero inoxidable. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular.




CI03

UD. 4 (Aseos y Vestuario M)

DIM. 80 x 205 cm

SUP. 1,64 m²

DESC. Puerta de paso corredera oculta tipo Scrigno de 80 cm de anchura. Hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016. Armazón de acero galvanizado acabado en placa de yeso laminado preparada para recibir acabado, con guía superior ajustada a su peso. Tapetas de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm enrasadas con el plano de acabado de pared. Tirador encastrable tipo Didheya I-4254 de acero inoxidable 40 x 50 x 100 mm y condena interior.



CI04

UD. 2 (Garaje, Sala Caldera)

DIM. 92 x 205 cm

SUP. 1,89 m²

DESC. Puerta de paso de una hoja batiente cortafuego EI 60 de 90 cm de anchura. Hoja e = 65 mm formada por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de roca, chapado y canteado de acero galvanizado. Bisagras y herrajes de acero inoxidable. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


Emilio

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA


20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C08 MEMORIA DE
E 1/50 A3 CARPINTERÍA EXTERIOR
CARPINTERÍA INTERIOR

N2025A0074
EXP. **123EC53C569**
FECHA DATA **25/04/2025**
VERIFICACION en www.coanv.org / Verificación en www.coanv.org


NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto




CI05
UD. 3 (Lavadero, Vestuario H y Archivo)
UD. 1 (Lavadero-Vestuario H) EI2 45-C5
DIM. 80 x 205 cm
SUP. 1,64 m2
DESC. Puerta de paso de una hoja batiente Monoblock de 80 cm de anchura. Premarco de madera. Hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016. Tapetas de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm enrasadas con el plano de acabado de pared. Bisagras y herrajes de acero inoxidable. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular.




CI06
UD. 2 (Zona Descanso)
DIM. 92 x 205 cm
SUP. 1,89 m2
DESC. Puerta de paso de una hoja batiente cortafuego EI 60 de 90 cm de anchura. Hoja e = 65 mm formada por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de roca, chapado y canteado de acero galvanizado. Bisagras y herrajes de acero inoxidable. Manilla de acero inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo circular.




CI07
UD. 1 (Vestuario M)
DIM. (85 x 187) + (130 x 190) cm
SUP. 3,97 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja corredera y dos hojas fijas de tablero fenólico lacado color a definir por DF con condensa. Bisagras y herrajes de acero lacado blanco RAL 9016. Tirador de tipo uñero circular diámetro 30 mm lacado blanco RAL 9016.




CI08
UD. 1 (Vestuario M)
DIM. (90 x 187) + (80 x 190) cm
SUP. 3,21 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de tablero fenólico lacado color a definir por DF con condensa. Bisagras y herrajes de acero lacado blanco RAL 9016. Tirador de tipo uñero circular diámetro 30 mm lacado blanco RAL 9016.



CI09
UD. 4 (Vestuarios, entre duchas)
DIM. (80 x 190) cm
SUP. 1,52 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico lacado color a definir por DF.



CI10
UD. 1 (Vestuario H)
DIM. 3 x (85 x 187) + (106 x 190) + (90 x 190) cm
SUP. 10,41 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por tres hojas correderas y dos hojas fijas de tablero fenólico lacado color a definir por DF con condensa. Bisagras y herrajes de acero lacado blanco RAL 9016. Tiradores de tipo uñero circular diámetro 30 mm lacado blanco RAL 9016.



CI11
UD. 1 (Vestuario H)
DIM. (160 x 190) cm
SUP. 3,04 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico lacado color a definir por DF.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRAL USADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
MEMORIA DE
CARPINTERÍA INTERIOR
E 1/50 A3

123EC53C569

EXP

N2025A0074

FECHA DATA


25/04/2025

COAV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org / VERIFICACION EN www.coavn.org

NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C1 MEMORIA DE
CARPINTERÍA INTERIOR
E 1/50 A3

123EC53C569

EXP

N2025A0074

FECHA DATA

25/04/2025

COAVN

COLEGIO OFICIAL VASCO-NAVARRO DE ARQUITECTOS


EUSKAL HERRIKO ERABURTZA

NAVARRA


www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion


NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto




C119
UD. 1 (Aseos P01)
DIM. (80 x 187) + (110 x 190) cm
SUP. 3,59 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de tablero fenólico lacado color a definir por DF con condena. Bisagras y herrajes de acero lacado blanco RAL 9016. Tirador de tipo uñero circular diámetro 30 mm lacado blanco RAL 9016.




C120
UD. 1 (Aseo P01)
DIM. (231 x 190) cm
SUP. 4,39 m2
DESC. Frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico lacado color a definir por DF.




CERCO 01
UD. 2 (Area descanso)
DIM. (100 x 220 x 28) cm
SUP. 2,20 m2
DESC. Cerco interior de ventana de tablero lacado RAL 9016. Dimensiones según memoria de carpintería, e= 19 mm, fondo = 28 cm. Incluo fosa superior 10 x 10 cm para alojamiento de estor. En huecos CE04.




CERCO 02
UD. 3 (Vesuarios)
DIM. (85 x 160 x 28) ó (100 x 160 x 28) cm
SUP. 1,36 ó 1,60 m2
DESC. Cerco interior de ventana de tablero lacado RAL 9016. Dimensiones según memoria de carpintería, e= 19 mm, fondo = 28 cm. En huecos CE06 y CE07.



CERCO 03
UD. 3 (Fachada oeste P01)
DIM. (100 x 210 x 28) cm
SUP. 2,10 m2
DESC. Cerco interior de ventana de tablero lacado RAL 9016. Dimensiones según memoria de carpintería, e= 19 mm, fondo = 28 cm. Incluo fosa superior 10 x 10 cm para alojamiento de estor. En huecos CE12.



CERCO 04
UD. 7 (Fachada este P01)
DIM. (100 x 215 x 28) ó (150 x 215 x 28) cm
SUP. 2,15 ó 3,23 m2
DESC. Cerco interior de ventana de tablero lacado RAL 9016. Dimensiones según memoria de carpintería, e= 19 mm, fondo = 28 cm. Incluo fosa superior 10 x 10 cm para alojamiento de estor. En huecos CE13 y CE15.



CERCO 05
UD. 3 (Fachada oeste P01)
DIM. (100 x 70 x 28) cm
SUP. 0,70 m2
DESC. Cerco interior de ventana de tablero lacado RAL 9016. Dimensiones según memoria de carpintería, e= 19 mm, fondo = 28 cm. Incluo fosa superior 10 x 10 cm para alojamiento de estor. En huecos CE12.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C1 MEMORIA DE
CARPINTERÍA INTERIOR
E 1/50 A3

N2025A0074
EXP. **25/04/2025**
FECHA DATA

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion


123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion


123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion


123EC53C569
VERIFICACIÓN
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion



MARQUESINA ACCESO OFICINA: PLANTA ESTRUCTURA



MARQUESINA ACCESO OFICINA: PLANTA CUBIERTA REVESTIMIENTO SUPERIOR



MARQUESINA ACCESO OFICINA: PLANTA REVESTIMIENTO INFERIOR

801

UD. 1 (Marquesina acceso Oficina)


DIM. 580 x 171 cm

SUP. 9.92 m²


DESC. Estructura marquesina:

- Bastidor de perfil tubular de acero RHS 100.50.6
- Entramado de perfil tubular de acero RHS 100.50.6 c/ 960 mm 5 Uds.
- Fijaciones:
 - Llanta de acero lacado 310 x 100 x 10 mm c/ 960 mm 6 Uds.
 - Llanta lateral de acero lacado 100 x 100 x 10 mm / 2 Uds.
 - Viga Pletina fijada mecánicamente a muro existente, mediante taco químico, llanta de acero lacado de 300 X 10 mm.
- Revestimiento superior:
 - Cubrición de chapa Minionda tipo Inco 44.6 acabado lacado, atornillada con perfiles Omega 30.0,8 c/ 600 mm aprox. sobre la estructura.


- Revestimiento lateral:
 - Remate perimetral de chapa plegada de acero lacado.
- Revestimiento inferior:
 - Tablero de pino termotratado e = 19 mm con junta hueca, con fijación oculta, sobre rastrel de madera de pino vacsolizado 50 x 30 mm
- Recogida aguas pluviales:
 - Canalón de chapa plegada de acero lacado desarrollo 80 + 180 + 100 + 180 + 40 mm
 - Gárgola de evacuación tubo lacado acero Ø 50 mm, longitud 200 mm



MARQUESINA ACCESO AULA POLIVALENTE Y GARAJE: PLANTA ESTRUCTURA



MARQUESINA ACCESO AULA POLIVALENTE Y GARAJE: PLANTA CUBIERTA REVESTIMIENTO SUPERIOR



MARQUESINA ACCESO AULA POLIVALENTE Y GARAJE: PLANTA REVESTIMIENTO INFERIOR

802

UD. 1 (Marquesina acceso Aula Polivalente y Garaje)

DIM. 1092 x 80 cm + 1253 x 80 cm

SUP. 18,12 m²

DESC. Estructura marquesina:

- Bastidor de perfil tubular de acero RHS 100.50.6
- Entramado de perfil tubular de acero RHS 100.50.6 c/ 900 mm
- Fijaciones:
 - Pletina fijada mecánicamente a muro existente, mediante taco químico, llanta de acero lacado de 180 X 10 mm
- Revestimiento superior:
 - Cubrición de chapa Minionda tipo Inco 44.6 acabado lacado, atornillada con perfiles Omega 30.0,8 c/ 600 mm aprox. sobre la estructura.

- Revestimiento lateral:
 - Remate perimetral de chapa plegada de acero lacado.
- Revestimiento inferior:
 - Tablero de pino termotratado e = 19 mm con junta hueca, con fijación oculta, sobre rastrel de madera de pino vacsolizado 50 x 30 mm
- Recogida aguas pluviales:
 - Canalón de chapa plegada de acero lacado desarrollo 80 + 180 + 100 + 180 + 40 mm
 - Gárgola de evacuación tubo lacado acero Ø 50 mm, longitud 200 mm

NOTA 1 Cotas en cm
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C CONSTRUCCIÓN
C12 MEMORIA DE
E 1/50 A3 METALISTERÍA

N2025A0074
EXP. FECHA DATA
25/04/2025
123EC53C569
www.coan.org/verificacion
www.coan.org/verificacion
COAN
COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARQUITECTONEN
ELKARTEA
NAVARRA

NOTA 1	Cotas en cm
NOTA 2	Comprobar medidas en obra y características en presupuesto



B03

UD. 1 (ojo de escalera)


DIM. -

DESC. Barandilla en ojo de escalera a base de montantes y pasamanos:

- Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2 soldado a montantes.
- Barrotes apantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a zancas.


Todo lacado color RAL 3020.

Escalera metálica según planos de estructura e05. Todo según planos e indicaciones de la DF.




B05	
UD.	9 Uds. de 90 cm / 1 Ud. de 110 cm / 2 Uds. de 140 cm
DIM.	90 x 5 x 93 cm / 110 x 5 x 93 cm / 140 x 5 x 93 cm
DESC.	Barandilla en huecos balconeras a base de bastidor perimetral, montantes y pasamanos: - Bastidor de pletina de acero 50 x 10 mm. - Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2. - Barrotes aplanillados de chapa de acero e=4 mm soldados bastidor. - Anclajes de barandilla a mochetas de muro mediante redondos con zarpas d = 12 mm, 4 unidades de anclaje. Todo lacado color RAL 3020.

Todo según planos e indicaciones de la DF.



B04
UD. 2
DIM. -
DESC. Barandilla entre vestíbulo superior y meseta de escalera a base de montantes y pasamanos:
 - Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2 soldado a zancas.
 - Barrotes aplastados de chapa de acero e=4 mm soldados a zancas y a pletina de acero de frente de forjado.
 Todo lacado color RAL 3020

Escalera metálica según planos de estructura e05. Todo según planos e indicaciones de la DF.



B06	
UD.	1 (tendedero)
DIM.	114 x 220 cm
SUP.	2,51 m ²
DESC.	Cierre exterior fijo de metalisteria compuesto de Bastidor y rejilla: - Bastidor de pletina de acero 50 x 10 mm. - Rejilla de acero electrosoldada con varilla lisa, tipo tramex de Relesa con pletinas verticales 50/2 cada 68 mm. Posición de varilla hacia el interior. - Anclaje de bastidor a mochetas de hueco mediante redondos con zarpas d = 12 mm, 6 unidades de anclaje. Todo acabado lacado en color RAL 3020.

Todo según planos e indicaciones de la DF.



GUARDERIO	MILUZE	CSV
REFORMA OFICINA CENTRAL	USADO	
	BISATUA	

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO 5

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBRA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **CONSTRUCCIÓN**
C13 MEMORIA DE
E 1/50 A3 METALISTERÍA

NOTA 1 Cotas en cm a ejes
NOTA 2 Comprobar medidas en obra y características en presupuesto

B07

UD. 1 (Barandilla Terraza)

DIM. Tramo horizontal: Longitud 1580 cm / Altura 100 cm

DESC. Barandilla exterior

- Pasamanos formado por perfil tubular Ø 60 mm curvo de acero lacado al horno color texturizado rojo RAL 3020 a 100 cm de altura.
- Montantes de perfiles tubulares Ø 60 mm (A-H) fijados a suelo mediante chapa de anclaje Ø 120 mm e = 10 mm enrasada con suelo acabado según detalles. Todo lacado en RAL 3020.
- Perfil tubular inferior Ø20 mm y rigidizadores verticales de perfil tubular Ø20 mm (a-g2) lacados en el mismo color que el pasamanos.
- Barandilla con malla de cable de acero inoxidable tipo X-TEND 316.

Esquema

B07

Alzado Este

B07

Alzado Oeste

B07

Alzado Norte

B07

Planta

N2025A0074

EXP

123EC53C569

VERIFICACIÓN

USADO

BISATUA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA



GUARDERIO MILUZE

REFORMA OFICINA CENTRAL

CALLE MILUZE 75-77

31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ABRIL 2025

ARQUITECTOS

EMILIO PARDO RIVACOBA

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

COAVN

20241009C

CONSTRUCCIÓN

C14

MEMORIA DE

METALISTERÍA

E 1/50 A3

Nº	DETALLES CONSTRUCTIVOS	A3
d00	Detalles Constructivos. Mapa de Detalles	E 1/250
d01	Detalles Constructivos. Detalles de Fachada	E 1/10
d02	Detalles Constructivos. Detalles de Cubierta	E 1/10
d03	Detalles Constructivos. Detalles de Hueco Nuevo Volumen	E 1/10
d04	Detalles Constructivos. Detalles de Nuevo Volumen	E 1/10
d05	Detalles Constructivos. Detalles de Cubierta Plana con Muro	E 1/10
d06	Detalles Constructivos. Detalles de Escalera	E 1/10
d07	Detalles Constructivos. Detalles de Terraza	E 1/10
d08	Detalles Constructivos. Detalles de Marquesinas	E 1/10

123EC53C569

CSV

N2025A0074

EXP

25/04/2025

FECHA DATA







COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion



NOTAS

- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA



Emilio

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA


20241009C **DETALLES**
d000 CONSTRUCTIVOS
MAPA DE DETALLES
E 1/250 A3

123EC53C569
N2025A0074
25/04/2025
FECHA DATA
EXP


COAVN
COLEGIO OFICIAL
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKATZAILE
NAVARRA



A. Detalle de Arranque de Fachada. Sección Transversal.





D. Detalle de Hueco en Planta Primera. Sección Transversal.



C. Detalle de Fachada con Forjado. Sección Transversal.

NOTAS

- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



REBAJE EN CANTO DE CERCO DE DM



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA


20241009C **DETALLES**
d01 CONSTRUCTIVOS
DETALLES DE FACHADA
E 1/10 A3

EXP N2025A0074
FECHA DATA 25/04/2025


123EC53C569
VERIFICACIÓN EN www.coan.org/verificación
www.coan.org/verificación egitegarria

COAN


COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTURAKO
ERAKUNDA OFICIALA
NAVARRA




A. Detalle de Alero de Cubierta. Sección Transversal.



C. Detalle de Alero de Cubierta. Sección Longitudinal.




B. Detalle de Cumbrera de Cubierta. Sección Transversal.



D. Detalle de Cubierta. Sección Longitudinal.

NOTAS

- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Smili

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA


20241009C **DETALLES**
d02 CONSTRUCTIVOS
DETALLES DE CUBIERTA
E 1/10 A3

N2025A0074
EXP
FECHA
DATA
25/04/2025


123EC53C569
www.coan.org/verificacion
www.coan.org/verificacion

COAN


COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ERAKUNDA OFICIALA
NAVARRA




A. Detalle de hueco y cubierta en nuevo vestíbulo. Sección Vertical.



B. Detalle de hueco y forjado intermedio en nuevo vestíbulo. Sección Vertical.




C. Detalle de Hueco en Muro. Sección en Planta.



D. Detalle de Hueco en Muro de Ytong. Sección en Planta.

NOTAS
- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **DETALLES**
d03 CONSTRUCTIVOS
E 1/10 A3 VOLUMEN


EXP. N2025A0074
FECHA DATA 25/04/2025

123EC53C569
www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion


COAVN
COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTURAKO
ERAKUNDA OFIZIALA
NAVARRA



B. Detalle de Arranque de Muro de Ytong sobre Muro Existente. Sección Transversal.




A. Detalle de Arranque de Enlistonado de Madera. Sección Transversal.



C. Detalle de Muro de Ytong con Cubierta Plana. Sección Transversal.

NOTAS
- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA
PARCELA 1228 POLIGONO
PROYECTO DE EJECUCION
ABRIL 2025

123EC53C569
EXP
N2025A0074
FECHA
25/04/2025


COAVN
COLEGIO OFICIAL
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ENKARGO OFIZIALA
NAVARRA

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C
d04
E 1/10


DETALLES
CONSTRUCTIVOS
DETALLES DE NUEVO
VOLUMEN



A. Detalle de Cubierta Plana Superior. Sección Transversal.




B. Detalle de Acceso a Cubierta Plana Intermedia. Sección Transversal.




C. Detalle de Cubierta Plana Intermedia contra Muro Existente. Sección Transversal.

NOTAS

- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



ESQUEMA ANCLAJES LISTONADO



Chapa plegada de acero galvanizado e = 8 mm d=360 mm con anclajes para montantes de madera c/26 cm

GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA


PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **DETALLES CONSTRUCTIVOS**
d05 DETALLES DE CUBIERTA
E 1/10 A3 PLANA CON MURO


EXP. N2025A0074
FECHA DATA 25/04/2025

123EC53C569
VERIFICACIÓN EN www.coavn.org/verificacion

COAVN




A. Detalle de Escalera. Sección Longitudinal.



B. Detalle de Escalera. Sección Transversal.

NOTAS

- Cotas en cm.
- Comprobar medidas en obra y características en presupuesto.



GUARDERIO MILUZE
REFORMA OFICINA CENTRALIZADO
BISATUA

CALLE MILUZE 75-77
31012 PAMPLONA

PARCELA 1228 POLÍGONO

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2025

ARQUITECTOS
EMILIO PARDO RIVACOBA

Emilio

PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE NAVARRA

20241009C **DETALLES**
d06 CONSTRUCTIVOS
DETALLES ESCALERA
E 1/10 A3

EXP N2025A0074
FECHA DATA 25/04/2025

123EC53C569
Verificable en www.coaun.org / Verificación en www.coaun.org

COAUN
COLEGIO OFICIAL
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ENKARGO OFIZIALA
NAVARRA

