UNIDAD PILOTO DE CONDENSACIÓN DE GAS DE PIRÓLISIS DEL BIO2C DE CENER EN AOIZ (NAVARRA)

MEDICIONES SUMINISTRO AISLAMIENTO DE TUBERÍAS

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Aprobado
0	30/05/2023	EMISIÓN PARA REQUISICIÓN DE MONTAJE MECÁNICO	A.M.L.	

Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa. This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.

REV.	ITEM	DESCRIPCIÓN	Material / Espesor	*Ud.*	PU	PTOTAL
0	001	Tubería hasta DN25 de diámetro	Coquilla de fibra de vidrio 30 mm	*m.l.*	218	
0	002	Tubería hasta DN25 de diámetro	Coquilla de fibra de vidrio 40 mm	*m.l.*	28	
0	003	Tuberías entre DN32 y DN50 de diámetro	Coquilla de fibra de vidrio 30 mm	*m.l.*	3	
0	004	Tuberías entre DN32 y DN50 de diámetro	Lana de roca 70 mm	*m.l.*	80	
0	005	Tuberías entre DN32 y DN50 de diámetro	Lana de roca 100 mm	*m.l.*	14	
0	006	Tuberías entre DN60 y DN100 de diámetro	Lana de roca 70 mm	*m.l.*	94	
0	007	Tuberías entre DN60 y DN100 de diámetro	Lana de roca 80 mm	*m.l.*	26	
0	008	Tuberías entre DN60 y DN100 de diámetro	Lana de roca 100 mm	*m.l.*	35	