

Ayuntamiento de Andosilla

Aparatos de Aire acondicionado en varios edificios municipales

1.- Escuela infantil – Instalación de climatización

1.1. 3 unidades en las aulas, conjunto Split DAIKIN PERFERA FTXM42+RXM42A R32 BOMBA DE CALOR Y FRIO

Material frigorífico para la interconexión de unidad Split de interior, con su correspondiente unidad exterior. Colocación de soporte para unidad exterior. Tendido de tuberías. Interconexión eléctrica. Pruebas de estanqueidad. Carga de gas hasta 10m. Realización de vacío en tuberías instaladas. Comprobaciones y puesta en marcha.

Instalación de desagüe de maquinarias interior y exterior por hidro tubo bajo canal protectora, hasta un extremo del edificio, para evitar agua donde están los niños.

VALOR ESTIMADO 3 UNIDADES 8.100€

1.2. 1 unidad en la cocina, conjunto Split DAIKIN PERFERA FTXM50+RXM50A R32 BOMBA DE CALOR Y FRIO

Material frigorífico para la interconexión de unidad Split de interior, con su correspondiente unidad exterior. Colocación de soporte para unidad exterior. Tendido de tuberías. Interconexión eléctrica. Pruebas de estanqueidad. Carga de gas hasta 10m. Realización de vacío en tuberías instaladas. Comprobaciones y puesta en marcha.

Instalación de desagüe de maquinarias interior y exterior por hidro tubo bajo canal protectora, hasta un extremo del edificio.

VALOR ESTIMADO 3.700€

2.- Habitaciones de urgencias – instalación de climatización

2.1. 2 unidades en las habitaciones, conjunto Split DAIKIN CONFORA SFTX35A+BOMBA DE CALOR Y FRIO

Material frigorífico para la interconexión de unidad Split de interior, con su correspondiente unidad exterior. Colocación de soporte para unidad exterior. Tendido de tuberías. Interconexión eléctrica. Pruebas de estanqueidad. Carga de gas hasta 10m. Realización de vacío en tuberías instaladas. Comprobaciones y puesta en marcha.

Instalación de desagüe de maquinarias interior y exterior por hidro tubo bajo canal protectora, hasta un extremo del edificio.

VALOR ESTIMADO 2 UNIDADES 3600€



3.- AYUNTAMIENTO

3.1. PRIMERA PLANTA, OFICINAS

2 unidades, conjunto Split DAIKIN PERFERA FTXM50A+RXM42A BOMBA DE CALOR Y FRIO

Material frigorífico para la interconexión de unidad Split de interior, con su correspondiente unidad exterior. Colocación de soporte para unidad exterior. Tendido de tuberías. Interconexión eléctrica. Pruebas de estanqueidad. Carga de gas hasta 10m. Realización de vacío en tuberías instaladas. Comprobaciones y puesta en marcha.

Instalación de desagüe de maquinarias interior y exterior por hidro tubo bajo canal protectora, hasta un extremo del edificio.

VALOR ESTIMADO 2 UNIDADES 7000€

3.2. SEGUNDA PLANTA, SALA DE ESPERA Y SALON DE PLENOS

2 unidades, conjunto Split DAIKIN PERFERA FTXM71A+RXM71A BOMBA DE CALOR Y FRIO

Material frigorífico para la interconexión de unidad Split de interior, con su correspondiente unidad exterior. Colocación de soporte para unidad exterior. Tendido de tuberías. Interconexión eléctrica. Pruebas de estanqueidad. Carga de gas hasta 10m. Realización de vacío en tuberías instaladas. Comprobaciones y puesta en marcha.

Instalación de desagüe de maquinarias interior y exterior por hidro tubo bajo canal protectora, hasta un extremo del edificio.

VALOR ESTIMADO 2 UNIDADES 9700€

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Técnicas que consta de 2 páginas, fue aprobado por Resolución de Alcaldía 039/2026, de fecha 10 de febrero.

