

Proyecto de mejora de la pavimentación, accesibilidad y seguridad del entorno del Paseo José Saramago en Orkoien (Navarra)

PRESUPUESTO



**AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN
ORKOIENGO UDALA**

V.S. Proyectos Servicios y Urbanismo S.L.
C/ Julián Gayarre nº8 bajo 31005 Pamplona
Tlf: 948 224 776 - 948 220 132
E-mail: vs.pamplona@vsingenieria.com

Febrero 2026

Contenido

1- MEDICIONES.....	
2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1	
3- PRESUPUESTO	
4- RESUMEN DE PRESUPUESTO	

1- MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES					
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CA- NON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. IN- CLUSO LIMPIEZA.					
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN	1	460,00			460,00
	CALLE EUNTZEANDIA	1	630,00			630,00
	CALLE JORGE OTEIZA	1	280,00			280,00
	CALLE TXAPELATEGI					
	REPOSICIÓN PASO REBAJADO 4	1	98,00			98,00
	ADELANTOS PEATONALES 5	1	49,00			49,00
	ADELANTO PEATONAL 6	1	47,00			47,00
	SUDS 2,5 X 5 m.	6	5,00	2,50		75,00
	SUDS 4,5 X 4,5 m.	5	4,50	4,50		101,25
	SUDS ARCO	1	14,00			14,00
	AMPLIACIÓN PEATONAL PASEO SARAMAGO	1	320,00			320,00
	AMPLIACIÓN PEATONAL RAFAEL ALBERTI	1	123,00			123,00
	CALLE 8 DE MARZO SP					
	SUDS 2,5 X 5 m.	4	5,00	2,50		50,00
	SUDS 4,5 X 4,5 m.	6	4,50	4,50		121,50
	ADELANTO PEATONAL 7	1	9,00			9,00
	ADELANTO PEATONAL 8	1	9,00			9,00
	ADELANTO PEATONAL 11	1	26,00			26,00
	REPOSICIÓN PASOS REBAJADOS 12	1	198,00			198,00
						2.610,75
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CAR- GA Y TRANPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMEN- TE TERMINADO					
	PASOS PEATONES	7	4,00	1,00		28,00
	ELEVACIÓN CALZADA		50,00	1,00		50,00
	VARIOS 5%		5,00			5,00
						83,00
DM00101	ml BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUI- PO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANS- PORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.					
	APARCAMIENTOS EXISTENTES	80	5,00			400,00
	ENCUENTROS Y VARIOS	900				900,00
						1.300,00
DM00102	m2 BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.					
	PLAZAS RESERVADAS EXISTENTES	14	2,00			28,00
	SEÑALIZACIÓN VIARIA	12	3,00			36,00
	VARIOS	50				50,00
						114,00
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRE- SENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.					
		1				1,00
						1,00
dm00202	ud RETIRADA BOLARDO RETIRADA DE BOLARDO INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO DE HUE- CO CON HORMIGÓN INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS. TO- TALMENTE TERMINADO.					
	CALLE JORGE OTEIZA	32				32,00
	CALLE EUNTZEANDIA	30				30,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
						62,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS					
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.					
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN	1	439,00		0,15	65,85
	CALLE EUNTZEANDIA	1	627,00		0,15	94,05
	CALLE JORGE OTEIZA	1	279,00		0,15	41,85
	CALLE RAFAEL ALBERTI	1	123,00		0,15	18,45
	AMPLIACIÓN PEATONAL PASEO SARAMAGO	1	321,00		0,15	48,15
	CALLE 8 DE MARZO	1	92,00		0,15	13,80
	ADELANTO PEATONAL 4	1	98,00		0,15	14,70
	ADELANTO PEATONAL 5	1	49,00		0,15	7,35
	ADELANTO PEATONAL 6	1	47,00		0,15	7,05
	ADELANTO PEATONAL 7	1	24,00		0,15	3,60
	ADELANTO PEATONAL 8	1	29,00		0,15	4,35
	ADELANTO PEATONAL 11	1	26,00		0,15	3,90
	ADELANTO PEATONAL 12	1	74,00		0,15	11,10
	VARIOS	1	15,00			15,00
						349,20
MF0010	m3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	RAMPAS PLAZAS RESERVADAS	9	1,50	3,00	0,08	3,24
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN	1	439,00		0,15	65,85
	CALLE EUNTZEANDIA	1	627,00		0,15	94,05
	CALLE JORGE OTEIZA	1	279,00		0,15	41,85
	CALLE RAFAEL ALBERTI	1	123,00		0,15	18,45
	AMPLIACIÓN PEATONAL PASEO SARAMAGO	1	321,00		0,15	48,15
	CALLO 8 DE MARZO	1	92,00		0,15	13,80
	ADELANTO PEATONAL 4	1	98,00		0,15	14,70
	ADELANTO PEATONAL 5	1	49,00		0,15	7,35
	ADELANTO PEATONAL 6	1	47,00		0,15	7,05
	ADELANTO PEATONAL 7	1	24,00		0,15	3,60
	ADELANTO PEATONAL 8	1	29,00		0,15	4,35
	ADELANTO PEATONAL 11	1	26,00		0,15	3,90
	ADELANTO PEATONAL 12	1	74,00		0,15	11,10
	REPOSICIONES SUMIDERS	4	4,00	0,50	1,50	12,00
	REPARACIONES Y VARIOS	1	40,00			40,00
						389,44
MF0027	m2 HORMIGÓN PARA FIRMES FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA EXISTENTE, COMPUESTO DE CAPA DE 15 CM DE ESPESOR DE HF-3,5. INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.					
	Altos de Orkoien		149,00		0,15	22,35
	Ampliación P José Saramago		745,00		0,15	111,75
	Encuentros y varios	7				7,00
						141,10
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.					
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN	1	49,00			49,00
	CALLES EUNTZEANDIA Y OTEIZA	1	96,00			96,00
	ADELANTOS PEATONALES TXAPELATEGI	2	10,00			20,00
	RAFAEL ALBERTI	1	57,00			57,00
	ADELANTOS PEATONALES 8 DE MARZO	1	47,50			47,50
	ENCUENTROS Y VARIOS 5%	15				15,00
						284,50

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
MF0016R	ml BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN		211,00			211,00
	CALLES EUNTZEANDIA Y OTEIZA		113,00			113,00
	AMPLIACIÓN PEATONAL JOSÉ SARAMAGO		417,00			417,00
	ENCUENTROS Y VARIOS 5%		40,00			40,00
						781,00
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.					
	TXAPELATEGI 4 SP	3	40,50			121,50
	8 DE MARZO10 SP	3	232,00			696,00
	8 DE MARZO 12 SP	3	40,50			121,50
	REPARACIÓN DE FIRMES	5	6,00	0,50		15,00
	ENCUENTROS Y VARIOS		45,00			45,00
						999,00
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA					
	CALLE ALTOS DE ORCOYEN		496,00			496,00
	ADELANTOS PEATONALES TXAPELATEGI		201,00			201,00
	AMPLIACIÓN PEATONAL PASEO SARAMAGO		321,00			321,00
	RAFAEL ALBERTI		123,00			123,00
	ADELANTOS PEATONALES CALLE 8 DE MARZO		138,00			138,00
	PODOTÁCTIL		112,00			112,00
	ACUERDOS Y VARIOS		70,00			70,00
						1.461,00
E100023031	m2 ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., REMATADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	CALLE EUNTZEANDIA		628,00			628,00
	CALLE JORGE OTEIZA		309,00			309,00
	ENCUENTROS Y VARIOS		45,00			45,00
						982,00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	REPARACIONES	12	5,00			60,00
	VARIOS	1	10,00			10,00
						70,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN					
E012012	ml MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICRO-ESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PRE-MARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT N° 5.26)					
	EJE	2	910,00			1.820,00
	APARCAMIENTOS	172	5,00			860,00
	VARIOS	300				300,00
						2.980,00
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INCLUSO LIM PIEZA PREVIA Y PREMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.					
	ENTRONQUE 8 DE MAYO CARRETERA ECHAURI	20				20,000
	PLAZAS RESERVADAS	8	1,500			12,000
	PASOS DE PEATONES	16	4,000			64,000
	ACCESO GARAJES	10	4,000			40,000
	CALLE RESIDENCIAL	6	2,250			13,500
	APARCAMIENTO BICICLETAS	10	5,000			50,000
	APARCAMIENTO MOTOS	8	4,000			32,000
	VARIOS	31				31,000
						262,50
E012027	ud SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.					
	CALLE RESIDENCIAL	6				6,00
	SÓLO GARAJES	3				3,00
	APARCAMIENTO MOTOS	2				2,00
	APARCAMIENTO BICICLETAS	5				5,00
	PASO DE PEATONES	1				1,00
						17,00
ESTRAS	ud TRASLADO SEÑALIZACIÓN EXISTENTE TRASLADO DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL DE ROTONDA EXISTENTE, POR MODIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. (EL TRASLADO DE LA BANDEROLA METÁLICA ESTÁ CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE GLORIETA).					
	VARIOS	10				10,00
	PLAZAS RESERVADAS	6				6,00
	STOP	1				1,00
						17,00
MOB1405	ud APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO					
	CALLE TXAPELATEGI	5				5,00
	CALLE 8 DE MARZO	4				4,00
						9,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
URB22508	ud PILONA FIJA EN ACERA					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPRACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.					
	ALTOS DE ORCOIEN	14				14,00
	JORGE OTEIZA	11				11,00
	PASEO JOSÉ SARAMAGO	14				14,00
						39,00
MOB1407	ud SEPARADOR APARCABICIS					
	SEPARADOR DE CARRIL BICI, DE PLÁSTICO RECICLADO EN UN 100%, DE 77,5X16,4X8 CM, DE COLOR NEGROO, CON BANDAS REFLECTANTES. INCLUSO ANCLAJES QUÍMICOS PARA LA FIJACIÓN DEL SEPARADOR SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	TXAPELATEGI	6				6,00
	8 DE MARZO	6				6,00
						12,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE					
MT0000020	m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.					
	1	2	5,00	2,50	1,00	25,00
	2	2	5,00	2,50	1,00	25,00
	3.1	1	2,50	4,50	1,00	11,25
	3.2	1	7,70	2,70	1,00	20,79
	4	1	9,20	4,75	1,00	43,70
	5	1	10,00	4,75	1,00	47,50
	6	1	7,70	4,50	1,00	34,65
	7	1	5,00	4,50	1,00	22,50
	8	1	4,50	5,00	1,00	22,50
	9	1	8,90	5,00	1,00	44,50
	10	1	5,30	7,00	1,00	37,10
	11	1	5,00	7,10	1,00	35,50
	12	1	5,00	7,20	1,00	36,00
	Alcorques Altos Orcoyen	1	30,50	1,00	1,00	30,50
						436,49
SUDS001	m3 GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	1	2	5,00	2,50	0,67	16,75
	2	2	5,00	2,50	0,67	16,75
	3.1	1	2,50	4,50	0,67	7,54
	3.2	1	7,70	2,70	0,67	13,93
	4	1	9,20	4,75	0,67	29,28
	5	1	10,00	4,75	0,67	31,83
	6	1	7,70	4,50	0,67	23,22
	7	1	5,00	4,50	0,67	15,08
	8	1	4,50	5,00	0,67	15,08
	9	1	8,90	5,00	0,67	29,82
	10	1	5,30	7,00	0,67	24,86
	11	1	5,00	7,10	0,67	23,79
	12	1	5,00	7,20	0,67	24,12
						272,05
SUDS101	m3 GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	1	22	5,00	2,50	0,03	8,25
	2	2	5,00	2,50	0,03	0,75
	3.1	1	2,50	4,50	0,03	0,34
	3.2	1	7,70	2,70	0,03	0,62
	4	1	9,20	4,75	0,03	1,31
	5	1	10,00	4,75	0,03	1,43
	6	1	7,70	4,50	0,03	1,04
	7	1	5,00	4,50	0,03	0,68
	8	1	4,50	5,00	0,03	0,68
	9	1	8,90	5,00	0,03	1,34
	10	1	5,30	7,00	0,03	1,11
	11	1	5,00	7,10	0,03	1,07
	12	1	5,00	7,20	0,03	1,08
	Alcorque Altos de Orkoien	1	6,00	1,00	0,03	0,18
						19,88
U01VT010T	m³ TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.					
	1	2	5,000	2,500	0,300	7,500
	2	2	5,000	2,500	0,300	7,500
	3.1	1	2,500	4,500	0,300	3,375
	3.2	1	7,700	2,700	0,300	6,237
	4	1	9,200	4,750	0,300	13,110

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	5	1	10,000	4,750	0,300	14,250
	6	1	7,700	4,500	0,300	10,395
	7	1	5,000	4,500	0,300	6,750
	8	1	4,500	5,000	0,300	6,750
	9	1	8,900	5,000	0,300	13,350
	10	1	5,300	7,000	0,300	11,130
	11	1	5,000	7,100	0,300	10,650
	12	1	5,000	7,200	0,300	10,800
	Alcorques Altos de Orkoien bajo acera	6	1,000	1,000	1,000	6,000
						127,80
MT00013	m3 RELLENO ALCORQUE CORRIDO RELLENO PARA ALCORQUE CORRIDO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. FORMADO POR LAS SIGUIENTE CAPAS Y ELEMENTOS (DESDE EL FONDO A LA SUPERFICIE): - SUELO ESTRUCTURAL: HORIZONTE DE SUSTRATO COMPUESTO POR MEZCLA DE ÁRIDO LIBRE DE CARBONATOS Y TIERRA DE CALIDAD (65% / 60% ÁRIDO Y 35% /40% TIERRA). EN TONGADAS DE 30-40 CM, COMPACTANDO AL 85% 'PROCTOR', HASTA ALCANZAR LA BASE DE LA RASANTE. - CAPA ANTI-RAÍCES: TRAS COMPLETAR EL HORIZONTE DE SUELO ESTRUCTURAL, SE EXTIENDE UNA CAPA DE GRAVA OFÍTICA LAVADA CALIBRE 20-40MM CON UN ESPESOR DE 10-15 CM, SIN PRESENCIA DE TIERRA, CON EL FIN DE REDUCIR LAS DEFORMACIONES DE PAVIMENTOS DERIVADAS DEL CRECIMIENTO DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO BAJO LAS SOLERAS.					
	Alcorques Altos de Orkoien		30,50	1,00	0,63	19,22
						19,22
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.					
	1	2	15,00			30,00
	2	2	15,00			30,00
	3.1	1	14,00			14,00
	3.2	1	16,50			16,50
	4	1	17,20			17,20
	5	1	39,00			39,00
	6	1	33,30			33,30
	7	1	19,00			19,00
	8	1	19,00			19,00
	9	1	40,50			40,50
	10	1	35,30			35,30
	11	1	33,60			33,60
	12	1	37,80			37,80
						365,20
MF0016R	ml BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Alcorques Altos de Orkoien 1	6	4,00			24,00
						24,00
U13EC1010	ud ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	4 ud/m2					
	1	2	5,00	2,50	4,00	100,00
	2	2	5,00	2,50	4,00	100,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	3.1	1	2,50	4,50	4,00	45,00
	3.2	1	8,00	3,00	4,00	96,00
	4	1	9,20	5,00	4,00	184,00
	5	1	10,00	4,75	4,00	190,00
	6	1	8,00	4,50	4,00	144,00
	7	1	5,00	4,50	4,00	90,00
	8	1	4,50	5,00	4,00	90,00
	9	1	8,90	5,00	4,00	178,00
	10	1	5,50	7,00	4,00	154,00
	11	1	5,00	7,10	4,00	142,00
	12	1	5,00	7,20	4,00	144,00
						1.657,00
U13EC0505	ud PYRUS CALLERYANA PYRUS CALLERYANA (CHANTICLEER)DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.					
	ALCORQUES ALTOS DE ORCOYEN	6				6,00
	SUDS TXAPALTEGI	5				5,00
						11,00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Según planos	8				8,00
						8,00
SA0000202suds	ud POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	ENTRADA SUDS	8				8,00
	ALIVIO	12				12,00
						20,00
SA0007suds	UD TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.					
	POZOS ALIVIO	12				12,00
	POZOS ENTRADA	8				8,00
						20,00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	SUDS1	2	1,20			2,40
	SUDS2	2	1,20			2,40
						4,80
SA000038	ud CONEXIÓN A TUBERÍA CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 A COLECTOR DE PVC DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.					
		1				1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SA000039	UD CONEXIÓN ACOMETIDAS SANEAMIENTO A RED (POZO) CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 POZO DE PLUVIA- LES. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINA- DO Y PROBADO.					
	NUEVAS CONEXIONES A POZO	2				2,00
						2,00
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATI- VA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAU- CHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIA- LES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.					
	SUDS1	2	2,30			4,60
	ENTRADA SUDS2	2	2,30			4,60
	ENTRADA SUDS3	1	2,40			2,40
	ENTRADA SUDS4	1	2,10			2,10
	ENTRADA SUDS9	1	3,50			3,50
	ENTRADA SUDS10	1	2,40			2,40
	ENTRADA SUDS11	1	2,50			2,50
	ENTRADA SUDS12	1	2,50			2,50
	ALIVIO SUDS8	1	6,70			6,70
	ALIVIO SUDS11	1	2,20			2,20
						33,50
SA000014	ML TUBERIA ACERO SANEAM DIAM 3" BAJO ACERA TUBERIA ACERO PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 3 PULGADAS, SEGUN NORMA- TIVA S.C.P.S.A., SERIE M DE 3" Y 4 MM DE ESPESOR CON EMBOCADURA ESTANCA. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESO- RIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	SUDS7	2	7,60			15,20
	SUDS9	2	6,60			13,20
	SUDS10	2	21,00			42,00
						70,40

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05	DESvíOS DE TRÁFICO					
SEP001	m MARCA VIAL AMARILLA DE 15 CM MARCA VIAL AMARILLA REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍLICA EN EMULSIÓN (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCAJES, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MOVIL DE OBRA Y SEÑALISTA SI FUERA NECESARIO). INCLUSO BORRADO TRAS FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. TOTALMENTE TERMINADO.					150,00
SEP002	m BORRADO DE MARCA VIAL DE 15 CM ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE PINTURA DE 15 CM DE ANCHURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS. TOTALMENTE TERMINADO.					150,00
SSCS15	ud LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.					12,00
DT003	m NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ESTABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMERA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.					40,00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.					80,00
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUE- DAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.					4,00
SSW030	h MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.					40,00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.					6,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.					1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C06	REPOSICIONES					
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECCIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMINADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN.					
	ALTOS DE ORCOYEN					
	PLUVIALES	2,00				2,00
	SANEAMIENTO	2,00				2,00
	ABASTECIMIENTO	2,00				2,00
	ENERGÍA	3,00				3,00
	GAS	2,00				2,00
	VARIOS	7,00				7,00
	EUNTZEANDIA					
	PLUVIALES	2,00				2,00
	SANEAMIENTO	2,00				2,00
	ABASTECIMIENTO	2,00				2,00
	ENERGÍA	2,00				2,00
	JORGE OTEIZA					
	PLUVIALES	2,00				2,00
	SANEAMIENTO	2,00				2,00
	TELECOMUNICACIONES	1,00				1,00
	PASEO SARAMAGO					
	PLUVIALES	3,00				3,00
	SANEAMIENTO	2,00				2,00
	TXAPELATEGI					
	VARIOS	1,00				1,00
	8 DE MARZO					
	PLUVIALES	1,00				1,00
	SANEAMIENTO	1,00				1,00
	ENERGÍA	1,00				1,00
	ALUMBRADO	1,00				1,00
	VARIOS	4,00				4,00
						45,00
SA0003R	ud RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	CALLE ALTOS DE ORKOIEN	6				6,00
	CALLE EUNTZANDIA	9				9,00
	CALLE JORGE OTEIZA	10				10,00
	NORTE PASEO SARAMAGO	6				6,00
	RAFAEL ALBERTI	5				5,00
	8 DE MAYO	3				3,00
	TXAPELATEGI	2				2,00
						41,00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Según planos	2				2,00
						2,00
REP0066	ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.					
		1				1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C07	SEGURIDAD Y SALUD					
SS00000	ud PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO	1	1,00			1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS					
GR0001	ud SEGÚN ANEXO GESTIÓN RESIDUOS					
	SEGÚN ANEJO	1				1,00
						1,00

2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C01		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	
DM0001	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	18,00
DM0012	m2	FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO	
		Mano de obra	2,41
		Maquinaria.....	12,22
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	15,07
DM00101	ml	BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	2,00
DM00102	m2	BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	12,00
DM0011	ud	PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	5.000,00
dm00202	ud	RETIRADA BOLARDO RETIRADA DE BOLARDO INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO DE HUECO CON HORMIGÓN INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	45,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		FIRMES Y PAVIMENTOS	
MF0001	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	23,96
MF0010	m3	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	180,00
MF0027	m2	HORMIGÓN PARA FIRMES FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA EXISTENTE, COMPUESTO DE CAPA DE 15 CM DE ESPESOR DE HF-3,5. INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	30,50
MF0011	ml	BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	28,00
MF0016R	ml	BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	19,00
MF00561	m²	MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	16,00
E100023030	m²	ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	26,00
E100023031	m2	ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., REMA- TADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUN- TADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RA- SANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FOR- MACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EX- TENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRA- MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA.		
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	35,00
CAZ001	m	CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIEN- TE. TOTALMENTE TERMINADO.		
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	30,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C03		APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN	
E012012	ml	MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PREMARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT Nº 5.26)	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	1,80
SE0005	m2	PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTI-DESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INCLUSO LIM PIEZA PREVIA Y PREMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	19,00
E012027	ud	SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	245,00
ESTRAS	ud	TRASLADO SEÑALIZACIÓN EXISTENTE TRASLADO DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL DE ROTONDA EXISTENTE, POR MODIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. (EL TRASLADO DE LA BANDEROLA METÁLICA ESTÁ CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE GLORIETA).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	42,50
MOB1405	ud	APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	600,00
URB22508	ud	PILONA FIJA EN ACERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPRACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	155,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB1407	ud	SEPARADOR APARCABICIS SEPARADOR DE CARRIL BICI, DE PLÁSTICO RECICLADO EN UN 100%, DE 77,5X16,4X8 CM, DE COLOR NEGROO, CON BANDAS REFLECTANTES. INCLUSO ANCLAJES QUÍMICOS PARA LA FIJACIÓN DEL SEPARADOR SOBRE EL PAVI- MENTO EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....			58,93

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C04		SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE	
MT0000020	m3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	12,27
SUDS001	m3	GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	35,00
SUDS101	m3	GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	55,00
U01VT010T	m³	TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	7,46
MT00013	m3	RELLENO ALCORQUE CORRIDO RELLENO PARA ALCORQUE CORRIDO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. FORMADO POR LAS SIGUIENTE CAPAS Y ELEMENTOS (DESDE EL FONDO A LA SUPERFICIE): - SUELO ESTRUCTURAL: HORIZONTE DE SUSTRATO COMPUESTO POR MEZCLA DE ÁRIDO LIBRE DE CARBONATOS Y TIERRA DE CALIDAD (65% / 60% ÁRIDO Y 35% /40% TIERRA). EN TONGADAS DE 30-40 CM, COMPACTANDO AL 85% 'PROCTOR', HASTA ALCANZAR LA BASE DE LA RASANTE. - CAPA ANTI-RAÍCES: TRAS COMPLETAR EL HORIZONTE DE SUELO ESTRUCTURAL, SE EXTIENDE UNA CAPA DE GRAVA OFÍTICA LAVADA CALIBRE 20-40MM CON UN ESPESOR DE 10-15 CM, SIN PRESENCIA DE TIERRA, CON EL FIN DE REDUCIR LAS DEFORMACIONES DE PAVIMENTOS DERIVADAS DEL CRECIMIENTO DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO BAJO LAS SOLERAS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	42,00
MF0011	ml	BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	28,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MF0016R	ml	BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	19,00
U13EC1010	ud	ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	6,50
U13EC0505	ud	PYRUS CALLERYANA PYRUS CALLERYANA (CHANTICLEER)DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	180,00
SA0003	ud	SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	230,00
SA0000202suds	ud	POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	280,00
SA0007suds	UD	TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	250,00
CAZ001	m	CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	30,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SA000038	ud	CONEXIÓN A TUBERÍA CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 A COLECTOR DE PVC DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.	
			Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA..... 300,00
SA000039	UD	CONEXIÓN ACOMETIDAS SANEAMIENTO A RED (POZO) CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 POZO DE PLUVIALES. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.	
			Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA..... 350,00
SA000013	ml	TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGÉNEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	
			Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA..... 19,45
SA000014	ML	TUBERIA ACERO SANEAM DIAM 3" BAJO ACERA TUBERIA ACERO PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 3 PULGADAS, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., SERIE M DE 3" Y 4 MM DE ESPESOR CON EMBOCADURA ESTANCA. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE TERMINADA.	
			Sin descomposición
			TOTAL PARTIDA..... 56,38

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C05		DESVÍOS DE TRÁFICO	
SEP001	m	MARCA VIAL AMARILLA DE 15 CM MARCA VIAL AMARILLA REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍ- LICA EN EMULSIÓN (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCAJES, LIM- PIEZA, SEÑALIZACIÓN MOVIL DE OBRA Y SEÑALISTA SI FUERA NECESARIO). INCLUSO BORRADO TRAS FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. TOTALMENTE TERMI- NADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	1,50
SEP002	m	BORRADO DE MARCA VIAL DE 15 CM ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE PINTURA DE 15 CM DE ANCHURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	2,00
SSCS15	ud	LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	19,00
DT003	m	NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ES- TABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMBRA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	8,00
SEP006	ud	CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLEC- TANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGU- RAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMON- TAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENE- DOR.	
		Mano de obra	0,42
		Resto de obra y materiales	3,34
		TOTAL PARTIDA.....	3,76
SEP004	ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARI- LLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRA- PESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DI- CHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUEDAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	26,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SSW030	h	MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	23,00
C3.004	Ud	CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	60,00
PAJO4785	ud	PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRI- TERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	2.500,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		REPOSICIONES	
A7	ud	RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITI- VA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON PO- SIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑIA DE SERVI- CIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECCIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMI- NADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPE- RACIÓN.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	166,47
SA0003R	ud	RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLU- VIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EX- CAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTEN- TE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATI- VA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	123,00
SA0003	ud	SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMI- GON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUC- TIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	230,00
REP0066	ud	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SER- VICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	
			Sin descomposición
		TOTAL PARTIDA.....	6.000,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		SEGURIDAD Y SALUD	
SS00000	ud	PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD	
			Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....			6.400,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C08		GESTIÓN DE RESIDUOS	
GR0001	ud	SEGÚN ANEXO GESTIÓN RESIDUOS	
			Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....			1.887,60

3- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	2.610,75	18,00	46.993,50
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO	83,00	15,07	1.250,81
DM00101	ml BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	1.300,00	2,00	2.600,00
DM00102	m2 BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	114,00	12,00	1.368,00
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	1,00	5.000,00	5.000,00
dm00202	ud RETIRADA BOLARDO RETIRADA DE BOLARDO INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO DE HUECO CON HORMIGÓN INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS. TOTALMENTE TERMINADO.	62,00	45,00	2.790,00
TOTAL C01				60.002,31

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS			
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	349,20	23,96	8.366,83
MF0010	m3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.	389,44	180,00	70.099,20
MF0027	m2 HORMIGÓN PARA FIRMES FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA EXISTENTE, COMPUERTO DE CAPA DE 15 CM DE ESPESOR DE HF-3,5. INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	141,10	30,50	4.303,55
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	284,50	28,00	7.966,00
MF0016R	ml BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.	781,00	19,00	14.839,00
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.	999,00	16,00	15.984,00
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	1.461,00	26,00	37.986,00
E100023031	m2 ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., REMATADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA.	982,00	35,00	34.370,00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	70,00	30,00	2.100,00

TOTAL C02 196.014,58

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN			
E012012	ml MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICRO-ESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PRE-MARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT N° 5.26)	2.980,00	1,80	5.364,00
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INCLUSO LIM PIEZA PREVIA Y REMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.	262,50	19,00	4.987,50
E012027	ud SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.	17,00	245,00	4.165,00
ESTRAS	ud TRASLADO SEÑALIZACIÓN EXISTENTE TRASLADO DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL DE ROTONDA EXISTENTE, POR MODIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. (EL TRASLADO DE LA BANDEROLA METÁLICA ESTÁ CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE GLORIETA).	17,00	42,50	722,50
MOB1405	ud APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	9,00	600,00	5.400,00
URB22508	ud PILONA FIJA EN ACERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.	39,00	155,00	6.045,00
MOB1407	ud SEPARADOR APARCABICIS SEPARADOR DE CARRIL BICI, DE PLÁSTICO RECICLADO EN UN 100%, DE 77,5X16,4X8 CM, DE COLOR NEGRO, CON BANDAS REFLECTANTES. INCLUSO ANCLAJES QUÍMICOS PARA LA FIJACIÓN DEL SEPARADOR SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	12,00	58,93	707,16
TOTAL C03				27.391,16

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE			
MT0000020	m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	436,49	12,27	5.355,73
SUDS001	m3 GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.	272,05	35,00	9.521,75
SUDS101	m3 GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.	19,88	55,00	1.093,40
U01VT010T	m³ TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	127,80	7,46	953,39
MT00013	m3 RELLENO ALCORQUE CORRIDO RELLENO PARA ALCORQUE CORRIDO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. FORMADO POR LAS SIGUIENTE CAPAS Y ELEMENTOS (DESDE EL FONDO A LA SUPERFICIE): - SUELO ESTRUCTURAL: HORIZONTE DE SUSTRATO COMPUESTO POR MEZCLA DE ÁRIDO LIBRE DE CARBONATOS Y TIERRA DE CALIDAD (65% / 60% ÁRIDO Y 35% /40% TIERRA). EN TONGADAS DE 30-40 CM, COMPACTANDO AL 85% 'PROCTOR', HASTA ALCANZAR LA BASE DE LA RASANTE. - CAPA ANTI-RAÍCES: TRAS COMPLETAR EL HORIZONTE DE SUELO ESTRUCTURAL, SE EXTIENDE UNA CAPA DE GRAVA OFÍTICA LAVADA CALIBRE 20-40MM CON UN ESPESOR DE 10-15 CM, SIN PRESENCIA DE TIERRA, CON EL FIN DE REDUCIR LAS DEFORMACIONES DE PAVIMENTOS DERIVADAS DEL CRECIMIENTO DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO BAJO LAS SOLERAS.	19,22	42,00	807,24
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	365,20	28,00	10.225,60
MF0016R	ml BORDILLO JARDINERO HM 10CM BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN PARA ALCORQUES DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE DETALLES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, RESINA EPOXI PARA FIJACIÓN EN SOLERAS EXISTENTES, SEGÚN PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.	24,00	19,00	456,00
U13EC1010	ud ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.	1.657,00	6,50	10.770,50

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U13EC0505	ud PYRUS CALLERYANA PYRUS CALLERYANA (CHANTICLEER)DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.	11,00	180,00	1.980,00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	8,00	230,00	1.840,00
SA0000202suds	ud POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.	20,00	280,00	5.600,00
SA0007suds	UD TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	20,00	250,00	5.000,00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	4,80	30,00	144,00
SA000038	ud CONEXIÓN A TUBERÍA CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 A COLECTOR DE PVC DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.	1,00	300,00	300,00
SA000039	UD CONEXIÓN ACOMETIDAS SANEAMIENTO A RED (POZO) CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIÁMETRO 160/200 POZO DE PLUVIALES. INCLUYE TALADRO, INJERTO TIPO CLIP, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, GESTIÓN DE RESIDUOS, RELLENO. SEGÚN NORMATIVA DE SCPSA. TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.	2,00	350,00	700,00
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	33,50	19,45	651,58
SA000014	ML TUBERIA ACERO SANEAM DIAM 3" BAJO ACERA TUBERIA ACERO PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 3 PULGADAS, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., SERIE M DE 3" Y 4 MM DE ESPESOR CON EMBOCADURA ESTANCA. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE TERMINADA.	70,40	56,38	3.969,15
TOTAL C04				59.368,34

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05	DESvíOS DE TRÁFICO			
SEP001	m MARCA VIAL AMARILLA DE 15 CM MARCA VIAL AMARILLA REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍLICA EN EMULSIÓN (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCAJES, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MOVIL DE OBRA Y SEÑALISTA SI FUERA NECESARIO). INCLUSO BORRADO TRAS FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. TOTALMENTE TERMINADO.	150,00	1,50	225,00
SEP002	m BORRADO DE MARCA VIAL DE 15 CM ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE PINTURA DE 15 CM DE ANCHURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS. TOTALMENTE TERMINADO.	150,00	2,00	300,00
SSCS15	ud LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	12,00	19,00	228,00
DT003	m NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ESTABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMBRA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.	40,00	8,00	320,00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.	80,00	3,76	300,80
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUE- DAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	4,00	26,00	104,00
SSW030	h MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.	40,00	23,00	920,00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	6,00	60,00	360,00
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL C05				5.257,80

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	REPOSICIONES			
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMINADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN.	45,00	166,47	7.491,15
SA0003R	ud RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	41,00	123,00	5.043,00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	2,00	230,00	460,00
REP0066	ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	1,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL C06				18.994,15

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	SEGURIDAD Y SALUD			
SS00000	ud PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD	1,00	6.400,00	6.400,00
	TOTAL C07			6.400,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS			
GR0001	ud SEGÚN ANEXO GESTIÓN RESIDUOS	1,00	1.887,60	1.887,60
	TOTAL C08			1.887,60
	TOTAL.....			375.315,94

4 - RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	60.002,31	16,05
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS	196.014,58	52,43
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN	27.391,16	7,33
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE	59.368,34	15,88
C05	DESVÍOS DE TRÁFICO	5.257,80	1,41
C06	REPOSICIONES	18.994,15	5,08
C07	SEGURIDAD Y SALUD	6.400,00	1,71
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.887,60	0,50

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL **375.315,94**

10,00 % Gastos generales 37.531,59

6,00 % Beneficio industrial 22.518,96

Suma 60.050,55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA **435.366,49**


21% IVA 91.426,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN **526.793,45**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pamplona, febrero de 2026

El Ingeniero Civil



Fdo.: Juan D. Quintela Vázquez

El Ingeniero CC y PP



Fdo.: Joaquín Salanueva Herrero