

**PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN DE CALLES SAN ESTEBAN,
MORONDO Y LAS ERAS EN EUSA (EZCABARTE)**

**ANEXO (PLANOS Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS)
EXPEDIENTE 52052-0-22/25**

LEYENDA DE MATERIALES



LEYENDA DE MATERIALES

- PAVIMENTO CALZADA HF-40 DE 18cm DE ESPESOR (ACABADO BARRIDO.)
- BASE ZAHORRA ARTIFICIAL DE 20cm TIPO Z-2 AL 100% P.M.
- TERRENO SELECCIONADO TIPO 2 DE 45cm DE ESPESOR
- CUNETA DE HORMIGÓN IN SITU DE 50-100cm DE ANCHURA
- CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN "V" DE 30cm. DE ANCHURA
- BORDILLO CON PIEZA DE ADOQUIN 8cm. DE ANCHURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS									
01.02	CONJUNTO DE TRABAJOS PREVIOS Y/O AUXILIARES								
	Partida alzada CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: replanteos; acometidas provisionales de obra; incluso limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la unidad.						1,00	300,00	300,00
01.03	INFORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN								
	Partida alzada INFORMACIÓN complementaria de la incluida en el proyecto o de la que aporten las compañías de servicios, o la propia Dirección de Obra, que el Contratista gestionará y deberá obtener del estado de las redes; LOCALIZACIÓN de las arquetas, registros y conducciones subterráneas, marcado de bajantes de pluviales y fecales, establecimiento de hitos y referencias topográficas y de replanteo inamovibles; localización y jalonamiento de las conducciones subterráneas que deben respetarse, como gas, etc. Incluso ejecución de las catas que considere oportunas la Dirección Facultativa. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la unidad.						1,00	200,00	200,00
01.04	CARTEL INFORMATIVO PARCIAL								
	Partida alzada para el suministro y colocación de cartel informativo parcial en la obra, de dimensiones totales aproximadas 150x100 cm, de construcción, diseño y contenido según se especifique por la D.F. y las incitaciones del promotor. En general será de tablero resistente a la intemperie, con fondo amarillo o naranja y texto en negro, completo y colocado. Según notas previas. Se utilizará para información al peatón y para desvío de circulaciones peatonales y/o viarias según proceda en su momento. El precio incluye cuantas veces sea preciso su montaje y desmontaje, así como demolición final y transporte a vertedero a indicación de la D.F. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.						1,00	300,00	300,00
01.05	CONJUNTO EQUIPOS DE EXTINCIÓN								
	CONJUNTO de los EQUIPOS DE EXTINCIÓN que se citan a continuación, como presencia de los mismos en obra y su posible uso y desgaste o consumo en caso de necesidad a lo largo del proceso de derribos y desescombrado. El conjunto abarca: dos EXTINTORES DE POLVO SECO, de 10 dm3; un EXTINTOR DE CO2. El resto de Equipos correspondientes a la Seguridad en los Trabajos y a los que obligue la Normativa Vigente, las condiciones de la propia obra, las indicaciones de la Dirección Facultativa o las situaciones de emergencia, se consideran incluidos en los gastos indirectos y/o generales del presupuesto. Medida la unidad. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.						1,00	180,00	180,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS.....									980,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES									
02.01	m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTOS RÍGIDOS e=15/30 cm.								
	Demolición y levantado de pavimento de hormigón y acera con lose- ta de piedra existente de 15/30 cm. de espesor, i/corte longitudinal previo según nuevo replante de calle y corte en puntos críticos, inclu- so retirada y carga de productos y transporte a vertedero más próxi- mo con canon del mismo. Incluso p.p de costes indirectos y medios au- xiliares. Con p.p. de levantado con cuidado de los marcos y tapas de todos los registros de cualquier instalación existentes en el mismo.								
	Calle Las Eras	1	359,60			359,60			
		1	86,00			86,00			
	Calle Morondo	1	401,30			401,30			
		1	266,90			266,90			
	Calle San Esteban 1	1	612,50			612,50			
	Calle San Esteban 3	1	86,50			86,50			
	imp	0,15	1.460,00			219,00			
							2.031,80	5,88	11.946,98
02.02	m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES								
	M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos so- brantes a vertedero. Acopio de material aprovechable. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Calle Las Eras	1	359,60		0,35	125,86			
		1	86,00		0,35	30,10			
	Calle Morondo	1	401,30		0,35	140,46			
		1	266,90		0,35	93,42			
	Calle San Esteban 1	1	612,50		0,35	214,38			
	Calle San Esteban 3	1	86,50		0,35	30,28			
	imp	0,15	1.460,00		0,35	76,65			
							711,15	6,32	4.494,47
02.03	m2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA								
	M2. Perfilado, nivelación y compactado al 100% P.M., por medios me- cánicos de la caja para calles. Incluso p.p de costes indirectos, medios auxiliares y ensayos de Laboratorio.								
	Calle Las Eras	1	359,60			359,60			
		1	86,00			86,00			
	Calle Morondo	1	401,30			401,30			
		1	266,90			266,90			
	Calle San Esteban 1	1	612,50			612,50			
	Calle San Esteban 3	1	86,50			86,50			
	imp	0,15	1.460,00			219,00			
							2.031,80	1,44	2.925,79
TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.....									19.367,24

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS									
03.01	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE								
	M3. Relleno, extendido y compactado de base granular de zahorra artificial 1ª calidad, tipo Z-40 compactada al 100% P.M., por medios mecánicos, en tongadas de 10 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Calle Las Eras	1	359,60		0,25	89,90			
		1	86,00		0,25	21,50			
	Calle Morondo	1	401,30		0,25	100,33			
		1	266,90		0,25	66,73			
	Calle San Esteban 1	1	612,50		0,25	153,13			
	Calle San Esteban 3	1	86,50		0,25	21,63			
	imp	0,15	1.460,00		0,25	54,75			
							507,97	24,06	12.221,76
03.02	m3 SUBBASE SUELO SELECCIONADO TIPO 2								
	M2. Subbase de suelos seleccionados tipo 2, de 10 cms de espesor, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.								
	Calle Las Eras	1	359,60		0,10	35,96			
		1	86,00		0,10	8,60			
	Calle Morondo	1	401,30		0,10	40,13			
		1	266,90		0,10	26,69			
	Calle San Esteban 1	1	612,50		0,10	61,25			
	Calle San Esteban 3	1	86,50		0,10	8,65			
	imp	0,15	1.460,00		0,10	21,90			
							203,18	18,16	3.689,75
03.03	m2 SOLERA HF-40 FIB. POL. 18 cm.								
	M2. Solera de hormigón visto, acabado cepillado, HM-40/P/20 N/mm2. de 18 cm de espesor, y armado con 25 Kg/m3 de fibras de acero y 600 gr/m3 de fibra de polipropileno de 12mm y lámina de polietileno galga 400 entre base compactada y hormigón., i/suministro de hormigón al que se ha incorporado la fibra de polipropileno, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, y aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6 m. Encofrado y desencofrado de las juntas de hormigonado. Sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente COPSAFLEX 11-C. Incluso replanteo general del pavimento. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Calle Las Eras	1	359,60			359,60			
		1	86,00			86,00			
	Calle Morondo	1	401,30			401,30			
		1	266,90			266,90			
	Calle San Esteban 1	1	612,50			612,50			
	Calle San Esteban 3	1	86,50			86,50			
	imp	0,15	1.460,00			219,00			
							2.031,80	28,49	57.885,98

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA, EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.04	ud AJUSTE MARCOS Y TAPAS A RASANTE DEFINITIVA								
	UD. Ajuste a la rasante definitiva de marcos y tapas de registro de las instalaciones existentes, cualquiera que sea su tipología o red, de varios tamaños. Medida la unidad completamente ejecutada. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y REGISTROS SE EJECUTARÁN EN SU NUEVA COTA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LAS COMPAÑÍAS CORRESPONDIENTES.								
	El precio incluye:								
	- Retirada de tapa y marco actual.								
	- Retirada de parte final de registro (anilla troncoconica, losa, etc..).								
	- Recrecido de registro con anillos circulares, troncoconicos o base de ladrillo con mortero interior, y recibido de marco definitivo.								
	- Colocación de tapa y marco (reposición en caso necesario con otros nuevos).								
	- Refinos interiores.								
	Calle Las Eras	3				3,00			
		1				1,00			
	Calle Morondo	6				6,00			
	Calle San Esteban 1	15				15,00			
	Calle San Esteban 3	1				1,00			
							26,00	60,28	1.567,28
03.05	ml CAZ "V" HORMIGÓN PREFABRICADO PIEZAS 7/10x25x50cm								
	ML. Caz de hormigón prefabricado, a dos aguas, formando una limahoya en el centro de 25 cm. de ancho, piezas de 50 cm. de longitud, recibido con hormigón HM-20/P/20/Ila, rejuntado y limpieza, i/ parte proporcional de piezas especiales y unidades de evacuación a red de colectores, etc. Colocado en los laterales de los viales con las pendientes requeridas. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Calle Las Eras	1	37,00			37,00			
		1	18,00			18,00			
	Calle Morondo	1	74,00			74,00			
		1	60,00			60,00			
	Calle San Esteban 1	1	36,00			36,00			
		1	30,00			30,00			
		1	8,00			8,00			
	Calle San Esteban 3	1				1,00			
							264,00	26,15	6.903,60
03.06	ml ADOQUIN ENRASADO 20x10x8								
	Bordillo de ADOQUIN recto de medidas 20x10x8cm., tipo TEGULA SIX de BREINCO o similar, colocado sobre solera de hormigón HM-20, color a decidir en obra por la D.F., p.p. de preparación del terreno y ligera excavación si fuera necesaria. Se incluye rejuntado y limpieza. CM= ml realmente colocados.								
	Calle Las Eras	2	37,00			74,00			
		2	18,00			36,00			
	Calle Morondo	2	74,00			148,00			
		2	60,00			120,00			
	Calle San Esteban 1	2	36,00			72,00			
		2	30,00			60,00			
		2	8,00			16,00			
	Calle San Esteban 3	2				2,00			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							528,00	23,43	12.371,04
03.07	ml CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN								
	Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. i/ parte proporcional de piezas especiales y unidades de evacuación a red de colectores,etc.								
	MI. Cuneta lateral de hormigón in situ HM-20/P/20/Ila, cuneta triangular con borde exterior, 30cm de anchura total, Colocado en los laterales de los viales con las pendientes requeridas. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Calle Las Eras	1	8,00			8,00			
	Calle Morondo	1	10,00			10,00			
	Calle San Esteban	1	25,00			25,00			
							43,00	24,60	1.057,80
03.08	ud CRUCES CON CANALIZACIONES								
	Partida a justificar para actuaciones en redes existentes.								
		1				1,00			
							1,00	2.500,00	2.500,00
03.09	ud DESMONTAJE BARNDILLA PEATONAL								
	Desmontaje y acopio de barandilla existente en calle, para posteriormente colocarla en la misma ubicación. Con reparación de zonas deterioradas si fuese necesario y aplicación de imprimación y esmalte de terminación.								
	Calle Morondo	1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
03.10	Ud ARQ-SUM 75X30 NO SIFO PREF								
	Aporte y colocación de sumidero no sifónico prefabricado de 0.75 x 0.30 m. y 0.50 m. de profundidad media, con paredes y solera de hormigón de 200 Kg/cm2 de R.C. y 15 cm. de espesor, armadas con mallazo de diam. 8 mm. a 10 cm, incluso excavación necesaria, transporte de tierras sobrantes a vertedero, base de hormigón, rejilla de fundición nodular abisagrada con marco tipo fundición ductil benito y protección de hormigón a la salida en el tubo.								
	eje de calle	12				12,00			
							12,00	289,48	3.473,76
03.11	Ud ACOM PVC 200 A POZO								
	Ejecución de acometida a pozo existente con tubería de PVC D=200mm. incluyendo taladro de hueco, retirada de productos demolidos, refino y preparación de paredes colocación de la tubería y de la junta de estanqueidad, medios auxiliares y material diverso.								
	previsión	3				3,00			
							3,00	148,26	444,78
03.12	Ud INJERTO CLICK 200-315								
	Ejecución de acometida de redes de recogida de aguas a colector principal mediante pieza especial de PVC. injerto "CLICK", 200-315, incluyendo taladrado, accesorios, material diverso y mano de obra.								
	previsión	3				3,00			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	49,14	147,42
03.13	M. TEJA 200 GRAVILL ZAHOR-BANDA 1.0								
	Canalización enterrada para recogida de aguas de acometidas, con tubería de P.V.C. de 200 mm. de diametro, color teja UNE 48103 clase 41 serie 5, incluyendo:								
	-Apertura de zanjas, cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, realizada por medios mecanicos y refino final a mano, incluso entibaciones y achiques de gua si fuera necesario.								
	-Formación de solera de 10 cm. y cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior con gravillin.								
	-Parte proporcional de accesorios y material diverso necesario para el montaje de tuberías y juntas de conexión entre tubos y entre tubos y pozos o colectores.								
	-Relleno posterior con zahorras naturales o artificiales, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como m ximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contíguo.								
	-Instalación de banda de señalización a 0.40 m. de la generatriz superior del tubo mediante malla de polietileno de 0.50 m. de anchura, tipo MALLASTOP, de color marrón.								
	-Transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso canon de vertido.								
	-Medios auxiliares y mano de obra para colocación y pruebas.								
	prevision	20				20,00			
							20,00	26,78	535,60
	TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS.....								102.998,77

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD									
04.01	ud ÍNDICE C.B.R. SUELOS								
	Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zahorras, según NLT 111.								
		1				1,00			
							1,00	140,00	140,00
04.02	ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS								
	Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, según NLT 108.								
		2				2,00			
							2,00	100,00	200,00
04.03	Ud RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN								
	Ud. de comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. Incluso desplazamientos. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	114,30	114,30
04.04	Ud RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN								
	Ud. de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13. Incluso desplazamientos. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	114,54	114,54
04.05	Ud ENSAYO MARSHALL COMPLETO.								
	Ud. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probetas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos, según NLT-159. Incluso desplazamiento para toma de muestras. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	121,48	121,48
TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD									690,32

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD									
05.01	Ud. SEGURIDAD Y SALUD								
	Ud. Partida alzada a desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud a desarrollar por el Contratista según las especificaciones del Estudio Básico de Seguridad y Salud y del Coordinador de Seguridad y Salud en obra. Contempla las medidas de prevención y protección de riesgos laborales en la obra para la ejecución de los trabajos previstos. Asimismo se incluyen tanto el vallado de la obra como las instalaciones provisionales.								
							1,00	2.100,00	2.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.....								2.100,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS									
06.01	m3 CANON DE VERTIDO ESCOMBRERA								
	M3. Canon de vertido de escombros al vertedero, i/tasas. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento considerado 1,3.								
	Calle Las Eras	1,3	359,60		0,50	233,74			
			86,00		0,50				
	Calle Morondo	1,3	401,30		0,50	260,85			
			266,90		0,50				
	Calle San Esteban 1	1,3	612,50		0,50	398,13			
	Calle San Esteban 3	1,3	86,50		0,50	56,23			
	imp	0,15	1.460,00		0,50	109,50			
							1.058,45	3,00	3.175,35
TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									3.175,35
TOTAL									129.311,68

RESUMEN DE PRESUPUESTO


PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	TRABAJOS PREVIOS.....	980,00	0,76
C02	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.....	19.367,24	14,98
C03	PAVIMENTOS.....	102.998,77	79,65
C04	CONTROL DE CALIDAD.....	690,32	0,53
C05	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.100,00	1,62
C06	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.175,35	2,46
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		129.311,68	
16,00% GG + BI.....		20.689,87	
21,00% I.V.A.....		31.500,32	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		181.501,86	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		181.501,86	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a marzo de 2024.

Arquitecto técnico



Fdo. Mikel Artazcoz Regueras

RESUMEN DE PRESUPUESTO


PAVIMENTACIÓN C/ SAN ESTEBAN, MORONDO Y LAS ERAS. EUSA,EZCABARTE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	TRABAJOS PREVIOS.....	980,00	0,76
C02	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.....	19.367,24	14,98
C03	PAVIMENTOS.....	102.998,77	79,65
C04	CONTROL DE CALIDAD.....	690,32	0,53
C05	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.100,00	1,62
C06	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.175,35	2,46
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		129.311,68	
16,00% GG + BI.....		20.689,87	
21,00% I.V.A.....		31.500,32	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		181.501,86	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		181.501,86	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a marzo de 2024.

Arquitecto técnico



Fdo. Mikel Artazcoz Regueras