

Proyecto de mejora de la pavimentación, accesibilidad y seguridad de la Calle Zerradopea en Orkoien (Navarra)

PRESUPUESTO



**AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN
ORKOIENGO UDALA**

V.S. Proyectos Servicios y Urbanismo S.L.
C/ Julián Gayarre nº8 bajo 31005 Pamplona
Tlf: 948 224 776 - 948 220 132
E-mail: vs.pamplona@vsingenieria.com

Febrero 2026

Contenido

1- MEDICIONES.....	
2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1	
3- PRESUPUESTO	
4- RESUMEN DE PRESUPUESTO	

1- MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES					
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.					
	SUDS Sur					
	SUDS Norte		20.00			20.00
	Cruce Miguel Hernández		73.50			73.50
	Elevación paso peatones		53.00			53.00
	Cruce Euntzeandia		46.50			46.50
	Encuentros y varios		10.00			10.00
						203.00
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO					
	Cruce Euntzeandia		26.00	1.00		26.00
	Elevación paso peatones	2	3.75	1.00		7.50
	Cruce Miguel Hernández		22.00	1.00		22.00
	Varios		5.00			5.00
						60.50
DM00101	ml BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.					
	Aparcamiento batería		80.00			80.00
	Aparcamiento línea		30.00			30.00
						110.00
DM00102	m2 BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.					
	Flechas direccionales	3	3.00			9.00
						9.00
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.					
	Partida alzada a justificar	1				1.00
						1.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS					
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.					
	Cruce Euntzeandia	28.00		0.15		4.20
	Elevación paso peatones	48.50		0.15		7.28
	Cruce Miguel Hernández	73.50		0.15		11.03
	Varios	1.00				1.00
						23.51
MF0010	m3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	Cruce Euntzeandia	28.00		0.15		4.20
	Elevación paso peatones	48.50		0.15		7.28
	Cruce Miguel Hernández	73.50		0.15		11.03
	Reparaciones y varios	1.00				1.00
						23.51
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.					
	Cruce Miguel Hernández	33.50				33.50
	Elevación paso de peatones	13.50				13.50
	Cruce Euntzeandia	37.50				37.50
	Reparaciones y encuentros	5.00				5.00
						89.50
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Cruce Euntzeandia	3	379.00			1,137.00
	Alevación paso peatones	3	34.50			103.50
	Cruce Miguel Hernández	3	278.50			835.50
	Carril bici	1.5	19.00			28.50
	Reposiciones y encuentros	1	50.00			50.00
						2,154.50
E100023031	m2 ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20 CM., SIMILAR A LA EXISTENTE, REMATADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	Cruce Euntzeandia	28.00				28.00
	Elevación paso peatones	48.50				48.50
	Cruce Miguel Hernández	73.50				73.50
	Encuentros y reparaciones	7.50				7.50
						157.50
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Reparaciones	5.00				5.00
						5.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN					
E012012	ml MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PRE-MARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT N° 5.26)					
	Aparc batería long	25	5.00			125.00
	Aparc batería trans	25	50.00			1,250.00
	Aparc línea long	2	30.00			60.00
	Aparc línea trans	7	2.25			15.75
	Varios		100.00			100.00
						1,550.75
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INCLUSO LIM PIEZA PREVIA Y REMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Flechas direccionales	7		3.000		21.000
	STOP	2	8.000			16.000
	Banda transversal STOP		14.000	0.400		5.600
	Señal residencial horizontal	8	2.000			16.000
	Paso ciclista	15.1				15.100
						73.70
E012027	ud SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.					
	CALLE RESIDENCIAL	8				8.00
						8.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE					
MT0000020	m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.					
	SUDS Sur		25.50		1.00	25.50
	SUDS Norte		20.00		1.00	20.00
						45.50
SUDS001	m3 GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	SUDS Sur		25.50		0.67	17.09
	SUDS Norte		20.00		0.67	13.40
						30.49
SUDS101	m3 GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	SUDS Sur		25.50		0.03	0.77
	SUDS Norte		20.00		0.03	0.60
						1.37
U01VT010T	m³ TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.					
	SUDS Sur		25.500		0.300	7.650
	SUDS Norte		20.000		0.300	6.000
						13.65
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.					
	SUDS Sur		19.30			19.30
	SUDS Norte		20.00			20.00
						39.30
U13EC1010	ud ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.					
	SUDS Sur	4	25.50			102.00
	SUDS Norte	4	20.00			80.00
						182.00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Elevación paso peatones	2				2.00
	Cruce Miguel Hernández	1				1.00
	Cruce Euntzeandia	1				1.00
						4.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SA0000202suds	ud POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.					
	Entrada SUDS Sur	1				1.00
	Alivio SUDS Sur	1				1.00
						2.00
SA0007suds	UD TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.					
	Entrada SUDS Sur	1				1.00
	Alivio SUDS Sur	1				1.00
	Pozo nueva construcción	1				1.00
						3.00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Encuentros y reparaciones		5.00			5.00
						5.00
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.					
	Entrada SUDS Sur		9.00			9.00
	Alivio SUDS Sur		3.00			3.00
	Acometida sumidero elevacion paso peatones		14.00			14.00
	Acometida sumidero cruce Euntzeandia		5.70			5.70
	Sumidero Miguel Hernández		2.50			2.50
						34.20
EX0002A	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.					
	Pozos	1	1.50	1.50	2.00	4.50
	Alivio SUDS Sur		3.00	1.00	1.00	3.00
	Elevación paso peatones		14.00	1.00	1.00	14.00
	Elevación Cruce Euntzeandia		5.70	1.00	1.00	5.70
	Colector 315		17.75	1.00	2.00	35.50
	Sumidero Miguel Hernández		2.50	1.00	1.00	2.50
						65.20
MT0005	m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Alivio SUDS Sur		3.00	0.40	0.40	0.48
	Elevación paso peatones		14.00	0.40	0.40	2.24
	Elevación Cruce Euntzeandia		5.70	0.40	0.40	0.91
	Conexión pozo nc-red pluviales existente		17.75	0.50	0.50	4.44
	Sumidero Miguel Hernández		2.50	0.40	0.40	0.40
						8.47

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SA00032	ml TUBERÍA PVC DIAM315 TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN 1456-1:2002, PN-6, COLOR GRIS, COLOCADA Y PROBADA CON REVISIÓN MEDIANTE CÁMARAS, INCLUSO JUNTAS HOMOGÉNEAS DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGÚN UNE-EN-681-1 Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, TALADROS EN POZOS, ACCESORIOS, CINTA SEÑALIZADORA, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMAS SCPSA Y LAS VIGENTES.					
	Conexión entre pozos	17.75				17.75
						17.75
MAT005002	m3 RELLENO BALASTO PARA BASE PAVIMENTO RELLENO SELECCIONADO DE ZANJAS CON BALASTO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS HORIZONTALES DE 30 CM. Y COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, INCLUSO REFINO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Alivio SUDS Sur	3.00	1.05	0.30		0.95
	Elevación paso peatones	14.00	1.05	0.30		4.41
	Elevación Cruce Euntzeandia	5.75	1.05	1.20		7.25
	Conexión pozo-red pluviales existente	17.75	1.05	1.20		22.37
	Sumidero Miguel Hernández	2.50	1.05	0.30		0.79
						35.77
MAT005005	m³ BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MECÁNICO, MEDIANTE EXTENDEDORA, CON ACABADO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADA.					
	Alivio SUDS Sur	3.00	1.25	0.25		0.94
	Elevación paso peatones	14.00	1.25	0.25		4.38
	Elevación Cruce Euntzeandia	5.75	1.25	0.25		1.80
	Conexión pozo-red pluviales existente	17.75	1.45	0.25		6.43
	Sumidero Miguel Hernández	2.50	1.25	0.25		0.78
						14.33
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.					
	Alivio SUDS Sur	3.00	2.40			7.20
	Elevación paso peatones	14.00	2.40			33.60
	Elevación Cruce Euntzeandia	5.75	2.40			13.80
	Conexión pozo-red pluviales existente	17.75	2.40			42.60
	Sumidero Miguel Hernández	2.50	2.40			6.00
						103.20
SA0000280	UD MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO.					
	Pozo nueva construcción	1				1.000
						1.00
SA0000300	UD PIEZA RECRECIDO PREF. 30 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 30 CM. PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.					
	Pozo nueva construcción	1				1.00
						1.00
SA0000360	UD CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.					
	Pozo nueva construcción	1				1.000
						1.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05	DESvíOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA					
SSCS15	ud LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.					
		15				15.00
						15.00
DT003	m NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ESTABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMBA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.					
		25				25.00
						25.00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.					
		40				40.00
						40.00
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUEDAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.					
		4				4.00
						4.00
SSW030	h MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.					
		40				40.00
						40.00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.					
		2				2.00
						2.00
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.					
						1.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C06	REPOSICIONES					
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMINADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN.					
	Pluviales Miguel Hernández	1				1.00
	Abastecimiento Euntzeandia	3				3.00
	Pluviales Euntzeandia	1				1.00
	Saneameinto Euntzeandia	1				1.00
	Otros Euntzeandia	1				1.00
						7.00
SA0003R	ud RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	Cruce Miguel Hernández	3				3.00
	Cruce Euntzeandia	2				2.00
						5.00
REP0066	ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.					
		1				1.00
						1.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C07	SEGURIDAD Y SALUD					
SS00000	ud PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD					
	Según anejo	1				1.00
						1.00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS					
GR0001	ud SEGÚN ANEJO GESTIÓN RESIDUOS					
	Según anejo	1				1.00
						1.00

2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C01		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	
DM0001	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	18.00
		DIECIOCHO EUROS	
DM0012	m2	FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO	15.07
		QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
DM00101	ml	BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	2.00
		DOS EUROS	
DM00102	m2	BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	12.00
		DOCE EUROS	
DM0011	ud	PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	3,000.00
		TRES MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		FIRMES Y PAVIMENTOS	
MF0001	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	23.96
		VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
MF0010	m3	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CON-TORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.	180.00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
MF0011	ml	BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MO-DELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINA-DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJA-DOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	28.00
		VEINTIOCHO EUROS	
MF00561	m²	MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIM-PIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.	16.00
		DIECISÉIS EUROS	
E100023031	m2	ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20 CM., SIMI-LAR A LA EXISTENTE, REMATADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CE-NEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJA-DOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NOR-MAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TER-MINADA.	35.00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
CAZ001	m	CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIEN-TE. TOTALMENTE TERMINADO.	30.00
		TREINTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C03		APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN	
E012012	ml	MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PREMARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT Nº 5.26)	1.80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
SE0005	m2	PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTI-DESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INLCUSO LIM PIEZA PREVIA Y PREMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.	19.00
		DIECINUEVE EUROS	
E012027	ud	SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.	245.00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C04		SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE	
MT0000020	m3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	12.27
		DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
SUDS001	m3	GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.	35.00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
SUDS101	m3	GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.	55.00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
U01VT010T	m³	TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	7.46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
MF0011	ml	BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	28.00
		VEINTIOCHO EUROS	
U13EC1010	ud	ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.	6.50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
SA0003	ud	SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	230.00
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
SA0000202suds	ud	POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.	280.00
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SA0007suds	UD	TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	250.00
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
CAZ001	m	CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	30.00
		TREINTA EUROS	
SA000013	ml	TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGÉNEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	19.45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
EX0002A	m3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.	7.00
		SIETE EUROS	
MT0005	m3	MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	23.86
		VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SA00032	ml	TUBERÍA PVC DIAM315 TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN 1456-1:2002, PN-6, COLOR GRIS, COLOCADA Y PROBADA CON REVISIÓN MEDIANTE CÁMARAS, INCLUSO JUNTAS HOMOGÉNEAS DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGÚN UNE-EN-681-1 Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, TALADROS EN POZOS, ACCESORIOS, CINTA SEÑALIZADORA, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMAS SCPSA Y LAS VIGENTES.	45.00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
MAT005002	m3	RELLENO BALASTO PARA BASE PAVIMENTO RELLENO SELECCIONADO DE ZANJAS CON BALASTO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS HORIZONTALES DE 30 CM. Y COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, INCLUSO REFINO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.	37.49
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MAT005005	m³	BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MECÁNICO, MEDIANTE EXTENDEDORA, CON ACABADO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADA.	178.73
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MF00561	m²	MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.	16.00
		DIECISÉIS EUROS	
SA0000280	UD	MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO.	337.10
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
SA0000300	UD	PIEZA RECRECIDO PREF. 30 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 30 CM. PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.	90.00
		NOVENTA EUROS	
SA0000360	UD	CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.	130.00
		CIENTO TREINTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C05		DESVÍOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA	
SSCS15	ud	LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	19.00
		DIECINUEVE EUROS	
DT003	m	NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ESTABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMBRA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.	8.00
		OCHO EUROS	
SEP006	ud	CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.	3.76
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SEP004	ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUEDAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	26.00
		VEINTISÉIS EUROS	
SSW030	h	MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.	23.00
		VEINTITRÉS EUROS	
C3.004	Ud	CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	60.00
		SESENTA EUROS	
PAJO4785	ud	PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,000.00
		MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		REPOSICIONES	
A7	ud	RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS	166.47
		RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITI- VA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON PO- SIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑIA DE SERVI- CIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECCIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMI- NADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPE- RACIÓN.	
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SA0003R	ud	RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES	123.00
		RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLU- VIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EX- CAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTEN- TE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATI- VA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	
		CIENTO VEINTITRÉS EUROS	
REP0066	ud	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS	1,500.00
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SER- VICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	
		MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		SEGURIDAD Y SALUD	
SS00000	ud	PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD	1,700.00
MIL SETECIENTOS EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C08		GESTIÓN DE RESIDUOS	
GR0001	ud	SEGÚN ANEJO GESTIÓN RESIDUOS	1,075.23
MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			

3- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO emax = 25 cm DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESPESOR MÁXIMO 25 CM., SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	203.00	18.00	3,654.00
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA 5 CM. DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO	60.50	15.07	911.74
DM00101	ml BORRADO DE LÍNEAS ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	110.00	2.00	220.00
DM00102	m2 BORRADO DE MARCAS VIALES ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO, CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN CONTENEDOR Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	9.00	12.00	108.00
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	1.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL C01				7,893.74

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS			
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	23.51	23.96	563.30
MF0010	m3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR. COLOCADO CON SEPARADORES, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. INCLUSO FORMACIÓN DE PASOS REBAJOS SEGÚN ÓRDEN VIV/561/2010 O DETALLES. TOTALMENTE TERMINADA.	23.51	180.00	4,231.80
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	89.50	28.00	2,506.00
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMENTE TERMINADO.	2,154.50	16.00	34,472.00
E100023031	m2 ACERA BALDOSA HORMIGÓN 40x20 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20 CM., SIMILAR A LA EXISTENTE, REMATADA A LA ESCOBA DE BREZO, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA.	157.50	35.00	5,512.50
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	5.00	30.00	150.00
TOTAL C02				47,435.60

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN			
E012012	ml MARCA VIAL CONTINUA 10 cm. MARCA VIAL REFLEXIVA CONTÍNUA COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADO MEDIANTE POSTMEZCLADO DE PINTURA ACRILICA TERMOPLÁSTICA, ELABORADA CON PINTURA BLANCA B-118, O COLOR SEGÚN NORMA 8.2.I.C., CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO, PRE-MARCADO Y ESFERAS DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO. (SEGÚN EL ARTÍCULO DEL PPT N° 5.26)	1,550.75	1.80	2,791.35
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO, COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN DETALLES, CON ESFERAS TRATADAS REFLECTANTES, EN ISLETAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC..., REALMENTE PINTADA, INLCUSO LIM PIEZA PREVIA Y PREMARCAJE. CUMPLIENDO NORMATIVA VIGENTE Y DIRECTRICES MUNICIPALES. NOTA: EN FLECHAS, TEXTOS, SÍMBOLOS Y OTROS DE DIFÍCIL MEDICIÓN SE MIDE EL POLÍGONO MÁS PEQUEÑO QUE LO CIRCUNDE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.	73.70	19.00	1,400.30
E012027	ud SEÑAL REFLEXIVA TRAFICO SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA, RECTANGULAR/ OCTOGONAL/ CUADRADA/ TRIANGULAR/ CIRCULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POSTE DE SUJECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLAJE DE HORMIGÓN, COLOCADA Y TERMINADA.	8.00	245.00	1,960.00
TOTAL C03				6,151.65

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE			
MT0000020	m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	45.50	12.27	558.29
SUDS001	m3 GRAVA 120/180 RELLENO CON GRAVA 120/180 O MATERIAL PROCEDENTE DE RECICLAJE (SUJETO A APROBACIÓN DE DO) EN POZOS O ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO EN TONGADAS. TOTALMENTE TERMINADO.	30.49	35.00	1,067.15
SUDS101	m3 GRAVA OFÍTICA 12/18 RELLENO CON GRAVA OFÍTICA 12-18 PROCEDENTE DE MACHAQUEO EN ZANJAS DE INFILTRACIÓN. INCLUSO TRANSPORTE, REFINO DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO.	1.37	55.00	75.35
U01VT010T	m³ TIERRA VEGETAL TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	13.65	7.46	101.83
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	39.30	28.00	1,100.40
U13EC1010	ud ARRIATE DE VIVACES SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VIVACES, DE 20-30 CM SUMINISTRADOS EN CEPELLÓN PARA FORMACIÓN DE ARRIATES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO, APISONADO DEL FONDO DE HOYO, RELLENO LATERAL, ABONADO, PRIMER RIEGO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.	182.00	6.50	1,183.00
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	4.00	230.00	920.00
SA0000202suds	ud POZO FILTRANTE SUDS POZO FILTRANTE DE SANEAMIENTO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. INTERIOR, DE HORMIGON HM-20, SEGUN NORMATIVA SCPSA. INCLUSO EXCAVACIÓN, SIN BASE, CON CONEXIÓN A CANALIZACIONES. TOTALMENTE TERMINADA.	2.00	280.00	560.00
SA0007suds	UD TAPA POZOS MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., CON REJILLA, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	3.00	250.00	750.00
CAZ001	m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES (50 X 15 - 11). INCLUSO BASE DE MORTERO Y ENRASADO CON PAVIMENTO. FORMACIÓN DE PENDIENTE. TOTALMENTE TERMINADO.	5.00	30.00	150.00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATI- VA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAU- CHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIA- LES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	34.20	19.45	665.19
EX0002A	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIO- NES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANS- PORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.	65.20	7.00	456.40
MT0005	m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBE- RIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	8.47	23.86	202.09
SA00032	ml TUBERÍA PVC DIAM315 TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN 1456-1:2002, PN-6, COLOR GRIS, COLOCADA Y PROBADA CON REVISIÓN MEDIANTE CÁMARAS, INCLUSO JUNTAS HOMOGÉNEAS DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SE- GÚN UNE-EN-681-1 Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, TALADROS EN POZOS, ACCESORIOS, CINTA SEÑALIZADORA, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMI- NADA, SEGÚN NORMAS SCPSA Y LAS VIGENTES.	17.75	45.00	798.75
MAT005002	m3 RELLENO BALASTO PARA BASE PAVIMENTO RELLENO SELECCIONADO DE ZANJAS CON BALASTO PROCEDENTE DE PRÉSTA- MO, EN TONGADAS HORIZONTALES DE 30 CM. Y COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, INCLUSO REFINO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU- XILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.	35.77	37.49	1,341.02
MAT005005	m³ BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CA- MIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MECÁNICO, MEDIANTE EXTENDEDORA, CON ACABA- DO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE PAVIMENTO. TO- TALMENTE TERMINADA.	14.33	178.73	2,561.20
MF00561	m² MBC 5 CM CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF S DE ESPESOR 5 CM, CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. TOTALMEN- TE TERMINADO.	103.20	16.00	1,651.20
SA0000280	UD MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCA- DO Y PROBADO.	1.00	337.10	337.10
SA0000300	UD PIEZA RECRECIDO PREF. 30 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 30 CM. PARA POZO DE RE- GISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.	1.00	90.00	90.00
SA0000360	UD CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE RE- GISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.	1.00	130.00	130.00
TOTAL C04				14,698.97

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05	DESVÍOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA			
SSCS15	ud LAMPARA INTERMIT. CELULA FOTOEL. LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS, INCLUSO CO- LOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MÓDULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	15.00	19.00	285.00
DT003	m NEW JERSEY PROVISIONAL COLOCACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LASTRABLE CON AGUA PARA INCREMENTAR SU PESO Y ESTABILIDAD. SISTEMA DE ANCLAJE "MACHO"(DOBLE)/"HEMBRA". L=120CM. H=80CM. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA. TOTALMENTE TERMINADO.	25.00	8.00	200.00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.	40.00	3.76	150.40
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUE- DAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	4.00	26.00	104.00
SSW030	h MANO DE OBRA PEÓN SEÑALISTA MANO DE OBRA DE PEÓN SEÑALISTA EMPLEADA EN TRABAJOS DE LA OBRA, ASÍ COMO INDICACIONES DE TRÁFICO A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.	40.00	23.00	920.00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DE DESVÍO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFI- CIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	2.00	60.00	120.00
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITE- RIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL C05				2,779.40

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	REPOSICIONES			
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMINADA. PRECIO INDEPENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN.	7.00	166.47	1,165.29
SA0003R	ud RECOLOCACIÓN SUMIDERO PLUVIALES RECOLOCACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO), CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	5.00	123.00	615.00
REP0066	ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL C06				3,280.29

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	SEGURIDAD Y SALUD			
SS00000	ud PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD	1.00	1,700.00	1,700.00
	TOTAL C07			1,700.00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS			
GR0001	ud SEGÚN ANEJO GESTIÓN RESIDUOS	1.00	1,075.23	1,075.23
	TOTAL C08			1,075.23
	TOTAL.....			85,014.88

4 - RESUMEN DE PRESUPUESTO


RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	7,893.74	9.29
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS	47,435.60	55.80
C03	APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN	6,151.65	7.24
C04	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE	14,698.97	17.29
C05	DESVÍOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA	2,779.40	3.27
C06	REPOSICIONES	3,280.29	3.86
C07	SEGURIDAD Y SALUD	1,700.00	2.00
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS	1,075.23	1.26
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		85,014.88	
10.00	% Gastos generales	8,501.49	
6.00	% Beneficio industrial	5,100.89	
Suma		13,602.38	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		98,617.26	
21% IVA		20,709.62	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		119,326.88	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pamplona, febrero de 2026

El Ingeniero Civil



Fdo.: Juan D. Quintela Vázquez

El Ingeniero de Caminos, CC y PP



Fdo.: Joaquín Salanueva Herrero