

MEMORIA TÉCNICA VALORADA

OFICINA DE TURISMO - RONCAL

MEMORIA TÉCNICA VALORADA

OFICINA DE TURISMO - RONCAL

1.memoria

2.informe fotográfico

3.presupuesto

4.planos

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.1. OBJETO

Esta propuesta responde a la invitación por parte del Gobierno de Navarra de continuar con la participación en el *“Proyecto de tematización de oficinas de turismo de la red de Gobierno de Navarra”*.

Tras llevar a cabo la tematización de la Oficina de Turismo de Roncal, se propone con este documento completar la información anteriormente presentada con el objeto de definir y presupuestar las unidades de obra necesarias para llevar a cada dicha intervención.

El objetivo es que la oficina de Roncal refleje, a través de su decoración y diseño, las particularidades geográficas, arquitectónicas y culturales del territorio al que pertenece y al que presta servicio.

1.2. ESTADO ACTUAL Y NECESIDADES

La Oficina de Información y Turismo de Roncal, se encuentra en la carretera del Roncal, CP 31415 Roncal, Navarra.

El estado actual de la oficina es funcional y correcto; no obstante, se identifican áreas donde una intervención permitiría mejorar su rendimiento y calidad.

Algunas de las necesidades que se trasladaron al inicio de este proyecto fueron las siguientes:

- Zona de descanso
- Espacio perdido en zona de acceso

- Incapacidad para interpretar el ADN de la zona a través de la oficina
- Pavimentos deteriorados
- Desconocimiento del turista de la existencia de un cielo certificado - Startlight
- Impedir que el pueblo siga funcionando solo como lugar de tránsito
- Hacer referencia a los valles glaciales y zonas de nieve
- Aportar decoración conforme al valle

Tras varias reuniones celebradas con el personal trabajador y con el Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Turismo, las necesidades iniciales fueron analizadas y ajustadas hasta concretar el conjunto de requisitos definitivos que se detallan a continuación:

-Tematización del espacio. Desarrollo de una propuesta conceptual coherente con el entorno, de manera que la selección de colores, materiales, iluminación y mobiliario responda a una narrativa unificada que refuerce la identidad del lugar.

-Organización. Reordenación ligera de los puestos de trabajo y del espacio público para adaptarlos a las necesidades funcionales actuales de la oficina.

-Accesibilidad. Adecuación del proyecto a las directrices establecidas en la *“Guía para crear y gestionar oficinas de turismo y atención ciudadana accesibles e inclusivas”*.

-Confort térmico y acústico. Intervenciones específicas en puntos críticos para mejorar el equilibrio térmico y acústico del espacio y garantizar un ambiente interior más estable y confortable.

-Ajuste lumínico. Renovación del sistema de iluminación con el fin de mejorar el confort visual, optimizar la eficiencia energética y favorecer el bienestar tanto del personal como de los turistas. Asimismo, la sustitución de los sistemas enrollables en las ventanas permite un control más preciso de la entrada de luz, incrementando la privacidad y aportando un mayor valor estético al conjunto.

-Actualización de materiales. Inspección y renovación del pavimento existente, con el fin de mejorar la imagen de la oficina.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

A continuación, se describen con más detalle las características de los elementos constructivos empleados en las tareas planteadas en esta actuación.

1. Actuaciones previas

Antes del inicio de las intervenciones previstas, se procede a la protección integral de los espacios comunes (acceso, aseos, etc.) y de los elementos susceptibles de sufrir daños durante el desarrollo de la obra (carpinterías exterior e interior...).

Con el área de trabajo ya protegida, comienza la retirada del mobiliario existente: dos mesas de trabajo, estanterías traseras, módulo trasero de mostrador, armario lateral, encimera de mostrador principal, puesto bajo de atención al público, estores, mesa-expositor en espacio exterior y por último paneleado y almacenaje de espacio de venta.

El siguiente paso consiste en el desmontaje de todas las luminarias dentro del ámbito de actuación.

Antes de retirar el falso techo, se desmontarán todos los elementos integrados en él, que deban reinstalarse tras la ejecución del nuevo sistema, como por ejemplo luminarias de emergencia. Del mismo modo, se retirarán temporalmente los elementos situados en las paredes que puedan interferir en las tareas a realizar, para posteriormente volver a colocarlos si así se decide en obra.

La fase previa concluye con la retirada del rodapié perimetral de la totalidad del espacio y el levante puntual de solado en la zona central de la oficina.

2. Albañilería

Para delimitar la zona de trabajo del espacio público se crea un pequeño trasdosado junto al pilar existente formado por doble placa de yeso laminado con aislamiento de lana de roca, canales y maestras de acero galvanizado de 70 mm de espesor.

3. Aislamiento

La mejora del comportamiento térmico y acústico del espacio se obtiene mediante la instalación, sobre el nuevo falso techo, de paneles semirrígidos de lana de roca no revestida de 40 mm de espesor.

4. Revestimientos y falsos techos

El solado existente se mantiene prácticamente en su totalidad, interviniendo únicamente en la zona central para retirar el pavimento deteriorado y sustituirlo por otro que mejore la estética del espacio.

Las paredes reciben un acabado continuo mediante pintura resistente al roce, adecuada para el uso intensivo del espacio en efecto estuco. En la zona posterior a la estufa de pellets se incorpora un revestimiento cerámico igual al colocado en el pavimento, que facilita la limpieza y aporta mayor resistencia al paramento.

El nuevo falso techo de placas de yeso laminado perforado intenta reproducir el cielo estrellado de la zona. Gracias a la capacidad fonoabsorbente de este tipo de revestimiento, el techo contribuye a mejorar la acústica del espacio, reduciendo la reverberación y generando un ambiente más confortable para los usuarios. Por último, se pinta mediante una pintura resistente al roce.

5. Carpintería

La nueva carpintería interior instalada en el cierre hacia la zona de cámara agraria reproduce características y criterios estéticos similares a las existentes en el local.

El rodapié renovado mantiene dimensiones estándar y se finaliza con el mismo color que paredes y techo.

6. Instalación eléctrica/iluminación

La instalación eléctrica y el sistema de iluminación se actualizan conforme a la nueva disposición de los puestos de trabajo.

7. Mobiliario

Se mantiene el mostrador principal, sustituyendo únicamente la encimera para ajustarla al nuevo mobiliario y esmaltando el frente conforme a los criterios de diseño establecidos. El interior del mostrador no se modifica, salvo la adecuación puntual de las baldas para alojar la impresora existente.

En la zona privada se incorpora una nueva mesa de trabajo con balda superior, así como un nuevo puesto de trabajo contiguo al mostrador, similar al actual. La propuesta incorpora un armario cerrado que mejora las condiciones de almacenamiento y orden, ofreciendo además una percepción visual más calmada.

El equipamiento se finaliza con dos vitrinas —una en el espacio público y otra en el privado— y un mueble bajo destinado a la venta y almacenamiento de productos.

El conjunto de asientos se renueva íntegramente: dos sillas de trabajo, una pieza para la zona de espera y una silla de confidente. Un taburete completa el mobiliario en la zona privada.

Los sistemas enrollables existentes en los huecos de carpintería exterior se sustituyen con el objetivo de suavizar la iluminación y aportar privacidad sin bloquear la relación visual

con el exterior. Este mismo diseño se coloca en los accesos hacia aseos y planta primera evitando las corrientes de aire existente en determinadas épocas del año.

8. Gestión de residuos

La empresa adjudicataria debe priorizar la prevención, preparación para la reutilización, reciclaje y valoración de los residuos de construcción y demolición, contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad constructiva.

9. Seguridad y salud

La actuación garantiza el cumplimiento de las medidas, normas y procedimientos destinados a prevenir riesgos laborales, preservar la integridad física de los trabajadores y asegurar condiciones adecuadas durante toda la ejecución.

10. Control de calidad

La obra queda sujeta a un sistema continuo de supervisión, verificación y control que asegura la conformidad de todos los trabajos, materiales y sistemas constructivos con las especificaciones del proyecto, la normativa vigente y los estándares de calidad establecidos.

3. CONCLUSIÓN

La presente Memoria Técnica Valorada justifica, define y cuantifica las actuaciones previstas para la tematización y el diseño de la oficina de Roncal.

Permanecemos a disposición de cualquier persona u organismo para proporcionar las aclaraciones que resulten necesarias.

Pamplona, noviembre 2025




MOATELIER STUDIO



ACCESO

ESPACIO PÚBLICO







RESUMEN DE PRESUPUESTO

Oficina de Turismo de Roncal

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS	2.989,00	8,95
2	ALBAÑILERÍA.....	833,77	2,50
3	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	6.927,20	20,74
4	CARPINTERÍA INTERIOR.....	1.052,50	3,15
5	ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	6.241,00	18,68
6	PINTURA.....	5.925,00	17,74
7	MOBILIARIO.....	7.919,40	23,71
8	VARIOS.....	280,00	0,84
9	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	740,00	2,22
10	SEGURIDAD Y SALUD.....	350,00	1,05
11	CONTROL DE CALIDAD.....	150,00	0,45
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		33.407,87	
9,00% Gastos generales.....		3.006,71	
6,00% Beneficio industrial.....		2.004,47	
SUMA DE G.G. y B.I.		5.011,18	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		38.419,05	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		38.419,05	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
01.01	UD PROTECCIÓN DE ELEMENTOS COMUNES Protección de solado y de otros elementos, en el interior de los edificios, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección Superficie aproximada: 60 m2.	1				1,00			
							1,00	210,00	210,00
01.02	UD RETIRADA DE MOBILIARIO Levantado de mobiliario (cuadros, estanterías, estores, panelado..), por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Quedará todo el espacio vacío para dar comienzo a las obras de adecuación del mismo. Superficie aproximada: 60 m2. Nota: Se revisará junto con la empresa adjudicataria el mobiliario que se retira y que se mantiene antes de dar comienzo la obra.	1				1,00			
							1,00	430,00	430,00
01.03	UD RETIRADA DE ILUMINACIÓN/ELECTRICIDAD Levantado de iluminación total y electricidad puntual de algunos elementos, por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Superficie aproximada: 60 m2. Nota: Se revisará junto con la empresa adjudicataria los elementos que se retiran y que se mantienen antes de dar comienzo la obra.	1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
01.04	UD RETIRADA/RECOLOCACIÓN ELEMENTOS TECHO De manera previa a la retirada del techo existente, se llevan a cabo las tareas de desconexión de los elementos propios de la instalación contra incendios (detectores, luminarias...), rejillas y cualquier elemento susceptible de ser molesto y que impida la correcta ejecución de las tareas, de manera que puedan ser colocados de nuevo en el mismo sitio o cerca del mismo tras la recolocación del nuevo techo. En esta partida queda incluida la retirada y colocación. Levantado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Nota: Se revisará junto con la empresa adjudicataria el mobiliario que se retira y que se mantiene antes de dar comienzo la obra.	1				1,00			
							1,00	230,00	230,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05	UD RETIRADA/RECOLOCACIÓN ELEMENTOS PARED De manera previa al pintado de paredes, se llevan a cabo las tareas de desconexión de los elementos propios de la instalación contra incendios (luminarias, alarma...), punto de acceso internet, y cualquier elemento susceptible de ser molesto y que impida la correcta ejecución de las tareas, de manera que puedan ser colocados de nuevo en el mismo sitio o cerca del mismo tras la ejecución de las tareas Levantado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Nota: Se revisará junto con la empresa adjudicataria el mobiliario que se retira y que se mantiene antes de dar comienzo la obra.	1				1,00			
							1,00	230,00	230,00
01.06	M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO Demolición de falso techo de cualquier tipo (yeso laminado, escayola, etc.) , realizado mediante medios manuales una vez se hayan retirado todas las instalaciones existentes. Levantado por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.	1	65,00			65,00			
							65,00	10,00	650,00
01.07	UD RETIRADA/COLOCACIÓN ESTUFA DE PELETS Retirada y posterior colocación de estufa de pellets y tubo existente a fachada para llevar a cabo tareas de revestimiento de pared. Una vez se ejecute el revestimiento se volverá a colocar manteniéndose en la misma posición. Incluye p.p de material y piecero necesario. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. En esta partida queda incluida la retirada y colocación.	1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
01.08	UD RETIRADA/COLOCACIÓN TV Retirada y posterior colocación de TV para llevar a cabo tareas de revestimiento de pared. Una vez se ejecute el revestimiento se volverá a colocar manteniéndose en la misma posición. Incluye p.p de material y piecero necesario. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. En esta partida queda incluida la retirada y colocación.	1				1,00			
		1				1,00			
							2,00	75,00	150,00
01.09	ML LEVANTE DE RODAPIÉ Retirada de rodapié existente. Levantado por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.	1	35,00			35,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							35,00	9,00	315,00
01.10	M2 LEVANTE REVESTIMIENTO HORIZONTAL								
	Levante de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, piedra, por medios manuales o mecánicos, incluida demolición de recocado de mortero bajo el solado.								
	Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.								
	Nota. Se tendrá especial cuidado en el levante de las piezas ya que se genera una "alfombra" central por lo que las piezas que se mantienen alrededor deben mantenerse intactas.								
		1	6,00	2,00		12,00			
							12,00	22,00	264,00
01.11	UD RETIRADA/COLOCACIÓN CARTELERIA								
	Retirada y posterior colocación de cartelería. Una vez se ejecute la obra se volverá a colocar manteniéndose en la misma posición. Incluye p.p de material necesario.								
	Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.								
	En esta partida queda incluida la retirada y colocación.								
		1				1,00			
							1,00	110,00	110,00
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									2.989,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA									
02.01	M2 TRASDOS.AUTOPORT. (15+15+70)	Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atomillado por la cara externa dos placa (WA en cuartos húmedos) de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., suministro y colocación de aislamiento de lana mineral 60-65mm con papel kraft por su cara interior ISOVER APTA (incluido en precio).I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluido p.p de ejecucion de mochetas con canal de perfil de chapa de acero galvanizado segun detalle de planos. Nota: No se deduce el heuco de las vitrinas, se incluye en la medicion la parte proporcional del cierre superiorm en acabado curvo al igual que la parte superior de las ventanas. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, bandas elasticas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.							
		1	1,80		2,90	5,22			
							5,22	28,50	148,77
02.02	M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES	Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.							
	Cámara agraria	1				1,00			
							1,00	95,00	95,00
02.03	UD AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRICIDAD/ILUM	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e iluminación, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas tanto en paredes como en suelos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.							
		1				1,00			
							1,00	590,00	590,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.....								833,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS									
03.01	M2 RECRECIDO DE MORTERO								
	Recrecido en suelos, hasta llegar a la cota necesaria y p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad, medido en superficie realmente ejecutada.								
		1	6,00	2,00		12,00			
							12,00	23,00	276,00
03.02	M2 REVESTIMIENTO PORCELÁNICO								
	Baldosa de gres porcelánico 120x20cm recibida con cemento cola , incluyendo rejuntado con lechada de color igual a baldosa, limpieza final y forrado de arquetas. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Resbaladicidad Clase 2. Totalmente terminado, i/p.p. cantoneras, rodapie, perfiles de terminación, kit de nivelacion etc. Modelo a elegir por la propiedad. (PVP sin IVA de material 50 euros/m2). Incluido en precio pieza de remate en unión con pavimento existente.								
		1	6,00	2,00		12,00			
							12,00	85,00	1.020,00
03.03	M2 ALISADO DE PARED PREVIO AL ALICATADO								
	Enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos verticales a alicatar con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-7.								
	Pared detrás de estufa								
		1	3,50		2,90	10,15			
							10,15	18,00	182,70
03.04	M2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO PARED								
	Alicatado de gres porcelánico recibido con cemento cola, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, cantoneras en el mismo color, rejuntado con lechada de color a elegir. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.								
	Dimensiones de pieza aproximado 20x120cm. (PVP sin IVA de material 50 euros/m2)								
	Pared detrás de estufa								
		1	3,50		2,90	10,15			
							10,15	80,00	812,00
03.05	M2 FALSO TECHO YESO LAMINADO - ACÚSTICO								
	Falso techo formado por una placa de yeso laminado para techos, perforada con taladros redondos Ø 8, 15 y 20 mm. Tecnología Pladur® AIR, mejora la calidad del aire interior. Espesor 12,5 mm, ancho 1200 mm, longitud 2400 mm, bordes biselados incluso cuelgues especiales para grandes alturas de plenum hasta 2,5 m., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Medición realmente ejecutada, deduciendo huecos.								
	Nota: Se incluye p.p de refuerzo en luminarias suspendidas y carriles.								
		1	65,00			65,00			
							65,00	61,00	3.965,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	M2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA 4CM. TECHO								
	Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca no revestido de 40 mm, con conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad 40 kg/m3 Rockcalm E-211 de Rockwool o similar, incluso p.p. de corte, ajuste, limpieza y p.p medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.								
	Sala de recepción al visitante	1	65,00			65,00			
	Zona privada	1	14,00			14,00			
							79,00	8,50	671,50
	TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....								6.927,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR									
04.01	UD PUERTA PASO								
	Puerta de paso, de una hoja, igual a las puertas existentes que comunican este espacio con el centro de interpretación, de medidas aproximadas no estandar 205x93cm maciza de DM acabado lacado en color RAL igual a las existentes, incluso suministro de precerco de pino, galces de MDF para lacar en mismo color, tapajuntas de MDF para lacar en mismo color y herrajes de colgar, manilla y cerradura. Incluido en la partida el lacado de taller y el vidrio 5+5 de dimensiones aproximadas 80x120cm + vinilo.								
	Cierre hacia baño	1				1,00			
							1,00	650,00	650,00
04.02	ML RODAPIÉ								
	Suministro y colocación de rodapié lacado en RAL a confirmar de tablero MDF de dimensiones 90x12 mm, totalmente instalado y terminado sobre apramento limpio y seco.								
		1	35,00			35,00			
							35,00	11,50	402,50
	TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR.....								1.052,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN									
05.01	UD ACTUALIZACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE								
	Pequeño material y mano de obra compuesta por adecuación de cableado una vez el techo se reti-re, conexión nueva instalación con existente. en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	635,00	635,00
05.02	UD ACTUALIZACIÓN DE CUADRO EXISTENTE								
	Actualización de cuadro existente según nuevas líneas.								
		1				1,00			
							1,00	215,00	215,00
05.03	UD LÍNEA ALIMENTACIÓN P.TRABAJO								
	Línea alimentación bajo tubo 3x2,5mm puestos de trabajo								
		1				1,00			
							1,00	125,00	125,00
05.04	UD LÍNEA ALIMENTACIÓN ALUMBRADO								
	Línea alimentación alumbrado.								
		1				1,00			
							1,00	125,00	125,00
05.05	UD PUNTO DE LUZ SENCILLO								
	Punto luz sencillo niessen zenit blanco.								
		3				3,00			
							3,00	35,00	105,00
05.06	UD AMPLIACIÓN PUNTO LUZ								
	Ampliación punto de luz.								
		2				2,00			
							2,00	10,50	21,00
05.07	UD PUNTO ENCHUFE								
	Punto enchufe niessen zenit blanco 16A.								
		3				3,00			
							3,00	35,00	105,00
05.08	UD CARRIL TRIFÁSICO								
	Suministro instalación carril trifásico bl 3m. incluye 1 caja acometida - 1 tapa final.								
		1	4,00			4,00			
							4,00	195,00	780,00
05.09	UD PROYECTOR								
	Suministro instalación proyector carril bl 30w / 3.000°k								
		28				28,00			
							28,00	80,00	2.240,00
05.10	UD SUMINISTRO LUMINARIAS DESCOLGADAS								
	Suministro de luminarias descolgadas sobre mostrador. Modelo ALPHA de Aromas del Campo. Color a elegir en obra.								
	Mostrador	4				4,00			
							4,00	170,00	680,00
05.11	UD INST. LUMINARIAS DESCOLGADAS								
	Instalación de luminarias descolgadas sobre mostrador. Modelo ALPHA de Aromas del Campo. Color a elegir en obra.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Almacén 2	1				1,00			
							4,00	35,00	140,00
05.12	UD PUESTOS DE TRABAJO								
	Suministro instalación puesto de trabajo compuesto de: 3 315,00 945,00 4 tomas de corriente - 2 tomas de datos rj45 cat6 - 10m cable 3x2,5mm y 30m cable utp cat6.	3				3,00			
							3,00	315,00	945,00
05.13	UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN HDMI								
	Suministro instalación cable hdmi 15m con 2 tapas ciegas.	1				1,00			
							1,00	125,00	125,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....								6.241,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PINTURA									
06.01	M2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR TECHO								
	Pintura plástica lisa mate lavable profesional, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso preparación de superficies y protección de elementos Color NCS a elegir.								
	MAJESTIC Beauty & Resist - B-s1,d0 de Jotun.								
		1	65,00			65,00			
							65,00	9,00	585,00
06.02	M2 REVESTIMIENTO PARED								
	Pintura plástica lisa mate lavable profesional, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso preparación de superficies y protección de elementos Color NCS a elegir.								
	Medido sin deducir huecos, se incluye p.p de moquetas y cabezal en la medición.								
	MAJESTIC Beauty & Resist o similar, acabado estucado- B-s1,d0 de Jotun o similar.								
		1	35,00		2,90	101,50			
							101,50	40,00	4.060,00
06.03	UD LACADO DE MOSTRADOR								
	Aplicación manual de dos manos de laca de poliuretano, acabado satinado, color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola, diluidas con un 5% a 15% de diluyente, (rendimiento: 0,074 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora, para interior y exterior, a base de resinas sintéticas, (rendimiento: 0,113 l/m²), sobre superficie de mobiliario de madera, en interiores, previa limpieza y retirada de material de revestimiento existente.								
		1				1,00			
							1,00	980,00	980,00
06.04	UD VINILO MOSTRADOR								
	Vinilo bilingüe de la marca turística de Navarra y el claim cuida de nuestro secreto, con una longitud aproximada de 120 cm								
		1				1,00			
							1,00	300,00	300,00
TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURA.....									5.925,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO									
07.01	UD MESA DE TRABAJO EXTERIOR								
	Mesa recrecida adelante atamborada con 1 pata en roble rech 1100*700*800 mm montaje incluido.								
	Sala de recepción al visitante	1				1,00			
							1,00	364,10	364,10
07.02	UD MESA AUXILIAR TRASERA EXTERIOR								
	Mesa atamborada mesa con dos patas atamborada en roble rechapado de 1900*600*750 mm con una trasera en 19 mm para poder colocar balda intermedia montaje incluido.								
	Sala de recepción al visitante	1				1,00			
							1,00	638,10	638,10
07.03	UD BALDAS SOBRE MESA DE MOBILIARIO								
		1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
07.04	UD VITRINAS								
	2 expositores de 1760*790*19 mm el primero y 1760*1490*19 mm el segundo, ambos con 3 baldas inclinadas con copete en melamina gris ratón montaje incluido.								
	Sala de recepción al visitante	1				1,00			
							1,00	450,90	450,90
07.05	UD MUEBLE EXPOSITOR BAJO								
	Estantería sin puertas de 1200*1300*340 mm en melamina con 3 baldas intermedias en 19 mm montaje incluido.								
		1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
07.06	UD NUEVA TAPA MOSTRADOR								
	Encimera + costado visto para forrar montaje incluido en roble rechapado, con una anchura de 70cm. Se incluye el revestimiento de los dos laterales y la retirada de la encimera existente. Anchura 70cm.								
		1				1,00			
							1,00	504,50	504,50
07.07	UD ARMARIO ZONA PRIVADA								
	Armario batiente de 2820*1940*600 mm compuesto por 4 puertas en melamina modelo liso con tirador standar +regletas para cerramiento interior según dibujo en melamina de 19 mm montaje incluido.								
	Zona privada	1				1,00			
							1,00	1.295,80	1.295,80
07.08	UD ADECUACIÓN MOSTRADOR PAR AIMPRESORA								
	Adecuación de distribución interior de mostrador para dejar espacio libre suficiente para la colocación de impresora. Se revisará en obra el número de baldas a eliminar.								
		1				1,00			
							1,00	225,00	225,00
07.09	UD SILLA TRABAJO								
	Silla de trabajo modelo Sense de Forma 5 o similar. Rspaldo alto sin cabezal. Mecanismo a confirmar. Base D9 star en aluminio blanco. Brazo regulable 3d alumnio blanco, con regulacion lumbar asiemtrica. Marco desl respaldo blanco. Rodadura blanda. Modelo y color a elegir en obra.								
		2				2,00			
							2,00	300,00	600,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.10	UD SILLA ESPERA Silla EDNA natural de Somcasa o similar. Exigencias: asiento de una profundidad entre 40 y 45 cm, y una altura entre 40 y 45 cm. Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima de 45 cm formando un ángulo máximo de 105° con el plano del asiento, si como espacio libre en la parte inferior. Sala de recepción al visitante confidente	1 1				1,00 1,00			
							2,00	244,00	488,00
07.11	UD TABURETE Taburete modelo Hari de Ondarreta. Altura 75 cm. En polipropileno. Color a elegir en obra. Sala de recepción al visitante	1				1,00			
							1,00	228,00	228,00
07.12	UD CUADROS (SIN LÁMINA) Suministro e instalación de cuadros de dimensión 50x50 cm. Con marco de madera con paspartú. Se confirman en obra el diseño, material y colocación. Sala de recepción al visitante	6				6,00			
							6,00	50,00	300,00
07.13	UD ESTORES ENROLLABLES VENTANAS Suministro e instalación de estores enrollables confeccionados a medida en tejido textil traslúcido, tipo screen o poliéster, con apertura media (3-5%) para permitir el paso de luz natural sin deslumbramientos. El sistema incluye tubo de enrollado de aluminio lacado, mecanismos de accionamiento mediante cadena, soportes metálicos o de PVC según diseño, contrapeso oculto y remates. Montaje sobre hueco de ventana o en paramento vertical, con nivelado y anclaje seguro. Color de tejido y componentes a definir según carta del fabricante (tonos neutros o arena por defecto). Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003. Dimensiones 140x180cm. Sala de recepción al visitante Zona rpivada	3 1				3,00 1,00			
							4,00	250,00	1.000,00
07.14	UD ESTORES ENROLLABLES PASOS Suministro e instalación de estores enrollables confeccionados a medida en tejido textil traslúcido, tipo screen o poliéster, con apertura media (3-5%) para permitir el paso de luz natural sin deslumbramientos. El sistema incluye tubo de enrollado de aluminio lacado, mecanismos de accionamiento mediante cadena, soportes metálicos o de PVC según diseño, contrapeso oculto y remates. Montaje sobre hueco de ventana o en paramento vertical, con nivelado y anclaje seguro. Color de tejido y componentes a definir según carta del fabricante (tonos neutros o arena por defecto). Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003. Dimensiones 110x280cm.	2				2,00			
							2,00	320,00	640,00
07.15	UD PLACA PARA PICTOGRAMAS Suministro e instalación de placa en PVC colocada en el nuevo frente de mostrador. Totalmente anclada para a psoterior colcoar pictogramas según la guía OIT. Dimensiones diam. 15. La colocación se realizará alineada horizontalmente en el módulo accesible del mostrador. Si el espacio habilitado para sillas de ruedas está en el lado izquierdo, el icono correspondiente será el primero, junto al borde izquierdo. Si está en el lado derecho, será el último, respetando la secuencia natural de lectura de izquierda a derecha. El resto de iconos solo se incluirán si el servicio correspondiente está disponible en ese punto de atención.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Almacén 2	1				1,00			
	aseo	1				1,00			
	zona privada	1				1,00			
	nueva puerta	1				1,00			
							7,00	105,00	735,00
	TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO.....								7.919,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 VARIOS									
08.01	UD LIMPIEZA DE OBRA								
	Limpieza final de obra con una superficie construida media de 80 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado	1				1,00			
							1,00	280,00	280,00
TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS.....									280,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS									
09.01	UD GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Gestión de residuos RCD consistente en separación, carga, transporte a vertedero o gestor autorizado de los residuos de diferentes tipos resultantes en la obra (incluida los procedentes de la demolición). Incluye canon de vertido y documentación acreditativa de gestión de RCD.								
		1				1,00			
							1,00	740,00	740,00
TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									740,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD									
10.01	UD SEGURIDAD Y SALUD								
	Medidas de protección individual (EPIs) cascos, calzado de seguridad y medios auxiliares (gafas de seguridad, arneses anticaídas) y demás medios en cumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud para todos los trabajos contemplados.								
	Medidas de protección colectiva (andamios, redes, barandillas, etc.) y medios auxiliares y demás medios en cumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud para todos los trabajos contemplados.								
	Señalización de obra consistente en cartel válido para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación y cintas de balizamiento.								
		1				1,00			
							1,00	350,00	350,00
	TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.....								350,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Oficina de Turismo de Roncal

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD									
11.01	UD CONTROL DE CALIDAD								
	Control estadístico para la recepción de los materiales de la obra, con recogida de albaranes y fichas técnicas de todos ellos y determinación de ensayos en casos aleatorios, incluso emision del acta de resultados.								
		1					1,00		
							1,00	150,00	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.....								150,00
	TOTAL.....								33.407,87


SITUACIÓN
LOCALIDAD: RONCAL
NAVARRA




EMPLAZAMIENTO
POLÍGONO: 7
PARECELA : 68




PROYECTO		
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL		
PLANO		
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		
	DIRECCIÓN	
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra	
	FECHA	
	19.11.2025	
	CLIENTE	
	GOBIERNO DE NAVARRA	
	Nº PLANO	ESCALA
	00	S/E



 FUERA DE ÁMBITO DE ACTUACIÓN


PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO ACTUAL_SUPERFICIES	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	19.11.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
01	1/75




FUERA DE ÁMBITO DE ACTUACIÓN

- ① PROTECCIÓN DE ELEMENTOS COMUNES
- ② RETIRADA DE MOBILIARIO
- ③ RETIRADA DE ILUMINACIÓN
- ④ RETIRADA / RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE INCENDIOS
- ⑤ DEMOLICIÓN FALSO TECHO
- ⑥ RETIRADA / RECOLOCACIÓN ESTUFA PELLET
- ⑦ LEVANTE DE RODAPIÉ (TODO EL PERIMETRO)
- ⑧ RETIRADA - RE COLOCACIÓN DE TV
- ⑨ LEVANTE DE REVESTIMIENTO HORIZONTAL
- ⑩ RETIRADA DE CARTELERÍA


PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO ACTUAL_ACTUACIONES PREVIAS	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	19.11.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
02	1/75




PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_COTAS Y SUPERFICIES	
 MOATELIER STUDIO ESPACIOS & DISEÑO	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	02.12.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
03	1/50




ALZADO 1




ALZADO 2




PROYECTO		
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA		
PLANO		
ESTADO REFORMADO_ALZADOS - RONCAL		
	DIRECCIÓN	
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra	
	FECHA	
	02.12.2025	
	CLIENTE	
	GOBIERNO DE NAVARRA	
	Nº PLANO	ESCALA
	04	1/50




ALZADO 3




ALZADO 4



PROYECTO			
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL			
PLANO			
ESTADO REFORMADO_ALZADOS			
	DIRECCIÓN		
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra		
	FECHA		
	02.12.2025		
	CLIENTE		
	GOBIERNO DE NAVARRA		
	Nº PLANO	ESCALA	
	05	1/50	



SUELOS



BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE 120X20 IMITACIÓN MADERA




PAVIMENTO EXISTENTE SOBRE EL QUE NO SE ACTÚA



RODAPIÉ LACADO SEGÚN CARTA NCS

PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_SUELOS	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	19.11.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
06	1/50



TECHOS


FALSO TECHO FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO PARA TECHOS, PERFORADA CON TALADROS REDONDOS Ø 8, 15 Y 20 MM.

PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DE LAS PLACAS, SE DISPONDRÁN LOS REFUERZOS NECESARIOS EN LA ESTRUCTURA PARA LA SUJECIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS CARRILES DE ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE.

ACABADO TECHOS

PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL / MAJESTIC BEAUTY & RESIST B.s1,d0 DE JOTUN

PROYECTO		
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL		
PLANO		
ESTADO REFORMADO_TECHOS		
	DIRECCIÓN	
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra	
	FECHA	
	19.11.2025	
	CLIENTE	
	GOBIERNO DE NAVARRA	
	Nº PLANO	ESCALA
	07	1/50




PAREDES

BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE 120X20 IMITACIÓN MADERA

RESTO PAREDES





PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL / MAJESTIC BEAUTY & RESIST B.s1,d0 DE JOTUN / ACABADO ESTUCADO

PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_PAREDES	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	19.11.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
08	1/50




-  ENCHUFE 16 A
-  TOMA TV
-  RED
-  PUNTO DE LUZ
-  CARRIL TRIFÁSICO DE SUPERFICIE BLANCO


PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	02.12.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
09	1/40




PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_MOBILIARIO	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	15.12.2025
	CLIENTE
	GOBIERNO DE NAVARRA
Nº PLANO	ESCALA
10	1/40




BALDA ZONA TRABAJO




MESA ZONA TRABAJO



MESA PUESTO ACCESIBLE



MUEBLE EXPO MERCHANDISING



PROYECTO		
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL		
PLANO		
ESTADO REFORMADO_MOBILIARIO		
	DIRECCIÓN	
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra	
	FECHA	
	02.12.2025	
	CLIENTE	
	GOBIERNO DE NAVARRA	
	Nº PLANO	ESCALA
	11	1/40



PROYECTO		
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL		
PLANO		
ESTADO REFORMADO_VISTAS		
 MOATELIER STUDIO ESPACIOS & DISEÑO	DIRECCIÓN	
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra	
	FECHA	
	02.12.2025	
	CLIENTE	
	GOBIERNO DE NAVARRA	
	Nº PLANO	ESCALA
	12	S/E



PROYECTO	
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA RED DE GOBIERNO DE NAVARRA - RONCAL	
PLANO	
ESTADO REFORMADO_VISTAS	
	DIRECCIÓN
	Carr. del Roncal, 31415 Roncal, Navarra
	FECHA
	02.12.2025
CLIENTE	
GOBIERNO DE NAVARRA	
Nº PLANO	ESCALA
13	S/E