

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
B	PABELLON B.....	111.109,26	100,00
-02B	-CUBIERTA PLANA.....	25.033,97	
-03B	-CUBIERTA INCLINADA CHAPA.....	15.238,48	
-04B	-LUCERNARIOS - CLARABOYAS.....	36.473,13	
-05B	-MEDIOS AUXILIARES.....	7.073,82	
-06B	-LINEAS DE VIDA.....	13.921,02	
-07B	-VARIOS.....	11.763,84	
-08B	-SEGURIDAD Y SALUD.....	1.100,00	
-09B	-GESTION DE RESIDUOS.....	505,00	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		111.109,26	
7,50% Gastos generales.....		8.333,19	
7,50% Beneficio industrial.....		8.333,19	
SUMA DE G.G. y B.I.		16.666,38	
21,00% I.V.A.....		26.832,88	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		154.608,52	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		154.608,52	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a Febrero de 2026.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PABELLON B									
SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTA PLANA									
01.01.01	m2 IMPERMEABILIZACIÓN								
	m2 - Impermeabilización mediante doble lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de 3kg/m2 y 4 kg/m2, Glasdan 40 P Elastómero tipo LBM-40 FV con armadura en fibra de vidrio tipo 100, sistema flotante y adheridas entre si, solapadas y soldadas al fuego previa imprimación en perímetros, bajantes y puntos singulares, medido a cinta corrida en desarrollo completo..ENCUENTROS: Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado si fuese necesario, para remate y protección de la impermeabilización compuesta por remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección m ineral tipo pizarrín.								
	PABELLON B								

	TRASERA PATIO IZQ	1	26,30	3,00		78,90			
		1	4,10	2,80		11,48			
		1	2,30	6,60		15,18			
	SOLAPES PERMITERO	1	80,00	0,50		40,00			
	SOLAPES CLARABOYAS	10	5,00	0,50		25,00			
	TRASERA PATIO DCH	1	24,70	3,20		79,04			
		1	4,70	4,95		23,27			
	LUCERNARIOS	-5	3,00	1,30		-19,50			
	SOLAPES PERIMETRO	1	65,50	0,50		32,75			
	SOLAPES LUCERNARIOS	5	10,00	0,50		25,00			
	TRASERA PATIO PEQUEÑAS	2	3,30	0,90		5,94			
	SOLAPES PERIMETRO	2	8,50	0,50		8,50			

	FRENTE PATIO	1	22,00	5,60		123,20			
	SOLAPES PERIMETRO	1	54,50	0,50		27,25			
	PEQUEÑA CUBIERTA DCH FRENTE PATIO	1	1,80	3,10		5,58			
	SOLAPES PERIMETRO	1	10,00	0,50		5,00			

	CLARABOYAS	10	2,80	0,70		19,60			
							506,19	23,23	11.758,79
01.01.02	m2 LAMINA GEOTXETIL								
	Suministro, extensión y colocación de lámina de geotextil de protección y antipunzonamiento (Secutex r1204) o similar, de pp (1,200 g/m2) y 9,5 mm de espesor, incluso p.p. de mano de obra, pérdidas por solapes y anclajes, medios mecánicos y material auxiliar necesario.								
	PABELLON B								

	TRASERA PATIO IZQ	1	26,30	3,00		78,90			
		1	4,10	2,80		11,48			
		1	2,30	6,60		15,18			
	TRASERA PATIO DCH	1	24,70	3,20		79,04			
		1	4,70	4,95		23,27			
	LUCERNARIOS	-5	3,00	1,30		-19,50			
	TRASERA PATIO PEQUEÑAS	2	3,30	0,90		5,94			

	FRENTE PATIO	1	22,00	5,60		123,20			
	PEQUEÑA CUBIERTA DCH FRENTE PATIO	1	1,80	3,10		5,58			
							323,09	3,13	1.011,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.03	m2 FORMACION DE NUEVA CUBIERTA DE GRAVA + 120mm AIS. Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA DE PROTECCIÓN: Reaprovechamiento de capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm. y añadiendo más si fuese necesario . PABELLON B -----								
	TRASERA PATIO IZQ	1	26,30	3,00		78,90			
		1	4,10	2,80		11,48			
		1	2,30	6,60		15,18			
	TRASERA PATIO DCH	1	24,70	3,20		79,04			
		1	4,70	4,95		23,27			
	LUCERNARIOS	-5	3,00	1,30		-19,50			
	TRASERA PATIO PEQUEÑAS	2	3,30	0,90		5,94			

	FRENTE PATIO	1	22,00	5,60		123,20			
	PEQUEÑA CUBIERTA DCH FRENTE PATIO	1	1,80	3,10		5,58			
							323,09	29,36	9.485,92
01.01.04	m SELLADO SILICONA EN JUNTAS ALBARDILLAS Sellado exterior con sellador elástico monocomponente SIKAFLEX AT-Connection o similar, en uniones entre albardillas de hormigón prefabricado de cubierta. La partida incluye medios auxiliares y medidas de seguridad. PABELLO B								
	TERRAZA TRASERA PATIO	1	52,00			52,00			
		1	8,20			8,20			
		1	7,70			7,70			
		1	3,30			3,30			
		1	3,30			3,30			
	TERRAZA DELANTERA PATIO	2	8,70			17,40			
		1	22,00			22,00			
		1	2,00			2,00			
		1	2,80			2,80			
		1	2,90			2,90			
		1	2,50			2,50			
							124,10	18,26	2.266,07
01.01.05	m DESMONTAJE DE BARRERA DE ESPINO Desmontaje de cierre de parcela, sin aprovechamiento de material, formada con alambre de espinos sujeto a perfiles metálicos de 150 cm de altura separados cada 100 cm, sujetos a albardilla horizontal de hormigón con tornillería en cubierta plana de planta 1º, incluso medios auxiliares, sellado posterior de tornillería una vez desmontado el cierre, medidas de seguridad y salud, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos. PABELLON B								
		1	5,80			5,80			
		1	51,70			51,70			
		1	7,30			7,30			
							64,80	7,90	511,92
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTA PLANA.....								25.033,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA INCLINADA CHAPA									
01.02.01	m2 REVISIÓN CUBIERTAS PLANAS								
	Trabajo consistente en la revisión de las cubiertas de chapa, reparación de toda la tornillería de sujeción de las chapas, limpiezas y tratamiento de zonas singulares, dejándolo en perfecto estado y terminado. La partida incluye las medidas de seguridad necesarias.								
	PABELLON B	1	636,39			636,39			
							636,39	12,92	8.222,16
01.02.02	m REPARACIÓN CANALONES EXISTENTES								
	Partida consistente en la limpieza del mismo, retirada de chapa frontal de remate existente, impermeabilización del desarrollo del canalón con lámina EPDM de 1,14 mm de espesor, tratamiento de bajantes mediante banda Formflash autoadhesiva, dejándolo totalmente adherido al canalón existente, incluso medios elevadores, tipo plataforma, en zonas donde no se accede desde cubierta, todo totalmente terminado y en funcionamiento. La partida incluye las medidas de seguridad necesarias.								
	PABELLON B	1	82,95			82,95			
							82,95	69,91	5.799,03
01.02.03	m IMP.UNION TEJA-PARAM. VERT. LÁMI. IMPERM. ROOFLEX								
	Partida consistente en la impermeabilización de los encuentros de los faldones de cubierta con paramentos verticales en medianeras, muros de fachada, etc., con banda impermeable ROOFLEX o similar, autosoldable y moldeable, constituida por una malla articulada de aluminio entre 2 capas de poliisobutileno y recubierta con fieltro impermeable, de 2 mm de espesor y 28 cm de ancho, Incluso colocación de chapa lagrimero totalmente sellada, todo totalmente terminado.(Mínimo 2 ml). La partida incluye las medidas de seguridad necesarias.								
	PABELLON B	1	53,39			53,39			
							53,39	22,80	1.217,29
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA INCLINADA CHAPA....									15.238,48
SUBCAPÍTULO 01.03 LUCERNARIOS - CLARABOYAS									
01.03.01	ud TAPA CIEGA COMPOSITE SOBRE CLARABOYA DE 2,50X 0,60 M								
	Suministro y colocación de tapa ciega para cubrir claraboyas anuladas conformadas con paneles de Composite de 4 mm de espesor con núcleo FR resistente al fuego y láminas de aluminio de 0,5 mm con lacado de alta calidad (Color Interior Lacado de Protección, 10micras/ Color exterior: COLOR SOLID/ACABADOS), la partida incluye colocación de aislamiento de lana de roca bajo tapa de 10 cm de espesor, p.p.de subestructura de fijación a base de clayaboya realizara de fábrica, solapes, accesorios de fijación, sellado, totalmente instalado. Medido Ud. ejecutada.								
	PABELLON B	10				10,00			
							10,00	498,26	4.982,60
01.03.02	ud POLICARBONATO EASY POLYCNova 30 MM, LUCERNARIO DE 8,90X3,00M								
	Desmontaje del lucernario existente de vidrio y suministro y colocación de sistema de policarbonato para cubierta Easy PolycNova de 30 mm de espesor, Opal, con un sistema de fijaciones ocultas, tapeta unión en policarbonato cubierta continua, grapa inicio-fin (100.151) y Grapa intermedia (100.150) para policarbonato 30mm, tornillos 5.5 x 32 para grapa intermedia lucernario corrido, colocación lámina Butilo/Aluminio 50mm y frontal troquelado Easy Polycnova BLANCO, consiguiendo el aprovechamiento de la luz natural, resistencia al fuego Bs1d0, dejándolo totalmente instalado. La partida incluye subestructura necesaria de montaje, piezas de remate, tornillería, etc... Medida ud ejecutada.								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	3.289,24	3.289,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.03	ud POLICARBONATO EASY POLYCNova 30 MM, LUCERNARIO DE 8,60X3,00M Desmontaje del lucernario existente de vidrio y suministro y colocación de sistema de policarbonato para cubierta Easy PolycNova de 30 mm de espesor, Opal, con un sistema de fijaciones ocultas, tapeta unión en policarbonato cubierta continua, grapa inicio-fin (100.151) y Grapa intermedia (100.150) para policarbonato 30mm, tornillos 5.5 x 32 para grapa intermedia lucernario corrido, colocación lámina Butilo/Aluminio 50mm y frontal troquelado Easy Polycnova BLANCO, consiguiendo el aprovechamiento de la luz natural, resistencia al fuego Bs1d0, dejándolo totalmente instalado. La partida incluye subestructura necesaria de montaje, piezas de remate, tronillería, etc... Medida ud ejecutada.	1				1,00			
	PABELLON B						1,00	3.219,49	3.219,49
01.03.04	ud LUCERNARIOS PEQUEÑOS (1,70x3,30M) Desmontaje del lucernario existente de vidrio y composición de nueva cobertura mediante suministro y colocación de 2/3 partes aprox de lucernario de sistema de policarbonato para cubierta Easy PolycNova de 30 mm de espesor, Opal, con un sistema de fijaciones ocultas, tapeta unión en policarbonato cubierta continua, grapa inicio-fin (100.151) y Grapa intermedia (100.150) para policarbonato 30mm, tornillos 5.5 x 32 para grapa intermedia lucernario corrido, colocación lámina Butilo/Aluminio 50mm y frontal troquelado Easy Polycnova BLANCO, consiguiendo el aprovechamiento de la luz natural, resistencia al fuego Bs1d0. La 1/3 parte aprox, restante del lucernario, incluye suministro y colocación de ventana para cubierta plana para ventilación 20Q eléctrica con cúpula lisa de vidrio CVU 120120 S2X201 de 120x120 cm de la marva VELUX, dejándolo totalmente instalado. La partida incluye subestructura necesaria para el montaje de todo el lucernario, piezas de composite de remate perimetral necesaria para recibir la ventana, tornillería, etc...todo lo necesario para su montaje y garantizar la estanqueidad al agua y al aire. La partida incluye los trabajos necesarios para llevar línea eléctrica hasta la ventana Velux mediante canal superficial. Medida ud ejecutada.	5				5,00			
	PABELLON B						5,00	4.996,36	24.981,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 LUCERNARIOS - CLARABOYAS...									36.473,13
SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIOS AUXILIARES									
01.04.01	m2 ANDAMIO TUBULAR m2. Suministro, montaje, desmontaje y alquiler de andamios tubulares sistema modular, con los medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos y con las medidas de seguridad de acuerdo con la normativa vigente, incluso traslado de los andamios a pie de obra y dentro de la misma, p.p. de red de protección, montaje de marquesina de protección, trampillas de escaleras, pasarelas de acceso a la cubierta, arriostramientos, periodo de tiempo instalados para la ejecución de los trabajos, apuntalamiento inferior si fuera necesario, p.p. incluso de perfiles metálicos para reparto de cargas en zonas puntuales, etc								
	CLARABOYAS CENTRALES	4	9,00	4,50		162,00			
		4	3,00	4,50		54,00			
	TORRE ACCESO	1	3,00	6,00		18,00			
							234,00	30,23	7.073,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIOS AUXILIARES									7.073,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS DE VIDA									
01.05.01	ud DISPOSITIVO ANTIDESLIZANTE TRAVSMART								
	Suministro de dispositivo antideslizante Travsmart o similar, colocado en la línea de vida para moverte a través de ella deslizándose por toda ella, incluido las curvas sin soltarte en ningún momento. (valoramos 1 ud que habrá que mover de línea en línea cada vez que se accede a ellas.)								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	185,29	185,29
01.05.02	ud ANTICAIDAS RETRACTIL BLOCFOR + ARNÉS HT10								
	Suministro de anticaídas retráctil BLOCFOR 10 ESD CABLE GALVANIZADO M47-M10 de la casa Tractel o similar, asegurado un impacto inferior a 600 daN (peso 4,8 kg) y kit de trabajo compuesto por un arnés HT10, una eslinga LC 1M y dos conectores M10. Material homologado. (este es material homologado para moverte a través de las líneas por la cubierta)								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	482,03	482,03
01.05.03	ud LINEA DE VIDA TRAVFLEX (15ML) - LINEA N°B-1								
	Suministro y colocación de línea de vida permanente de la casa Tractel o similar, SISTEMA HORIZONTAL TRAVFLEX 2, en acero galvanizado, específica para cubiertas de chapa tipo sandwich, componiendo los siguientes elementos; 2 placas de anclajes galvanizadas soportes, 2 soportes extremos con indicador de caídas, 1 kit de inicio de cable de acero galvanizado, 1 tensor de cable de acero inoxidable, 1 Indicador de tensión de acero inoxidable, 2 absorbedor de energía INRS de acero inoxidable, 1 final de mordaza en cuña cuproaluminio, 1 placa de señalización de línea de vida, 1 kit 12 remaches especiales más banda de sellado neopreno, 15 ml cable diámetro 8mm acero galvanizado y 1 dispositivo antideslizante, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN 792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013 para multiusuarios, certificado y probado para 3 usuarios de 100KG o 2 de 150KG, compatible con todos los elementos anticaídas retráctiles y anticaídas sobre cuerdas, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación de la línea montada.								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	1.956,26	1.956,26
01.05.04	ud PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS CHAPA METÁLICA - LINEA N°B-2								
	UD Suministro y colocación PUNTO DE ANCLAJE de la casa Tractel o similar, componiendo los siguientes elementos; 1 placa de anclaje galvanizada soporte, 1 anclaje anilla Ringflex (150kg), 1 placa de señalización de línea de vida, 1 kit 12 remaches especiales más banda de sellado neopreno, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN 792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación del anclaje.								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	395,26	395,26
01.05.05	ud PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS CHAPA METÁLICA - LINEA N°B-3								
	UD Suministro y colocación PUNTO DE ANCLAJE de la casa Tractel o similar, componiendo los siguientes elementos; 1 placa de anclaje galvanizada soporte, 1 anclaje anilla Ringflex (150kg), 1 placa de señalización de línea de vida, 1 kit 12 remaches especiales más banda de sellado neopreno, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN 792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación del anclaje.								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	397,89	397,89

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.06	ud PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS CHAPA METÁLICA - LINEA N°B-4 UD Suministro y colocación PUNTO DE ANCLAJE de la casa Tractel o similar componiendo los siguientes elementos; 1 placa de anclaje galvanizada soporte, 1 anclaje anilla Ringflex (150kg), 1 placa de señalización de línea de vida, 1 kit 12 remaches especiales más banda de sellado neopreno, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación del anclaje.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	395,26	395,26
01.05.07	ud LINEA DE VIDA TRAVFLEX (15ML) - LINEA N°B-5 Suministro y colocación de línea de vida permanente de la casa Tractel o similar, SISTEMA HORIZONTAL TRAVFLEX 2, en acero galvanizado, específica para cubiertas de chapa tipo sandwich, componiendo los siguientes elementos; 2 placas de anclajes galvanizadas soportes, 2 soportes extremos con indicador de caídas, 1 kit de inicio de cable de acero galvanizado, 1 tensor de cable de acero inoxidable, 1 Indicador de tensión de acero inoxidable, 2 absorbedor de energía INRS de acero inoxidable, 1 final de mordaza en cuña cuproaluminio, 1 placa de señalización de línea de vida, 1 kit 12 remaches especiales más banda de sellado neopreno, 15 ml cable diámetro 8mm acero GALVANIZADO, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013 para multiusuarios, certificado y probado para 3 usuarios de 100KG o 2 de 150KG, compatible con todos los elementos anticaídas retráctiles y anticaídas sobre cuerdas, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación de la línea montada.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	1.999,08	1.999,08
01.05.08	ud LINEA DE VIDA PERMANENTE (52ML) - LINEA N°B-6 Suministro y colocación de línea de vida permanente de la casa Tractel o similar, MONOCABLE DE PROXIMIDAD TRAVSMART componiendo los siguientes elementos; 2 soportes extremo mural (inicio y final), 2 soportes intermedios de pared estándar, 4 kit de curvas estándar, 1 tensor de cable de acero inoxidable, 1 Indicador de tensión de acero inoxidable, 2 absorbedor de energía de acero inoxidable, 1 placa de señalización de línea de vida, 1 ud final de mordaza, 1 kit inicio de cable acero galvanizado, 52 ml cable diámetro 8mm acero y 1 dispositivo antideslizante Travsmart, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013 para multiusuarios, certificado y probado para 3 usuarios de 100KG o 2 de 150KG, compatible con todos los elementos anticaídas retráctiles y anticaídas sobre cuerdas, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación de la línea montada.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	3.303,26	3.303,26
01.05.09	ud ESCALERA CON CARRIL ACCESO A CUBIERTA - LINEA L°B-7 UD Suministro y colocación de escalera con carril de seguridad de la casa Tractel o similar, modelo FABA con carril de acero galvanizado, componiendo los siguientes elementos: 1 tramo de escalera A12 de 2800 mm de altura, 1 elemento de desembarco 1800 a 100 mm, 1 refuerzo de carril de desembarco, 1 junta de conexión de tramos, 3 unidades de sujección en Z para la fijación en paramento vertical, 1 tope fijo superior e inferior, 1 carro anticaídas FABA AL-D, 1 placa de señalización de línea de vida, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado, incluso informe de certificación del anclaje.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	1.602,23	1.602,23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.10	ud ESCALERA CON CARRIL ACCESO A CUBIERTA - LINEA NºB-8 UD Suministro y colocación de escalera con carril de seguridad de la casa Tractel o similar, modelo FABA con carril de acero galvanizado, componiendo los siguiente elementos: 1 tramo de escalera A12 de 2800 mm de altura, 1 elemento de desembarco 1800 a 100 mm, 1 refuerzo de carril de desembarco, 1 junta de conexión de tramos, 3 unidades de sujección en Z para la fijación en paramento vertical, 1 tope fijo superior e inferior, 1 carro anticaidas FABA AL-D, 1 placa de señalización de línea de vida, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado,incluso informe de certificación del anclaje.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	1.602,23	1.602,23
01.05.11	ud ESCALERA CON CARRIL ACCESO A CUBIERTA - LINEA NºB-9 UD Suministro y colocación de escalera con carril de seguridad de la casa Tractel o similar, modelo FABA con carril de acero galvanizado, componiendo los siguiente elementos: 1 tramo de escalera A12 de 2800 mm de altura, 1 elemento de desembarco 1800 a 100 mm, 1 refuerzo de carril de desembarco, 1 junta de conexión de tramos, 3 unidades de sujección en Z para la fijación en paramento vertical, 1 tope fijo superior e inferior, 1 placa de señalización de línea de vida, todo el material homologado para su certificación, cumpliendo la normativa europea vigente EN792-C-C:2012 y la CEN/TS16415:2013, así como el montaje realizado por personal homologado por la casa Tractel, montado y terminado,incluso informe de certificación del anclaje.	PABELLON B	1			1,00			
							1,00	1.602,23	1.602,23
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS DE VIDA.....									13.921,02
SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS									
01.06.01	m2 SUSTITUCION PLACAS TECHO DESMONTABLE Sustitucion de placas de fibra mineral de falso techo desmontable en mal estado, dimensiones de la placa 120x60 cm., incluso medios auxiliares. Montadas y colocadas.	PABELLON B							
	BAJO CUBIERTA DE CHAPA	1	110,00			110,00			
							110,00	11,23	1.235,30
01.06.02	m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR EXTERIORES Pintura plástica lisa mate para exteriores, lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.	PABELLON B	1	100,00		100,00			
							100,00	7,20	720,00
01.06.03	m2 COLOCACION 20 CM LANA DE ROCA SOBRE FALSO TECHO REGISTRABLE Colocación de doble capa de aislamiento de lana mineral de 10 cm de espesor, conductividad térmica (0,036 W/(mK)), sobre falso techo desmontable. Medido deduciendo huecos.	PABELLON B	1	43,85	12,25	537,16			
							537,16	18,26	9.808,54
01.06.04	pa CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES Suministro y colocación de tubo de PVC norma UNE EN 50086 D=25 para albergar las canalizaciones de telecomunicaciones, colocado entre el aislamiento y la teja, de extremo a extremo de la cubierta, con su parte proporcional de manguitos, cajas y accesorios.								
							0,00	950,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS									11.763,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD								
01.07.01	ud SEGURIDAD Y SALUD								
	Mano de obra y elementos necesarios para cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97 en referencia a Seguridad y Salud.								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	1.100,00	1.100,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD								1.100,00
	SUBCAPÍTULO 01.08 GESTION DE RESIDUOS								
01.08.01	ud GESTION DE RESIDUOS								
	PABELLON B	1				1,00			
							1,00	505,00	505,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 GESTION DE RESIDUOS								505,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 PABELLON B								111.109,26
	TOTAL								111.109,26