


CIERRES Y CAMINOS Proyecto infraestructuras ganaderas en Luzaide-Valcarlos 2025-26

		PRESUPUESTO EJECUCIÓN	15% BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS GENERALES	SUMA presupuesto ejecución	% IVA	IVA	PRESUPUESTO EJECUCIÓN
		MATERIAL (€)		contrata PAC			CONTRATA (€)
1	RENOVAR CIERRES: VALC-ROI	15.314,00	2.297,10	17.611,10	10%	1.761,11	19.372,21
2	RENOVAR CIERRES: BEIRA BA	13.900,00	2.085,00	15.985,00	10%	1.598,50	17.583,50
4	MEJORA FIRME CAMINOS		-	-		-	-
	URTXEL - IRALEPO	4.432,90	664,94	5.097,84	21%	1.070,55	6.168,38
	AZOLETA - XAPITEL	4.067,30	610,10	4.677,40	21%	982,25	5.659,65
		37.714,20		43.371,33			48.783,74

Redactores



Fermin Izco Cabezón
Ingeniero de Montes, Colegiado Nº: 2.407

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 RENOVAR CIERRE: VALCARLOS-RONCESVALLES EN GIRIZU									
01.01	m Retirada de cierre 5 filas alambre, condiciones de mal acceso								
	Retirada de alambre de cierre forestal y todos sus complementos me- tálicos de sujeción con transporte a vertedero autorizado. 5 líneas de alambre de espino								
	Muga Orreaga-Luziade	1	1.550,00			1.550,00			
							1.550,00	1,36	2.108,00
01.02	m Nuevo cierre 4 alambre (Motto o sim), postes acacia 2,0 m, MEDIO								
	Construcción de cierre forestal con 4 hilos de alambre doble de espi- no galvanizado con zinc y piquetes de acacia de 1,70 m de altura co- locados a no más de 2,0 metros, con grosor mínimo de 10 cm diáme- tro. Con construcción de pasos para personas al menos cada 250 m y en los lugares de paso habituales. Se incluye la parte proporcional de portillos con material similar. Se incluyen labores de limpieza de vegetación, incluso con el corte y derribos de árboles existentes. Se- paración entre líneas con huecos de suelo hacia arriba en cm: 20, 25, 30, 35.								
	Alambre (marca Motto o equivalente)								
	10 cm de separación maxima entre púas (10 cm o menor), con 4 pun- tas por púa, grosor del cordón de 1,7 mm.								
	Resistencia delos alambres minimo 1150 N/mm2, antes trenzado								
	Resistencia de alambre de puas 700/900 N/mm2								
	Carga de rotura del alambre de puas 4230 N								
	Triple zincado (cincalum: inmersión en caliente en aleación de alumi- nio/cinc)								
	CONDICIONES MEDIAS								
	Muga Orreaga-Luziade	1	1.550,00			1.550,00			
							1.550,00	8,52	13.206,00
TOTAL CAPÍTULO 01 RENOVAR CIERRE: VALCARLOS-RONCESVALLES EN GIRIZU.....									15.314,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 RENOVAR CIERRE PASTIZAL BEIRA BAJO									
02.01	m Retirada de cierre 5 filas alambre, condiciones de mal acceso Retirada de alambre de cierre forestal y todos sus complementos me- tálicos de sujeción con transporte a vertedero autorizado. 5 líneas de alambre de espino								
	Beria bajo	1	1.250,00			1.250,00			
							1.250,00	1,36	1.700,00
02.02	m Nuevo cierre 3 alambre (Motto o sim), postes acacia 2,0 m, DIFIC Construcción de cierre forestal con 3 hilos de alambre doble de espi- no galvanizado con zinc y piquetes de acacia de 1,70 m de altura co- locados a no más de 2,0 metros, con grosor mínimo de 10 cm diáme- tro. Con construcción de pasos para personas al menos cada 250 m y en los lugares de paso habituales. Se incluye la parte proporcional de portillos con material similar.Se incluyen labores de limpieza de vegetación, incluso con el corte y derribos de árboles existentes. Se- paración entre líneas con huecos de suelo hacia arriba en cm: 25, 30, 35. Alambre (marca Motto o equivalente) 10 cm de separación maxima entre púas (10 cm o menor), con 4 pun- tas por púa, grosor del cordón de 1,7 mm. Resistencia delos alambres minimo 1150 N/mm2, antes trenzado Resistencia de alambre de puas 700/900 N/mm2 Carga de rotura del alambre de puas 4230 N Triple zincado (cincalum: inmersión en caliente en aleación de alumi- nio/cinc) CONDICIONES DIFICILES								
	Beria bajo	1	1.250,00			1.250,00			
							1.250,00	9,76	12.200,00
TOTAL CAPÍTULO 02 RENOVAR CIERRE PASTIZAL BEIRA BAJO.....									13.900,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CAMINOS									
SUBCAPÍTULO 03.01 MEJORA FIRME CAMINOS									
APARTADO 03.01.01 URTXEL-IRALEPO BIDEA									
03.01.01.01	UD Cortes agua en superficie de rodadura con retroexc								
Cortes de agua en la rodadura de camino, para evacuar las escorrentías. Longitud de cada corte de 1 a 3 m longitud con profundidad de hasta 40 cm, en terreno tipo tránsito, realizados de forma alterna de forma transversal/oblicua al camino, para drenaje del 50% de la rodadura de paso. Material depositado en el mismo camino o zonas accesorias, sin transporte de restos									
Realización de un paso drenante cada 20 m de distancia media									
URTXEL-IRALEPO BIDEA		1	9.700,00			485,00	B/20		
							485,00	4,84	2.347,40
03.01.01.02	m Limpieza cunetas, c/retroexcavadora.								
Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.									
Se incluyen derribos de material, acumulación de vegetación que obstaculice la circulación de las aguas.									
Longitud estimada sobre el 10% del recorrido									
URTXEL-IRALEPO BIDEA		1	9.700,00			970,00	B/10		
							970,00	2,15	2.085,50
TOTAL APARTADO 03.01.01 URTXEL-IRALEPO BIDEA.....									4.432,90
APARTADO 03.01.02 AZOLETA-XAPITEL BIDEA									
03.01.02.01	UD Cortes agua en superficie de rodadura con retroexc								
Cortes de agua en la rodadura de camino, para evacuar las escorrentías. Longitud de cada corte de 1 a 3 m longitud con profundidad de hasta 40 cm, en terreno tipo tránsito, realizados de forma alterna de forma transversal/oblicua al camino, para drenaje del 50% de la rodadura de paso. Material depositado en el mismo camino o zonas accesorias, sin transporte de restos									
Realización de un paso drenante cada 20 m de distancia media									
AZOLETA-XAPITEL BIDEA		1	8.900,00			445,00	B/20		
							445,00	4,84	2.153,80
03.01.02.02	m Limpieza cunetas, c/retroexcavadora.								
Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.									
Se incluyen derribos de material, acumulación de vegetación que obstaculice la circulación de las aguas.									
Longitud estimada sobre el 10% del recorrido									
AZOLETA-XAPITEL BIDEA		1	8.900,00			890,00	B/10		
							890,00	2,15	1.913,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EKILAN

Proyecto infraestructuras ganaderas Luzaide-Valcarlos 2025-26

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL APARTADO 03.01.02 AZOLETA-XAPITEL BIDEA.....									4.067,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MEJORA FIRME CAMINOS									8.500,20
TOTAL CAPÍTULO 03 CAMINOS									8.500,20
TOTAL.....									37.714,20