

PROYECTO DE EJECUCION DE

RESTAURACION DEL ANTIGUO LAVADERO DE GARAIOA

EMPLAZAMIENTO:

C/ TXIKIRRIN S/P

POLIGONO 1 – PARCELA 34

GARAIOA (NAVARRA)

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE GARAIOA

ARQUITECTO



JAVIER BEORLEGUI APESTEGUIA

DOCUMENTO:

PRESUPUESTO

FECHA: NOVIEMBRE DE 2.025

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA	VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion
CSV I33C313EF62	EXP N2025A1293
FECHA DATA 09/12/2025	
VISADO BISATUA	

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS

01.01 M2 DESMONTADO DE TEJA PLANA CERAMICA EXISTENTE

M2. Desmontado de cobertura de teja plana cerámica y elementos secundarios. Incluso retirada de limatesas, limahoyas, cumbrera, remates laterales de piñones, remate de piezas especiales, baberos y cualquier elemento de sujección (enrastrelado inferior). Realizado por medios manuales. Incluso elevación, carga y descarga, con retirada de escombros a pie de carga y limpieza de superficie. Queda incluido en esta partida todos los morteros o elementos de unión entre las piezas cerámicas de la cubierta. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

2	10,05	5,00	100,50			
			100,50	12,00	1.206,00	

01.02 MI DESMONTADO DE CABIOS DE CUBIERTA

MI. Desmontado de cabios de madera existente que conforman parte de los aleros y faldones de cubierta del edificio. Quedan incluidos en esta partida: los recalces existentes de madera de nivelación entre cabios y otros elementos, anclajes existentes en unión de piezas, refuerzos entre cabios, refuerzos de continuidad de elementos y todo tipo de refuerzos existentes. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga en camión y transporte al vertedero considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados a mano o con pala cargadora media, canon de vertedero incluido en partida de gestión de residuos, regado para evitar la formación de polvo, medios de elevación, carga y descarga, limpieza diaria del lugar de trabajo y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

ALEROS	8	4,94	39,52			
CABIOS INTERIORES	4	4,94	19,76			
			59,28	11,00	652,08	

01.03 M2 LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORREO DE ARENA

M2. Limpieza superficial de elementos estructurales de cubierta, quitando los restos deteriorados, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de arena de sílice o vidrio reciclado, eliminando la capa de laminación y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia. Incluso limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio.

2	10,05	5,00	100,50			
			100,50	25,00	2.512,50	

01.04 M2 PICADO DE MORTERO DE FACHADAS

M2. Picado de mortero existente sobre paramentos de fachadas, con medios manuales, testeando toda la superficie y eliminando aquellas superficies que se encuentre sueltas o deterioradas, sin lesionar las superficies soportes que quedarán al descubierto y preparadas para su posterior revestimiento. Incluso p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos.

ALZADO ESTE - ACCESO	1	24,01	24,01			
ALZADO SUR	1	14,47	14,47			
ALZADO OESTE	1	25,65	25,65			
ALZADO NORTE	1	18,62	18,62			
			82,75	19,00	1.572,25	

01.05 Ud DESMONTADO DE CERCOS DE MADERA

Ud. Desmontado de cerco exterior de huecos de fachada de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso carga manual sobre camión o contenedor.

ALZADO ESTE - ACCESO	3	3,00				
ALZADO SUR	2	2,00				
ALZADO OESTE	2	2,00				
ALZADO NORTE	2	2,00				
			9,00	70,00	630,00	

N2025A1293

09/12/2025

EXP

FECHA DATA

I33C313EF62

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

COAVN

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	M3 DEMOLICION DE CORONACION DE MUROS DE FACHADAS M3. Demolición de coronación de muros de fachadas, para posterior saneado y formación de zuncho perimetral. Realizada dicha partida por medios manuales. Incluso apuntalamientos y apeos necesarios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga en camión, regado para evitar la formación de polvo, medios de elevación, carga y descarga, limpieza diaria del lugar de trabajo y con p.p. de medios auxiliares.								
	MUROS LONGITUDINALES	2	8,97	0,50	0,50	4,49			
	PIÑONES	4	3,96	0,30	0,50	2,38			
							6,87	180,00	1.236,60
01.07	M2 LIMPIEZA VEGETACION DE FACHADAS M2. Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical de fachada Norte, mediante la aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.								
	ALZADO NORTE	1	18,62			18,62			
							18,62	6,00	111,72
01.08	M2 PICADO DE MORTERO DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES M2. Picado de mortero existente sobre paramentos verticales interiores de edificio, con medios manuales, testeando toda la superficie y eliminando aquellas superficies que se encuentre sueltas o deterioradas, sin lesionar las superficies soportes que quedarán al descubierto y preparadas para su posterior revestimiento. Incluso p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos.								
	ALZADO INTERIOR ESTE	1	28,88			28,88			
	ALZADO INTERIOR SUR	1	7,77		3,27	25,41			
	ALZADO INTERIOR OESTE	1	28,88			28,88			
	ALZADO INTERIOR NORTE	1	7,77		3,27	25,41			
							108,58	19,00	2.063,02

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS..... 9.984,17

EXP

N2025A1293

FECHA DATA

09/12/2025

CSV

I33C313EF62

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiatzagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

COAVN

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA y CARPINTERÍA

02.01 M2 REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CAL EN FACHADAS

M2. Revestimiento con mortero de cal, sobre soporte de mampostería limpia de alzados, sistema Biocalce "KERAKOLL". CAPA BASE: aplicación manual de mortero de cal, tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 12 mm de espesor, en dos capas, maestreado, con acabado fratasado. CAPA DE ALISADO: aplicación manual de mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2 mm de espesor, con acabado fratasado. CAPA DE ACABADO: aplicación manual de dos manos de pintura, Kerakover Silox Pittura "KERAKOLL", ambas diluidas con un 20 a 30% de agua; previa aplicación de una mano de imprimación, Kerakover Silox Primer "KERAKOLL".

ALZADO ESTE - ACCESO	1	24,01		24,01		
ALZADO SUR	1	14,47		14,47		
ALZADO OESTE	1	25,65		25,65		
ALZADO NORTE	1	18,62		18,62		
				82,75	57,00	4.716,75

02.02 M2 REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CAL PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES

M2. Revestimiento con mortero de cal, sobre soporte de mampostería limpia de alzados, sistema Biocalce "KERAKOLL". CAPA BASE: aplicación manual de mortero de cal, tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 12 mm de espesor, en dos capas, maestreado, con acabado fratasado. CAPA DE ALISADO: aplicación manual de mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2 mm de espesor, con acabado fratasado. CAPA DE ACABADO: aplicación manual de dos manos de pintura, Kerakover Silox Pittura "KERAKOLL", ambas diluidas con un 20 a 30% de agua; previa aplicación de una mano de imprimación, Kerakover Silox Primer "KERAKOLL".

ALZADO INTERIOR ESTE	1	28,88		28,88		
ALZADO INTERIOR SUR	1	7,77	3,27	25,41		
ALZADO INTERIOR OESTE	1	28,88		28,88		
ALZADO INTERIOR NORTE	1	7,77	3,27	25,41		
				108,58	57,00	6.189,06

02.03 Ud MARCO EXTERIOR ROBLE RECUPERADO PARA HUECOS DE VENTANAS

Ud. Marco exterior de roble recuperado, para hueco de ventana de 1040x1470 mm, marco de 120x120 mm de sección, sin molduras. Incluso aplicación manual de dos manos de aceite natural de linaza para exterior, a poro abierto, incoloro, acabado satinado, sin diluir, (rendimiento: 0,067 l/m² cada mano); aplicado con brocha. Incluso líquido protector incoloro para tratamiento preventivo contra insectos xilófagos.

ALZADO ESTE - ACCESO	2			2,00		
ALZADO SUR	2			2,00		
ALZADO OESTE	2			2,00		
ALZADO NORTE	2			2,00		
				8,00	260,00	2.080,00

02.04 Ud MARCO EXTERIOR ROBLE RECUPERADO PARA HUECO DE PUERTA DE ACCESO

Ud. Marco exterior de roble recuperado, para hueco de puerta de acceso de 1440x2210 mm, marco de 200x200 mm de sección, sin molduras. Incluso aplicación manual de dos manos de aceite natural de linaza para exterior, a poro abierto, incoloro, acabado satinado, sin diluir, (rendimiento: 0,067 l/m² cada mano); aplicado con brocha. Incluso líquido protector incoloro para tratamiento preventivo contra insectos xilófagos.

ALZADO ESTE - ACCESO	1			1,00		
				1,00	410,00	410,00

02.05 M2 CUBRICIÓN DE ARIDO DECORATIVO BLANCO

M2. Cubrición decorativa de suelo interior, con áridos de canto lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 25 mm, color blanco, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10,00 cm. de espesor mínimo.

1	25,22		25,22			
				25,22	25,00	630,50

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA y CARPINTERÍA 14.026,31

N2025A1293

EXP

FECHA DATA

09/12/2025

133C313EF62

CSV

Verificable en www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion aglatazgarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

VERIFICABLE EN www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR: EL MARGO OFICIAL DE NAVARRA

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA

03.01 MI CABIOS 13 x 13 ROBLE RECUPERADO

Ml. Suministro y colocación de cabios de roble recuperado, de 13x13 mm de sección, clase resistente D30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, mecanizado de piezas de estructura preparada para colocar, con dibujo en extremo de cabeza según detalles de proyecto, anclajes, placas, perfiles, uniones metálicas y agarres según detalles de proyecto. Parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad. Según CTE-SE-M. Medida la longitud completamente ejecutada.

ALEROS	8	4,94		39,52		
CABIOS INTERIORES	4	4,94		19,76		
				59,28	75,00	4.446,00

03.02 MI MENSULAS 16 x 16 ROBLE RECUPERADO

Ml. Suministro y colocación de ménsulas de roble recuperado, de 16x16 mm de sección, clase resistente D30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, mecanizado de piezas de estructura preparada para colocar, con dibujo en extremo de cabeza según detalles de proyecto, anclajes, placas, perfiles, uniones metálicas y agarres según detalles de proyecto. Parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad. Según CTE-SE-M. Medida la longitud completamente ejecutada.

10	1,20		12,00			
			12,00	95,00		1.140,00

03.03 MI DURMIENTES DE APOYO DE ESTRUCTURA DE ALEROS

Ml. Suministro y colocación de durmiente o zapata de madera aserrada, de abeto cepillado, clase C-18, de sección hasta 10x10, con tratamiento en autoclave por doble vacío, mecanizado de piezas de estructura preparada para colocar, anclajes, placas, perfiles, uniones metálicas y agarres según detalles de proyecto. P.p. medios auxiliares, material auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso suministrada cepillada y con dos manos de Lasur. Según CTE-SE-M. Medida la longitud completamente ejecutada.

REMATES ALEROS	2	18,13		36,26		
REMATES ASTIALES	2	6,70		13,40		
DURMIENTES FACHADA	2	16,65		33,30		
LONGITUDINAL						
				82,96	18,00	1.493,28

03.04 M2 TARIMA DE ROBLE RECUPERADA

M2. Suministro y colocación de tarima de roble recuperada de 30 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, colocado con fijaciones mecánicas. Parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso suministrada cepillada. Medida la superficie ejecutada.

2	10,05	5,03	101,10			
			101,10	49,00		4.953,90

03.05 M2 TEJA CERAMICA PLANA DE ENCAJE

M2. Suministro y colocación de teja cerámica plana Modelo Losangée de Imerys o similar, color Flamme Rustique, con encaje, 299 x 311 mm.; fijada y montada sobre doble enrastrelado (incluido) de madera de abeto tratada e hidrofugada, montada previo replanteo y tomada con tacos. Incluso p.p. de tejas de caballete, limatesas, remates laterales, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, emboquillado de aleros y bordes libres. Incluso creación y recibido de laterales y cumbreras con sus protecciones, impermeabilizaciones, parte proporcional de tejas de ventilación, preparación de ganchos de servicio para línea de vida, tejas especiales, etc. Se incluye la parte proporcional de ribete antipájaros en primera fila. Se dejarán unas tejas en la obra para futuras reparaciones. Todo totalmente terminado, transporte, subida y descargas del material, maquinaria auxiliar de obra. Según CTE. DB HS y NTE-QTT.

2	10,05	5,03	101,10			
			101,10	53,00		5.358,30

N2025A1293
EXP

09/12/2025
FECHA DATA

133C313EF62
CSV

Verificable en www.ccoavn.org/verificacion
www.ccoavn.org/verificacion

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA
 EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA



Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

COAVN	133C313EF62	N2025A1293
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA	EXP	
EUSKAL HERRIKO ELKARFOZIALA	FECHA DATA	09/12/2025
VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion		
NAVARRA		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD									
04.01	Ud ENSAYO DE HORMIGON								
	Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.								
		1					1,00		
							1,00	65,00	65,00
TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD.....									65,00



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

133C313EF62

CSV

N2025A1293

EXP

09/12/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

**VISADO
BISATUA**

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS									
05.01	Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Ud. Capítulo completo de Gestión de Residuos, de acuerdo a lo especificado en el Estudio de Gestión de Residuos, incluyendo redacción de Plan de Gestión de Residuos necesario, de acuerdo con la normativa vigente.								
		1					1,00		
								850,00	850,00
							1,00	850,00	850,00
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.....									850,00

	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA	VISADO BISATUA	CSV I33C313EF62	EXP N2025A1293	FECHA DATA 09/12/2025
					Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD									
06.01	Ud CAPÍTULO COMPLETO SEGURIDAD Y SALUD								
	Ud. Capítulo completo de Seguridad y Salud, de acuerdo a lo especificado en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluyendo redacción de Plan de Seguridad y Salud y medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con la normativa vigente.								
		1				1,00			
							1,00	820,00	820,00
TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....									820,00

	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA
VISADO BISATUA	
CSV I33C313EF62	EXP N2025A1293
FECHA DATA 09/12/2025	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD									
07.01	Ud REFORMA LINEA GENERAL DE ALIMENTACION	Ud. Reforma de línea general de alimentación desde acometida existente, con suministro y tendido de línea eléctrica bajo tubo con cable RZ 0.6/1 KV 2x1x10 mm2 CU. Totalmente instalado y colocado.							
		1					1,00		
								1,00	60,00
								60,00	60,00
07.02	MI TIRA LED MOON 19,2W/m 3000K	Ml. Sistema de iluminación compuesto por tira de led, IP20, Flujo luminoso de 1805 lumenes/metro y temperatura de color 3000k. Potencia de 19,2W/m, con perfil adecuado para su instalación según proyecto. Incluido parte proporcional de driver y accesorios.							
		2	7,80				15,60		
								15,60	41,00
								41,00	639,60
07.03	MI TIRA LED C012-30-VS COUGAR IP 68	Ml. Sistema de iluminación compuesto por tira de led, IP68, Con recubrimiento de silicona especial de transmisión térmica que cubre todo el circuito impreso y sus componentes. Temperatura de color 3000k y flujo luminoso de 565 lumens/metro. Potencia 12W/m, con perfil adecuado para su instalación según proyecto. Incluido parte proporcional de driver y accesorios.							
		2	8,80				17,60		
								17,60	62,00
								62,00	1.091,20
TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD.....									1.790,80

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL-HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

133C313EF62

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

N2025A1293

EXP

09/12/2025

FECHA DATA

VISADO
BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Restauración del Antiguo Lavadero de Garaioa (Navarra)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 FONTANERIA									
08.01	Ud REFORMA ACOMETIDA DE AFS	1				1,00			
							1,00	110,00	110,00
TOTAL CAPÍTULO 08 FONTANERIA.....									110,00
TOTAL.....									49.870,92

	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA
133C313EF62	CSV
133C313EF62	EXP
09/12/2025	FECHA DATA
VISADO BISATUA	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESTAURACION DEL ANTIGUO LAVADERO DE GARAIOA (NAVARRA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTADOS	9.984,17	20,02
2	ALBAÑILERIA y CARPINTERIA	14.026,31	28,13
3	ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA	22.224,64	44,56
4	CONTROL DE CALIDAD	65,00	0,13
5	GESTION DE RESIDUOS	850,00	1,70
6	SEGURIDAD Y SALUD	820,00	1,64
7	ELECTRICIDAD	1.790,80	3,59
8	FONTANERIA	110,00	0,22
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		49.870,92	
6,00% Gastos generales		2.992,26	
6,00% Beneficio industrial		2.992,26	
SUMA DE G.G. y B.I.		5.984,52	
21,00% I.V.A.		11.729,64	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		67.585,08	
HONORARIOS DE ARQUITECTO			
Proyecto		5.236,45	
I.V.A. 21,00 % s/ proyecto		1.099,65	
TOTAL HONORARIOS PROYECTO		6.336,10	
Dirección de obra		2.618,22	
I.V.A. 21,00 % s/ dirección		549,83	
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN		3.168,05	
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO		9.504,15	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESTAURACION DEL ANTIGUO LAVADERO DE GARAIOA (NAVARRA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		77.089,23	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Pamplona, Noviembre de 2.025
El Arquitecto



Fdo.: Javier Beorlegui Apesteguía

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

133C313EF62

CSV

EXP

N2025A1293

FECHA
DATA

09/12/2025

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion sigtztagarria