

**Resumen de capítulos**

Clave / código	Título	Importe
1	ESCUELA INFANTIL MARIA REINA	28.975,00
2	ESCUELA INFANTIL SANTA ANA	18.050,00
3	ESCUELA INFANTIL LOURDES	24.125,00
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	71.150,00
	10% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	7.115,00
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA	78.265,00
	21% IVA	16.435,65
	El importe de la obra asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.	94.700,65

Tudela, 20 de MARZO 2026

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



Presupuesto y medición detallada

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
1	ESCUELA INFANTIL MARIA REINA																																						
1.1	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF42F SENSIRA R32 WIFI, o similar incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIESTA</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LACTANTES</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIESTA</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	SIESTA	2,00	-	-	-	2,00		LACTANTES	1,00	-	-	-	1,00		SIESTA	2,00	-	-	-	2,00								5,00	5,00	1.215,00	6.075,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
SIESTA	2,00	-	-	-	2,00																																		
LACTANTES	1,00	-	-	-	1,00																																		
SIESTA	2,00	-	-	-	2,00																																		
						5,00																																	
1.2	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF60F SENSIRA R32 WIFI, o similar incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AULAS</td> <td>3,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AULAS</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALA POLIV</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	AULAS	3,00	-	-	-	3,00		AULAS	2,00	-	-	-	2,00		SALA POLIV	1,00	-	-	-	1,00								6,00	6,00	1.600,00	9.600,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
AULAS	3,00	-	-	-	3,00																																		
AULAS	2,00	-	-	-	2,00																																		
SALA POLIV	1,00	-	-	-	1,00																																		
						6,00																																	
1.3	Ud. Suministro y montaje de Kit multi Split Daikin Sensira 2MXF50F3, tipo Inverter Multi Split 2x1. Wifi, Gas refrigerante R-32. o similar , formada por 2 unidades interiores 3500 y una unidad exterior de 5000, incluso cajas de preinstalacion y soporte exterior, totalmente colocado. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMEDOR</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00								1,00	1,00	2.575,00	2.575,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00																																		
						1,00																																	
1.4	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 5 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	-	-	-	2,00								2,00	2,00	550,00	1.100,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	-	-	-	2,00																																		
						2,00																																	
1.5	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación																																						



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																					
	entre maquinas maxima de 10 mts, conexiones a caja electrica y red de desague existente sin incluir equipo de bomba, incluso ejecucion de pasamuros y ayudas de albañileria.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		9,00	-	-	-	9,00								9,00		750,00	6.750,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	9,00	-	-	-	9,00																				
						9,00																			
1.6	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desague y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización Multi Split (2x3500) (2x5000) con una distancia de instalación entre maquinas maxima de 10 mts, conexiones a caja electrica, y red de desague existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecucion de pasamuros y ayudas de albañileria.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00		1.200,00	1.200,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
1.7	Ud. Suministro e instalación de Mando de pared Daikin y modulo de expansion de funciones, totalmente instalado.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00		175,00	175,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																				
						1,00																			
1.8	Ud. Suministro y colocacion de equipo de bomba para desague de equipo de climatizacion, caleado electrico y conexionado, totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		10,00	-	-	-	10,00								10,00		75,00	750,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	10,00	-	-	-	10,00																				
						10,00																			
1.9	Ud. Partida Alzada de Abono integro para ayuda de albañileria para los trabajos de instalacion de los distintos equipos de climatizacion.																								
					1,00	750,00	750,00																		
Total capítulo					28.975,00																				



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
2	ESCUELA INFANTIL SANTA ANA																																						
2.1	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF35F SENSIRA R32 WIFI, o similar, incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIESTA</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	SIESTA	2,00	-	-	-	2,00								2,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
SIESTA	2,00	-	-	-	2,00																																		
						2,00																																	
			1.215,00	2.430,00																																			
2.2	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF50F SENSIRA R32 WIFI o similar incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUEVA AULA</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIESTA</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AULAS</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	NUEVA AULA	1,00	-	-	-	1,00		SIESTA	1,00	-	-	-	1,00		AULAS	2,00	-	-	-	2,00								4,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
NUEVA AULA	1,00	-	-	-	1,00																																		
SIESTA	1,00	-	-	-	1,00																																		
AULAS	2,00	-	-	-	2,00																																		
						4,00																																	
			1.600,00	6.400,00																																			
2.3	Ud. Suministro y montaje de Kit multi Split Daikin Sensira 2MXF50F3, tipo Inverter Multi Split 2x1. Wifi, Gas refrigerante R-32. o similar compuesto por 2 unidades interiores 3500 y una unidad exterior de 5000, incluso cajas de preinstalacion y soporte exterior, totalmente colocado. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMEDOR</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00								1,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00																																		
						1,00																																	
			2.575,00	2.575,00																																			
2.4	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 5 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	-	-	-	2,00								2,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	-	-	-	2,00																																		
						2,00																																	
			550,00	1.100,00																																			
2.5	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 10 mts, conexiones a caja eléctrica y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba, incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.																																						



Clave	Descripción	Medición					Precio	Importe
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			4,00	-	-	-	4,00	
							4,00	750,00
								3.000,00
2.6	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización Multi Split (2x3500) (2x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 10 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	-	-	-	1,00	
							1,00	1.200,00
								1.200,00
2.7	Ud. Suministro e instalación de Mando de pared Daikin y módulo de expansión de funciones, totalmente instalado.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
							1,00	175,00
								175,00
2.8	Ud. Suministro y colocación de equipo de bomba para desagüe de equipo de climatización, cableado eléctrico y conexión, totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			7,00	-	-	-	7,00	
							7,00	75,00
								525,00
2.9	Ud. Partida Alzada de Abono íntegro para ayuda de albañilería para los trabajos de instalación de los distintos equipos de climatización.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	-	-	-	1,00	
							1,00	645,00
								645,00
Total capítulo								18.050,00



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
3	ESCUELA INFANTIL LOURDES																																						
3.1	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF42F SENSIRA R32 WIFI o similar, incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIESTAS</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AULAS LACT</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	SIESTAS	2,00	-	-	-	2,00			2,00	-	-	-	2,00		AULAS LACT	2,00	-	-	-	2,00								6,00		1.215,00	7.290,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
SIESTAS	2,00	-	-	-	2,00																																		
	2,00	-	-	-	2,00																																		
AULAS LACT	2,00	-	-	-	2,00																																		
						6,00																																	
3.2	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF63F SENSIRA R32 WIFI, o similar, incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AULAS</td> <td>3,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	AULAS	3,00	-	-	-	3,00								3,00		1.600,00	4.800,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
AULAS	3,00	-	-	-	3,00																																		
						3,00																																	
3.3	Ud. Suministro y montaje de Kit multi Split Daikin Sensira 2MXF50F3, tipo Inverter Multi Split 2x1. Wifi, Gas refrigerante R-32. o similar compuesta por 2 unidades interiores 3500 y una unidad exterior de 5000, incluso cajas de preinstalacion y soporte exterior, totalmente colocado. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMEDOR</td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00								1,00		2.575,00	2.575,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
COMEDOR	1,00	-	-	-	1,00																																		
						1,00																																	
3.4	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 5 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comentario</th> <th>Unidad</th> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Altura</th> <th>Parcial</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00		550,00	550,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	-	-	-	1,00																																		
						1,00																																	
3.5	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 10 mts, conexiones a caja eléctrica y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba, incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.																																						



Clave	Descripción	Medición					Precio	Importe
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			8,00	-	-	-	8,00	
							8,00	750,00
								6.000,00
3.6	Ud. Instalación de tubería doble aislada frío 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización Multi Split (2x3500) (2x5000) con una distancia de instalación entre máquinas máxima de 10 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecución de pasamuros y ayudas de albañilería.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	-	-	-	1,00	
							1,00	1.200,00
								1.200,00
3.7	Ud. Suministro e instalación de Mando de pared Daikin y módulo de expansión de funciones, totalmente instalado.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
							1,00	175,00
								175,00
3.8	Ud. Suministro y colocación de equipo de bomba para desagüe de equipo de climatización, cableado eléctrico y conexión, totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			10,00	-	-	-	10,00	
							10,00	75,00
								750,00
3.9	Ud. Partida Alzada de Abono íntegro para ayuda de albañilería para los trabajos de instalación de los distintos equipos de climatización.							
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
			1,00	-	-	-	1,00	
							1,00	785,00
								785,00
Total capítulo								24.125,00