



SELO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

Inscrita en el Registro de Cooperativas de Fiskalid. Folio: 534 asiento 1 número 96.0 011 • C.I.F.: F-20645016



KREAN, S.COOP.



4

Aurrekontua • Presupuesto

Proyecto

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

Promotor


Ayuntamiento de MENDAVIA

Fecha

Noviembre de 2024

Autor

Javier de la Fuente. Arquitecto



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.....	18.799,36	7,05
02	FACHADA	7.886,56	2,96
03	ALBAÑILERIA	9.327,40	3,50
04	DIVISIONES INTERIORES.....	5.850,92	2,19
05	CARPINTERIA EXTERIOR	27.740,61	10,40
06	CARPINTERIA INTERIOR.....	10.766,59	4,04
07	REVESTIMIENTOS VERT. Y HORIZ.	47.425,13	17,77
08	INSTALACIONES DE SANEAMIENTO INTERIOR	4.472,50	1,68
09	INSTALACION ELECTRICA	44.422,69	16,65
10	CLIMATIZACIÓN.....	24.206,74	9,07
11	VENTILACIÓN	11.165,18	4,18
12	FONTANERIA	11.050,80	4,14
13	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	8.088,39	3,03
14	URBANIZACION	30.586,58	11,46
15	GESTION DE RESIDUOS	5.029,93	1,89
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		266.819,37	
13,00% Gastos generales		34.686,52	
6,00% Beneficio industrial.....		16.009,16	
SUMA DE G.G. y B.I.		50.695,68	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		317.515,05	
21,00% I.V.A.....		66.678,16	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		384.193,21	

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mendavia, 27 de noviembre de 2024.

Arquitecto

Javier de la Fuente Carazo

Colegiado nº : 2095

FRANCISCO
JAVIER DE LA
FUENTE
CARAZO

FRANCISCO JAVIER
DE LA FUENTE
CARAZO
2024.11.28
09:53:17 +01'00'

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 1



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 2 de 70



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01 PA DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

PA DE DESCONEXIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA LOS TRABAJOS REFORMA. INCLUSO LAS INSTALACIONES DE FACHADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGURIDAD, RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS INCLUSO SU GESTION Y CANON DE VERTEDERO.

1,00 4.197,33 4.197,33

01.02 M2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES

PICADO DE ALICATADOS, RASEOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS, EMPAPELADOS, GOTELE, ALFEIZAR INTERIOR DE VENTANALES, RODAPIES, ETC. ELIMINANDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FABRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, TRANSPORTE AL VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION Y CANON DEL MISMO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

	2		239,60	=01/01.03.CanPres	
	2	15,00	4,40	132,00	
	2	6,50	5,20	67,60	
	2	6,00	4,40	52,80	
	2	9,00	5,20	93,60	585,60

585,60 9,33 5.462,48

01.03 M2 DEMOL. TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA

DEMOLICIÓN DE FABRICA DE LADRILLO HUECO, TABIQUE SIMPLE O DOBLE, REVESTIDO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES, SEGUN PAUTAS MARCADAS EN PLANOS Y A CONFIRMAR IN SITU POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO P.P. INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, ARENA DE TABIQUES TAMBOR, TRANSPORTE AL VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION Y CANON DEL MISMO, LIMPIEZA DIARIA DE TAJO, MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	2	6,50	5,20	67,60	
	2	3,00	5,80	34,80	
	2	1,50	5,80	17,40	119,80

119,80 11,66 1.396,87

01.04 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EXISTENTES

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE TODO TIPO, BALDOSAS DE TERRAZO, CERÁMICAS O DE GRES, PAVIMENTOS VINILICOS, DE MADERA, IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA, ETC, POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA EL RECRECIDO EXISTETNE PARA PODER COLOCAR EL MATERIAL NUEVO POR ENCIMA , INCLUSO P.P. DE RODAPIÉ Y MORTERO DE AGARRE, RETIRADA DEL MATERIAL Y TRANSPORTE AL VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION Y CANON DEL MISMO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	1	15,00	6,50	97,50	
	1	9,00	6,00	54,00	151,50

151,50 16,79 2.543,08

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 1



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.mendavia.es/>



MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 UD LEVANTADO DE CARPINTERIA

LEVANTADO DE CARPINTERÍA DE CUALQUIER TIPO EN TABIQUES A MA-
 NO, INCLUIDOS CERCOS, HOJAS Y ACCESORIOS, POR MEDIOS MANUA-
 LES Y SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DESMONTADO, INCLUSO RETI-
 RADA DE ESCOMBROS PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO,
 GESTION Y CANON DEL MISMO, INCLUSO LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABA-
 JO, MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTI-
 VAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,00 32,65 261,18

01.06 UD DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

DESMONTADO DE CARPINTERIA DE MADERA O ALUMINO, INCLUSO VI-
 DRIOS, GUIAS DE PERSIANA, CONTRAVENTANAS Y ACCESORIOS, INCLU-
 SO AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA REMATAR EL HUECO,CON RETIRADA
 DE ESCOMBROS PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO, GES-
 TION Y CANON DEL MISMO, INCLUSO LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABA-
 JO, MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15,00 32,65 489,72

01.07 M2 DEMOLICION FALSO TECHO

DEMOLICION DE FALSOS TECHOS CONTINUOS, DE PLACAS DE ESCAYO-
 LA O PLACAS ACUSTICAS CONGLOMERADAS, PERFILERIA, ELEMENTOS
 DE SUSTENTACION Y MOLDURAS, TRANSPORTE AL VERTEDERO AUTO-
 RIZADO, GESTION Y CANON DEL MISMO, LIMPIEZA DIARIA DE TAJO, ME-
 DIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. MEDI-
 DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1	15,00	6,50	97,50
1	9,00	6,00	54,00

151,50 6,06 918,24

01.08 UD DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

DESMONTADO DE APARATOS SANITARIOS (INODOROS, LAVABOS Y URI-
 NARIOS) PORCELANICO, INCLUSO CORTE DE CONEXION DE FONTANE-
 RIA CON EL RAMAL PRINCIPAL, VACIADO DE TUBERÍA SI FUESE NECESA-
 RIO, RETIRADA DE GRIFERIA Y APARATOS A CONTAINER, TRANSPORTE Y
 VERTIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO INCLUSO CANON. LIMPIEZA.

2,00 32,65 65,30

01.09 UD DERRIBO DE COCINA

DESMONTADO TOTAL DE COCINA CON TODOS SUS ELECTRODOMESTI-
 COS (FREGADERA, ENCIMERAS, ECONOMICA, FRIGOS, FUEGO, ARMA-
 RIOS, ETC), , INCLUSO CORTE DE CONEXION DE FONTANERIA CON EL
 RAMAL PRINCIPAL, VACIADO DE TUBERÍA SI FUESE NECESARIO, RETIRA-
 DA DE GRIFERIA Y APARATOS A CONTAINER, TRANSPORTE Y VERTIDO
 EN VERTEDERO AUTORIZADO INCLUSO CANON. LIMPIEZA.

1,00 1.399,11 1.399,11

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA
 (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 2



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTIMA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.10	UD TAPONADO CHIMENEA ECONOMICA								
	TAPONADO DE LA CHIMENEA DE LA ECONOMICA.						1,00	279,82	279,82
01.11	UD APERTURA DE HUECO DE FACHADA DE VENTANA A PUERTA								
	DERRIBO DE ANTEPECHO DE VENTANA PARA RECONVERSION DE VENTANA A PUERTA EN FACHADA. INCLUSO APEOS, REFUERZOS Y REMATADO POSTERIOR DE LAS MOCHETAS.						1,00	1.119,28	1.119,28
01.12	M2 APERTURA DE HUECO EN MAMPOSTERIA EXISTENTE								
	APERTURA DE HUECOS EN MAMPOSTERIA EXISTETE, INCLUSO APESOS Y REFUERZOS PORTERIORES SI FUERAN NECESARIOS Y REMATADO DE MOCHETAS.								
		5	1,00	1,00	5,00				
		3	1,00	2,00	6,00	11,00			
							11,00	60,63	666,95
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES									18.799,36



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 3



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 5 de 70



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 FACHADA

02.01 UD CONTROL TOPOGRÁFICO DE FACHADA

CONTROL TOPOGRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, INCLUSO LEVANTAMIENTO DE PLANO E INFORME DE LA SITUACIÓN DE LAS GRIETAS EXISTENTES.

1				1,00	1,00	
						1,00 1.119,28 1.119,28

02.02 PA ARREGLO GRIETAS FACHADA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ARREGLO DE GRIETAS EXISTENTES DE LA FACHADA.

				1,00	2.331,85	2.331,85
--	--	--	--	------	----------	----------

02.03 M2 PE-P. PLASTICA COLOR SATINADO EXT.

PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR A ELEGIR POR D.F., ACABADO SATINADO, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES EXTERIORES, MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE EMULSIÓN ACRÍLICA ACUOSA HIDROCRIL "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA JUNOKRIL SATINADO "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, BASADA EN UN COPOLÍMERO ACRÍLICO-VINÍLICO, IMPERMEABLE A LA HUMEDAD EXTERIOR, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, DE GRAN FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA Y ADHERENCIA. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE LIMPIEZA, REGULARIZACIÓN DE SU SUPERFICIE EN AQUELLOS PUNTOS DONDE HAYA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, GOLPES O ARAÑAZOS, CON PLASTE JUNO "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, APLICADO CON ESPÁTULA, LLANA O EQUIPO NEUMÁTICO. SE INCLUYE PROTECCIÓN DEL SUELO SI ES EL DEFINITIVO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	1	19,00		4,40	83,60	
	2	16,00		4,40	140,80	
	1	10,00		4,40	44,00	
	10	1,20	0,65		7,80	
	20	2,00	0,65		26,00	
	1	0,70	0,65		0,46	
	2	2,00	0,65		2,60	
	1	2,20	0,65		1,43	
	2	2,00	0,65		2,60	
	2	1,00	0,65		1,30	
	4	3,10	0,65		8,06	
AJ	0,1	340,00			34,00	352,65
						352,65 11,20 3.948,97

02.04 ML ALFEIZAR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFEIZAR DE PIEDRA BAJO VENTANAS

	10	1,20			12,00	
	1	0,70			0,70	
	1	2,20			2,20	14,90
						14,90 32,65 486,46

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA 7.886,56

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 4



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA

03.01	PA	REFUERZOS DE MAMPOSTERIA PARA HUECOS						
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA POSIBLES REFUERZOS DE MAMPOSTERIA EN APERTURA DE HUECOS						
						1,00	2.331,85	2.331,85
03.02	PA	ESTRUCTURA AUXILIAR PARA SOPORTE DE INSTALACIONES						
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA POSIBLE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTAR LA INSTALACION MECANICA						
						1,00	3.730,96	3.730,96
03.03	PA	ARREGLOS DE FORJADO SANITARIO						
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA POSIBLES ARREGLOS EN EL FORJADO SANITARIO EXISTENTE POR INTRODUCCION DEL SANEAMIENTO INTERIOR.						
						1,00	3.264,59	3.264,59
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA								9.327,40



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 5



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 DIVISIONES INTERIORES

04.01 M2 TABIQUE PLADUR 15+15/70/15+15

TABIQUE MÚLTIPLE AUTOPORTANTE FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM, ATORNILLADO POR CADA CARA DOS PLACAS DE 15+15MM DE ESPESOR DE GRAN DUREZA (HIDROGUGAS EN EL CASO DE ZONAS HUMEDAS), CON UN ANCHO TOTAL DE 130 MM.. INCLUSO LANA MINERAL. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, LIJADO, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO CON BANDAS ESTANCAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.

1	2,20	5,20	11,44		
1	3,00	5,20	15,60		
1	4,00	5,20	20,80		
1	6,00	5,20	31,20		
1	3,50	5,20	18,20		
1	3,00	5,20	15,60		
1	1,50	5,20	7,80	120,64	
				120,64	48,50
					5.850,92

TOTAL CAPÍTULO 04 DIVISIONES INTERIORES 5.850,92



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 6



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 8 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR

05.01 m² Ventana de aluminio COR 70 Industrial

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS ABISAGRADAS DE CANAL EUROPEO SISTEMA CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL COMPUESTAS POR PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 Y TRATAMIENTO TÉRMICO T-5 DE CALIDAD ANODIZABLE SEGÚN NORMA EN UNE 38-337. MARCO Y HOJA TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 70 MM. Y 78 MM. RESPECTIVAMENTE, SIENDO EL ESPESOR MEDIO DE LOS PERFILES DE ALUMINIO DE 1,5 MM EN PERFILERÍA DE VENTANA Y DE 1,7 MM. EN EL CASO DE BALCONERAS. LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ACRISTALAMIENTO DEL SISTEMA ES DE 55 MM. LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN PROVISTOS DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO OBTENIDA POR INSERCIÓN DE VARILLAS AISLANTES DE POLIAMIDA 6.6 DE 35 MM. DE PROFUNDIDAD REFORZADA CON UN 25% CON FIBRA DE VIDRIO Y ESPUMA DE POLIOLEFINA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL GALCE DE VIDRIO. ESTANQUEIDAD POR UN SISTEMA DE TRIPLE JUNTA DE EPDM, CON JUNTA CENTRAL DE CO-EXTRUSIÓN CON POSIBILIDAD DE ÁNGULO VULCANIZADO. INCLUIDA MANILLA MINIMALISTA CORTIZO.

ACCESORIOS, HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA HOMOLOGADOS CON LA SERIE SUMINISTRADOS POR STAC, LACADOS EN EL MISMO COLOR QUE LA PERFILERÍA. PESO MÁXIMO POR HOJA EN APERTURA OSCILOBA-TIENTE DE 160KG/HOJA.

TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO P/P DE GARRAS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS POR MEDIO DE UN CORDÓN DE SILICONA NEUTRA Y AJUSTE FINAL EN OBRA. PERFILERÍA, JUNTAS Y HERRAJES CON CERTIFICACIÓN DE MARCADO CE SEGÚN UNE-EN 14351-1 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LA COMISIÓN EUROPEA. ELABORADA EN TALLER.

SISTEMA CERTIFICADO EXTERNAMENTE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD EDP (DAP DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO), COV (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, LACADO Y ANODIZADO), ISO 14001.

· TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL NUDO TIPO DE SISTEMA: 1,4
W/M2K

· MÁXIMO AISLAMIENTO ACÚSTICO: 44 DB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN NORMA UNE-EN 12207:2000 CLASE 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN NORMA UNE-EN 12208:2000 CLASE E1200

RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 1627:2011 GRADO RC2 (WK2)

ENSAYO DE SEGURIDAD PAS24 APTO

* ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA DE 1.23 X 1.48 M. 2 HOJAS (ENSAYOS AEV)

* ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA DE 1.47 X 2.52 M. 1 HOJA (ENSA-

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 7



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

YO DE EFRACCIÓN)
 * ENSAYO DE REFERENCIA VENTANA DE 1.10 X 2.40 M. 1 HOJA (ENSA-
 YO DE SEGURIDAD)

ACABADO SUPERFICIAL:
 PERFIL EXTERIOR:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF, EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PERFIL INTERIOR:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

INCLUYENDO VIDRIO VIDRIO DE SEGURIDAD 6/16/4+4 BAJO EMISIVO Y CONTROL SOLAR TIPO SNX 60.29

10	1,20	2,00	24,00		
1	0,70	2,00	1,40		
1	2,20	2,00	4,40	29,80	
				29,80	382,43 11.396,29

05.02 UD Puerta de aluminio Millenium Plus 70

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABISAGRADAS SISTEMA CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 COMPUESTAS POR PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 Y TRATAMIENTO TÉRMICO T-5 DE CALIDAD ANODIZABLE SEGÚN NORMA EN UNE 38-337. MARCO Y HOJA SON COPLANARIOS Y TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 70 MM., SIENDO EL ESPESOR MEDIO DE LOS PERFILES DE ALUMINIO DE 2 MM. LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ACRISTALAMIENTO DEL SISTEMA ES DE 54 MM. LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN PROVISTOS DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO OBTENIDA POR INSERCIÓN DE VARILLAS AISLANTES DE POLIAMIDA 6.6 TUBULARES DE 24 MM. DE PROFUNDIDAD REFORZADA CON UN 25% CON FIBRA DE VIDRIO Y ESPUMA DE POLIOLEFINA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL GALCE DE VIDRIO ASÍ COMO EN EL INTERIOR DE MARCO Y HOJA. ESTANQUEIDAD POR UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA DE EPDM. ACCESORIOS, HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA HOMOLOGADOS CON LA SERIE SUMINISTRADOS POR STAC, LACADOS EN EL MISMO COLOR QUE LA PERFILERÍA, LLEGANDO A UN PESO MÁXIMO POR HOJA DE 220KG/HOJA; POSIBILIDAD DE APERTURA ANTIPÁNICO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO P/P DE GARRAS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL DE JUN-

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 8



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.mendavia.es/>

Pág. 10 de 70



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TAS POR MEDIO DE UN CORDÓN DE SILICONA NEUTRA Y AJUSTE FINAL EN OBRA. PERFILERÍA, JUNTAS Y HERRAJES CON CERTIFICACIÓN DE MARCADO CE SEGÚN UNE-EN 14351-1 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LA COMISIÓN EUROPEA. ELABORADA EN TALLER. SISTEMA CERTIFICADO EXTERNAMENTE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD EDP (DAP DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO), COV (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, LACADO Y ANODIZADO), ISO 14001.

· TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL NUDO TIPO DE SISTEMA: 2,5 W/M2K

· MÁXIMO AISLAMIENTO ACÚSTICO: 38 DB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

· PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN NORMA UNE-EN 12207:2000 CLASE 4

· ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN NORMA UNE-EN 12208:2000 CLASE 6A

· RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN 12210:2000 CLASE C4

*ENSAYO DE REFERENCIA DE PUERTA 1.20 X 2.30, 1 HOJA

· RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO BLANDO. CLASE 5 (MÁX)

ENSAYO REALIZADO SEGÚN LA NORMA UNE-EN-13049:2003

*ENSAYO DE REFERENCIA PUERTA 1.80 X 2.20, 2 HOJAS, VIDRIO LAMINAR 3+3

· RESISTENCIA A APERTURAS Y CIERRES REPETIDOS. 1.000.000 CICLOS

ENSAYO SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1191:2000

*ENSAYO DE REFERENCIA DE PUERTA 0.935 X 2.10, 1 HOJA

ACABADO SUPERFICIAL:

PERFIL EXTERIOR:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF, EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PERFIL INTERIOR:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 9



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MEDIDAS: 90X225 + PARTE FIJA SUPERIOR 85X100

2,00 1.399,11 2.798,22

05.03 m² Lamas fijas Cortizo 770220 con marco

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CELOSÍA DECORATIVA DE LAMAS FIJAS CON GUSANILLO CORTIZO REALIZADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 Y TRATAMIENTO TÉRMICO T-5. COMPUUESTO POR PERFIL CELOSÍA DECORATIVA COR-770220 DE 60 X 30 MM ATORNILLADO POR LOS EXTREMOS A BASTIDOR PERIMETRAL COR-2748 A TRAVÉS DE UNOS GUSANILLOS QUE TIENE EL PROPIO PERFIL. POSIBILIDAD DE ARMADO DE BASTIDOR DE MARO A INGLETE MEDIANTE ANGULAR 704040.

EL COEFICIENTE DE VISIBILIDAD ES DE 56%.

ACABADO SUPERFICIAL:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF, EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

2 1,00 0,85 1,70 1,70
1,70 195,88 332,99



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 10



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 12 de 70



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04 m² Contraventana Tamiz Practicable lamas móviles

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS PRACTICABLE DE CONTRAVENTANA SISTEMA TAMIZ LAMAS MÓVILES COMPUESTAS POR PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 Y TRATAMIENTO TÉRMICO T-5 CON POSIBILIDADES DE APERTURA PRACTICABLE. MARCO Y HOJA TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 47 MM. Y 40 MM RESPECTIVAMENTE. EL ESPESOR MEDIO DE LOS PERFILES DE ALUMINIO ES DE 1,3 MM. POSIBILIDAD DE CERRAMIENTO INTEGRANDO LAMAS ORIENTABLES. ACCESORIOS, HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA HOMOLOGADOS CON LA SERIE SUMINISTRADOS POR STAC, LACADOS EN EL MISMO COLOR QUE LA PERFILERÍA. PESO MÁXIMO POR HOJA EN APERTURA PRACTICABLE DE 65KG, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILLAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO P/P DE GARRAS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS POR MEDIO DE UN CORDÓN DE SILICONA NEUTRA Y AJUSTE FINAL EN OBRA. PERFILERÍA, JUNTAS Y HERRAJES CON CERTIFICACIÓN DE MARCADO CE SEGÚN UNE-EN 14351-1 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LA COMISIÓN EUROPEA. ELABORADA EN TALLER.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS*:

- RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO SEGÚN NORMA UNE-EN 13659:2004 CLASE 5
- * ENSAYO DE REFERENCIA 1.50 X 1.50 M. 2 HOJAS

ACABADO SUPERFICIAL:

-LACADO, COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF, EFECTUADO CON UN CICLO COMPLETO QUE COMPRENDE DESENGRASE, DECAPADO DE LIMPIEZA EN SOSA CÁUSTICA, LAVADO, OXIDACIÓN CONTROLADA, SECADO Y TERMOLACADO MEDIANTE POLVOS DE POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y POSTERIOR COCCIÓN A 200 ° C. LA CALIDAD DE LA CAPA DE LACADO ESTÁ GARANTIZADA POR EL SELLO QUALICOAT ESTANDO SU ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 60 Y 100 MICRAS.

	29,80	29,80	05.01.CanPres	
		29,80	299,41	8.922,39

05.05 ML REMATE INTERIOR DE ALUMINIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE INTERIOR DE ALUMINIO PARA REMATAR LA VENTANA CON EL PLADUR. VER DETALLE DE PROYECTO.

	20	1,20		24,00	
	20	2,00		40,00	
	2	0,70		1,40	
	2	2,00		4,00	
	2	2,20		4,40	
	2	2,00		4,00	
				77,80	
				77,80	16,79
					1.305,95

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.06	UD DESMONTAJE MONTAJE DE HERRERIA SUPERIOR PUERTA DESMONTAJE-MONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE SUPERIOR DE VENTA- NA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIJADO Y PINTADO, TOTAL- MENTE REMATADO.								
							1,00	1.119,28	1.119,28
05.07	UD REPLICA DE HERRERIA SUPERIOR DE VENTANA SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA IDENTICA A LA EXISTENTE. TOTALMENTE REMATADO Y PIN- TADO.								
							1,00	1.865,48	1.865,48
TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR									27.740,61



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA
(NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 12



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 14 de 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA INTERIOR SUBCAPÍTULO 06.01 CARPINTERIA DE MADERA

06.01.01 UD PUERTA FENOLICA 90CM 1HOJA

PUERTA DE PASO CIEGA SEGÚN DETALLE PROYECTO NORMALIZADA DE 100*210 CM DE POLIURETANO CON LÁMINADO FENÓLICO DE 3 MM DE ESPESOR POR CADA CARA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, MARCO TELESCOPICO DE ALUMINIO, RECIBIDO A TABIQUE CON JUNTA PERIMETRAL DE CAUCHO, MANILLA EN ALUMINIO, CON LLAVE O CONDENA, BISAGRAS DE ALUMINIO, MUELLE RETENEDOR, BASTIDOR DE POLICLORURO DE VINILO TOTALMENTE MONTADA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE.

pi01	13	13,00			
	11	11,00			
			5,00	886,11	4.430,53

06.01.02 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCIÓN DE PUERTAS. INSTALADO COMPLETO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD Y RECOGIDA DE ESCOMBRO GENERADO.

	75	75,00			
	25	25,00			
			7,00	5,60	39,19

06.01.03 ud MUELLE CIERRAPUERTAS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIERRAPUERTAS TIPO TS 73V DE DORMA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

			7,00	97,93	685,53
--	--	--	------	-------	--------

06.01.04 UD PUERTA CORREDERA 1m FENOLICO + CAJON h=2.03 m.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA CORREDERA PMC-08 DE 1M DE ANCHO, FENOLICO, APERTURA 1000 MM, SIENDO EL GRUESO DE 40 MM. I/P.P., SUMINISTRO DE CAJÓN EN FASE DE ALBAÑILERÍA, TIRADOR ADAPTADO A MINUSVÁLIDOS Y TOPE INTERIOR, UÑERO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON CONDENA INTERIOR Y DESBLOQUEO EXTERIOR, SISTEMA DE CIERRE AUTOMATICO COMPENSADO, Y JAMBAS DE ALUMINIO, ESCUDOS, TOPES, JAMBAS, RECERCOS PARA AJUSTAR DIMENSION DE LA PUERTA A HUECO DE FABRICA A COLOCAR SEGÚN CASOS, REPLANTEOS, TOMA DE MEDIDAS A PIE DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, MEDIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO HASTA CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. EJECUTADA S/DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONADO.

			3,00	1.119,28	3.357,85
--	--	--	------	----------	----------

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024



MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.05 UD INCREMENTO DE VIDRIO EN PUERTAS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO, OJO DE BUEY CON VIDRIO 4+4, TAPAJUNTAS DE 70X15 MM .EN PUERTAS MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

1,00 111,93 111,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CARPINTERIA 8.625,02

SUBCAPÍTULO 06.02 MAMPARA

06.02.01 M2 MAMPARA MIXTA DE MADERA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA MIXTA (CIEGO DE MADERA+ACRISTALADO) , SEGÚN DETALLE PROYECTO CON PERFILERÍA DE MADERA, ACRISTALAMIENTO SEGUN DETALLE PLANO, JUNTAS DE NEOPRENO EN MARCOS Y JUNQUILLOS ACRISTALAMIENTO 5+5 BUTIRAL TRANSPARENTE,I/ P.P. , SUJECIONES, UNIONES, SELLADOS, PIEZAS ESPECIALES ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. TOTALMENTE TERMINADO.

1 2,05 3,20 6,56 6,56
6,56 326,46 2.141,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MAMPARA 2.141,56

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA INTERIOR..... 10.766,59



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 14



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 16 de 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS VERT. Y HORIZ. SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS

07.01.01 M2 RECRECIDO MORTERO REGULARIZACION 5 CM

RECRECIDO Y NIVELACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) DE 5 CM. DE ESPESOR, MAESTREADO, EJECUCIÓN DE PENDIENTES EN EL CASO QUE SEA NECESARIO, SEGÚN PROYECTO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ADIVITIVOS PARA SU CORRECTO VERTIDO. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

gres						
laboratorios	1	556,00		556,00		
				104,75	=07.01/07.01.03.CanPres	
				10,00	=07.01/07.01.04.CanPres	
				40,00	=07.01/07.01.05.CanPres	
				<u>154,75</u>		13,99
						<u>2.165,26</u>

07.01.02 ml RODAPIE GRES PORCELÁNICO 10 cm.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE GRES PORCELANICO DE 10 CM DE ALTO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA . SEGÚN CTE. IDEM AL SUELO DE LA MISMA ESTANCIA

	2	2,80		5,60		
	2	3,30		6,60		
	2	2,70		5,40		
	2	1,90		3,80		
	2	1,10		2,20		
	2	1,20		2,40		
	2	6,60		13,20		
	2	1,50		3,00		
				<u>42,20</u>		
						<u>42,20</u>
						<u>13,99</u>
						<u>590,46</u>

07.01.03 M2 TIPO 1_GRES PORCELANICO_Gran Formato_Alta Gama

SOLADOS DE GRES PORCELÁNICO, DE CLASE 2, DE GRAN FORMATO A DEFINIR POR LA DF. Y PVP 40/M2. DE GAMA ALTA I/P.P. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,, PARA TRÁNSITO DENSO (ABRASIÓN IV), RECIBIDO CON MORTERO COLA, SOBRE RECRECIDO DE MORTERO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2 S/EN-13888 TEXJUNT COLOR. I/P.P. DE REPLANTEOS, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO A CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	1	13,00	6,50	84,50		
	1	6,50	1,50	9,75		
	1	3,00	3,50	10,50		
				<u>104,75</u>		
						<u>104,75</u>
						<u>55,97</u>
						<u>5.862,65</u>

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 15



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01.04 M2 TIPO 2_GRES PORCELANICO_GRAN FORMATO_GAMA ESTANDAR

SOLADOS DE GRES PORCELÁNICO, DE CLASE 2, DE GRAN FORMATO A DEFINIR POR LA DF. Y PVP 30/M2. GAMA ESTANDAR I/P.P. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,, PARA TRÁNSITO DENSO (ABRASIÓN IV), RECIBIDO CON MORTERO COLA, SOBRE RECRECIDO DE MORTERO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2 S/EN-13888 TEXJUNT COLOR. I/P.P. DE REPLANTEOS, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO A CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

1	2,50	4,00	10,00	10,00		
				10,00	46,64	466,40

07.01.05 M2 TIPO 3_GRES PORCELANICO_GRAN FORMATO_GAMA ESTANDAR

SOLADOS DE GRES PORCELÁNICO, DE CLASE 2, DE GRAN FORMATO A DEFINIR POR LA DF. Y PVP 30/M2 GAMA ESTANDAR. I/P.P. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,, PARA TRÁNSITO DENSO (ABRASIÓN IV), RECIBIDO CON MORTERO COLA, SOBRE RECRECIDO DE MORTERO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2 S/EN-13888 TEXJUNT COLOR. I/P.P. DE REPLANTEOS, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO A CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

1	2,50	3,00	7,50			
1	5,50	4,00	22,00			
1	3,00	3,50	10,50	40,00		
				40,00	46,64	1.865,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS 10.950,37

SUBCAPÍTULO 07.02 TECHOS

07.02.01 M2 F.TECH.PLADUR HIDROFUGO BL.60x60

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO DE PLACAS DE 60*60 DE VINILO COLOR BLANCO,COLOCADO SOBRE PERFILERIA VISTA BLANCA DE 24 MM, SUSPENDIDA CON VARILLA ROSCADA M6 ZINCADA. I/P.P. DE REPLANTEOS, CORTES, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO A CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. EJEUCTADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

pb	1	209,00	209,00			
	1	15,00	15,00			
p1	1	11,00	11,00			
	1	78,00	78,00			
	1	13,00	13,00			
	1	26,00	26,00			
	1	26,00	26,00			
	1	92,00	92,00			
	1	2,00	2,60	5,20		
	1	2,50	3,60	9,00		
	1	2,90	3,80	11,02		
	1	2,30	3,80	8,74		
	1	6,50	1,50	9,75		
	1	3,30	2,80	9,24		
	1	2,70	1,90	5,13		
	1	1,10	1,20	1,32		

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 16



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.mendavia.es/>

Pág. 18 de 70



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,50	1,20		1,80	61,20		
							61,20	37,31	2.283,49

07.02.02 ml CENEFAS DE YESO LAMINADO PINTADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFAS DE YESO LAMINADO EN FALSO TECHO DE PLACAS, CON PLACAS TIPO N (NORMAL), DE HASTA 450 MM DE ANCHURA COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILERIA PARA CARTÓN YESO DE ACERO GALVANIZADO, COLGADA CON VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 6 MM, I/P.P. , ENCINTADO, LUCIDO, LIJADO, SACADO DE ARISTAS, PREPARADO PARA PINTAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO S/NTE-RTP-17, MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACION, DE SEGURIDAD, REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PINTURA.

2	2,00					4,00			
2	2,50					5,00			
2	2,90					5,80			
2	2,30					4,60			
2	6,50					13,00			
2	3,30					6,60			
2	2,70					5,40			
2	1,10					2,20			
2	1,50					3,00			
2				2,60		5,20			
2				3,60		7,20			
2				3,80		7,60			
2				3,80		7,60			
2				1,50		3,00			
2				2,80		5,60			
2				1,90		3,80			
2				1,20		2,40			
2				1,20		2,40			
							94,40		
							94,40	23,32	2.201,41

07.02.03 m2 TECHO YESO LAMINADO LISO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO DE PLADUR LISO CON PANELES DE CARTÓN YESO TIPO PLADUR N DE 13.5 MM DE ESPESOR HASTA GARANTIZAR EL EI-120, PARA SECTORIZAR EL TECHO DE LOS LOCALES SEÑALIZADOS, ATORNILLADOS SOBRE PERFILERÍA GALVANIZADA FORMADA POR CANALES Y MONTANTES INCLUSO CUELGUES NECESARIOS; CINTA, PASTA PARA JUNTA, TORNILLERÍA, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASO DE INSTALACIONES, ENCINTADO Y LUCIDO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RTC Y ESPECIALIZACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, INCLUIDO EL CERTIFICADO . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1	13,00					13,00	13,00		
							13,00	23,32	303,16

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 17



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.02.04 ml CORTINERO DE YESO LAMINADO PINTADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO EN FALSO TECHO DE PLACAS, CON PLACAS TIPO N (NORMAL), DE HASTA 450 MM DE ANCHURA COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILERIA PARA CARTÓN YESO DE ACERO GALVANIZADO, COLGADA CON VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 6 MM, I/P.P. , ENCINTADO, LUCIDO, LIJADO, SACADO DE ARISTAS, PREPARADO PARA PINTAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO S/NTE-RTP-17, MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACION, DE SEGURIDAD, REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESECOMBRO. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PINTURA.

2	13,00	26,00			
2	6,50	13,00	39,00		
				39,00	23,32
					909,48

07.02.05 M2 TECHO HERAKLIT PERFILERÍA OCULTA 60X120

FALSO TECHO ACÚSTICO DE VIRUTA DE MADERA FINA MEZCLADA CON MAGNESITA, TIPO HERAKUSTIC MODELO F, O SIMILAR, CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD BFA CON CANTOS TIPO VK BISELADOS, DE 35 MM DE ESPESOR Y PLACAS DE 60X1200 CM , INCLUSO PERFILERIA TIPO OCULTA PARA PANELES DESMONTABLES, DE CHAPA LACADA Y TIRANTES REGULABLES HASTA EL TECHO, ELEMENTOS DE REMATE Y EL RESTO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SISTEMA. TOTALMENTE COLOCADO. S/NTE-RTP-17 Y CTE. I. P.P. DE MEDIDAS NECESARIAS A ADOPTAR SEGÚN ANEJO DE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES ADJUNTO A PRESUPUESTO, PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL LEED PARA EL EDIFICIO, EN SU MODALIDAD LEED GOLD, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL BREEAM, NIVEL EXCELENTE.

2	2,50	13,00	65,00	65,00	
				65,00	51,30
					3.334,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TECHOS..... 9.032,30



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 18



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03 TRASDOSADOS

07.03.01 M2 TRASDOSADO DE PLADUR 40/15+15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 400 MM Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 40 MM, ATORNILLADO POR LA CARA EXTERNA DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15+15MM DE ESPESOR DE GRAN DUREZA (HIDROFUGO EN AQUELLAS ZONAS HUMEDAS) CON UN ANCHO TOTAL DE 70 MM. INCLUSO LANA DE ROCA. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, LIJADO, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO Y PAREDES CON BANDA ELASTICA, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMIR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.

PB	1	48,00	5,00	240,00			
	1	30,00	5,00	150,00			
	1	10,00	5,00	50,00			
	1	4,00	5,00	20,00			
	1	10,00	5,00	50,00			
	2	6,50	5,50	71,50			
	2	9,00	5,50	99,00			
	2	15,00	4,40	132,00			
	2	6,50	4,40	57,20			
					359,70		
						359,70	41,98 15.098,77

07.03.02 M2 ESPEJOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS 3 MM DE ESPESOR ENRAS- TRELADOS Y REFORZADOS CON UN TABLERO DE AGLOMERADO POR LA PARTE TRASERA MODULACIONES SEGÚN DETALLE PROYECTO.

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD Y RECOGIDA DE ESCOMBRO GENERADO.

PB	2	5,00	1,50	15,00			
	3	2,00	1,50	9,00			
P1	1	3,00	1,50	4,50			
	2	4,00	1,50	12,00			
	4	2,00	1,50	12,00			
	3	1,00	1,20	3,60			
					3,60		
						54,54	196,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 TRASDOSADOS .. 15.295,10

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 19



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.mendavia.es/>

Pág. 21 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.04 PINTURA

07.04.01 M2 P. PLASTICA COLOR SATINADO INT. vertical/horizontal

PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR A ELEGIR POR D.F., ACABADO SATINADO, SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES INTERIORES DE YESO O ESCAYOLA, MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE EMULSIÓN ACRÍLICA ACUOSA HIDROCRIL "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA JUNOKRIL SATINADO "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, BASADA EN UN COPOLÍMERO ACRÍLICO-VINÍLICO, IMPERMEABLE A LA HUMEDAD EXTERIOR, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, DE GRAN FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA Y ADHERENCIA. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE LIMPIEZA, REGULARIZACIÓN Y LIJADO DE SU SUPERFICIE EN AQUELLOS PUNTOS DONDE HAYA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, GOLPES O ARAÑAZOS, CON PLASTE JUNO "INDUSTRIAS JUNO", O EQUIVALENTE, APLICADO CON ESPÁTULA, LLANA O EQUIPO NEUMÁTICO. SE INCLUYE PROTECCIÓN DEL SUELO SI ES EL DEFINITIVO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE EJECUTADA.

RASEO	1	1,00			
TABIQUE PLADUR	2	2,00			
TABIQUE PLADUR FOC	2	2,00			
TRASDOSADO PLADUR	1		=09.03/09.03.02.CanPres		
	1	1,00			
DEDUCIR ALICATADO	-1		=09.05/09.05.01.CanPres		
TABIQUE	2	241,28	=04/04.01.CanPres		
TRASDOSADO	1	359,70	=07.03/07.03.01.CanPres		
ALICATADO	-1	-104,29	=07.05/07.05.01.CanPres		
FRISO	-1	-42,60	=07.05/07.05.02.CanPres		
tira central techo pladur	1	13,00	=07.02/07.02.03.CanPres		
CORTINERO	1	39,00	=07.02/07.02.04.CanPres		
				506,09	7,46
					3.774,42

07.04.02 ML PINTURA PLASTICA EN CENEFA DE TECHO

PINTURA PLÁSTICA LISA EN COLOR O BLANCO, SOBRE CENEFA DE PLADUR EN FALSO TECHO, LAVABLE DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN CON SELLADORA ACRÍLICA, PLASTECIDO, LIJADO MECÁNICO Y DOS MANOS DE ACABADO. I/PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBRO. MEDICIÓN LINEAL REALMENTE EJECUTADA DE ANCHURA MÁX. 50CM.

94,40	94,40	=07.02/07.02.02.CanPres		
	94,40		5,60	528,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 PINTURA..... 4.302,96

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 20



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 22 de 70



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.05 ALICATADOS CHAPADOS

07.05.01 M2 ALIC.AZULEJO COLOR PVP 30 €/m2

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ALICATADO CON AZULEJO DE 1ª (25 € PVP), RECIBIDO CON CEMENTO COLA SOBRE CARTÓN YESO O ENFOCADOS DE MORTERO. I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, CRUCETAS O CEJAS PARA FORMACIÓN ENTRECALLES, GURADAVIVOS DE ALUMINIO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO A CONTENEDOR CON SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y NTE-RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES A 1M2.

PB							
VESTUARIOS	2	16,00	3,50	112,00			
	2	11,00	3,50	77,00			
	6	5,00	3,50	105,00			
	8	2,00	3,50	56,00			
ASEO RECEP	2	4,00	3,00	24,00			
	4	3,00	3,00	36,00			
ASEOS MUELLE	2	6,00	3,00	36,00			
	4	4,00	3,00	48,00			
	2	2,00	3,00	12,00			
P1							
ASEOS DIRECC	8	4,00	3,00	96,00			
ASEOS OFI	8	4,00	3,00	96,00			
	8	2,00	3,00	48,00			
	8	8,00	3,00	192,00			
COMEDOR	1	14,00	3,50	49,00			
	2	6,00	3,50	42,00			
VIP	1	6,00	4,00	24,00			
VESTUARIO	2	6,00	3,00	36,00			
	4	5,00	3,00	60,00			
	4	4,00	3,00	48,00			
	2	2,60	2,30	11,96			
	2	2,00	2,30	9,20			
	2	3,80	3,20	24,32			
	2	2,90	3,20	18,56			
	2	2,25	2,30	10,35			
	2	3,80	2,30	17,48			
	2	1,20	2,30	5,52			
	2	1,50	2,30	6,90	104,29		
					104,29	46,64	4.864,09

07.05.02 M2 FRISO CERAMICO DEKTON GRAN FORMATO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FRISO CERAMICO TIPO DEKTON DE GRAN FORMATO

	2	6,30	1,00	12,60			
	2	15,00	1,00	30,00	42,60	69,96	2.980,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 ALICATADOS 7.844,38

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS VERT. Y HORIZ. 47.425,13

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 21



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO INTERIOR

08.01 u RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO CON DOTACIÓN PARA: INODORO, LAVABO SENCILLO Y DUCHA

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO CON DOTACIÓN PARA: INODORO, LAVABO SENCILLO, DUCHA, REALIZADA CON TUBO DE PVC, SERIE B PARA LA RED DE DESAGÜES QUE CONECTAN LA EVACUACIÓN DE LOS APARATOS CON EL BOTE SIFÓNICO Y CON LA BAJANTE, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO, Y BOTE SIFÓNICO DE PVC, INSONORIZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. COLOCACIÓN DEL BOTE SIFÓNICO. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2,00 419,74 839,48

08.02 u RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA CUARTO DEASEO CON DOTACIÓN PARA: INODORO Y LAVABO SENCILLO

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO CON DOTACIÓN PARA: INODORO Y

LAVABO SENCILLO, REALIZADA CON TUBO DE PVC, SERIE B PARA LA RED DE DESAGÜES QUE CONECTAN LA EVACUACIÓN DE LOS APARATOS CON EL BOTE SIFÓNICO Y CON LA BAJANTE, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO, Y BOTE SIFÓNICO DE PVC, INSONORIZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. COLOCACIÓN DEL BOTE SIFÓNICO. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1,00 349,78 349,78

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 22



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 24 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.03	u RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA CUARTO DE LAVABO SENCILLO <p>RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA LAVABO SENCILLO, REALIZADA CON TUBO DE PVC, SERIE B PARA LA RED DE DESAGÜES QUE CONECTAN LA EVACUACIÓN DE LOS APARATOS CON EL BOTE SIFÓNICO Y CON LA BAJANTE, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO, Y BOTE SIFÓNICO DE PVC, INSONORIZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.</p> <p>INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. COLOCACIÓN DEL BOTE SIFÓNICO. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.</p>					
				1,00	167,89	167,89
08.04	u RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA COCINA <p>RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA COCINA, REALIZADA CON TUBO DE PVC, SERIE B PARA LA RED DE DESAGÜES QUE CONECTAN LA EVACUACIÓN DE LOS APARATOS CON EL BOTE SIFÓNICO Y CON LA BAJANTE, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO, Y BOTE SIFÓNICO DE PVC, INSONORIZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.</p> <p>INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. COLOCACIÓN DEL BOTE SIFÓNICO. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.</p>					
				1,00	396,42	396,42

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 23



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.05 UD ARQUETA 60X60X200 CM I/ REGISTRO

SUMINISTRO Y EJECUCION DE ARQUETA DE REGISTRO PARA AGUAS DE 60X 60 Y DE PROFUNDIDAD 1,20 M DE MEDIA, CON MURETES DE HORMIGÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADOS CON MALLAZO DE ME 15X15 Ø 8-8 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CMS., ARMADA CON MALLAZO ME 15X15 Ø 8-8, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y EMPLEO DE SEPARADORES, P.P. DE EMBOCADURAS, TAPA ESTANCA FUNDICIÓN ESTANCA Y REFORZADA, PARA PASO DE VEHÍCULOS PESADOS(PREPARADA PARA RECIBIR EL PAVIMENTO) 80X80 , RECIBIDO DE CANALIZACIONES Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN SOLERA, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y POSTERIOR RELLENO DE ARENA, HASTA 30 CMS. SOBRE TUBOS DE PVC Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, CON UNA PROFUNDIDAD HASTA 1,20 M. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA INCLUSO AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN CTE. INCLUSO TAPA ESTANCA

4,00 606,28 2.425,10

08.06 ML COLECTOR ENTERRADO 110MM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLECTOR ENTERRADO O EMPOTRADO DE PVC D=110 MM EXTERIOR EN SANEAMIENTO DE PLUVIALES, CON P.P. DE ACCESORIOS DE UNION MEDIANTE MANGUITOS Y ACCESORIOS CON JUNTA ELÁSTICA DEL MISMO MATERIAL. INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, ARENA PARA APOYO DE LA TUBERÍA, RELLENO POSTERIOR Y COMPACTADO DE ZANJA, Y HORMIGÓN HM-15 PARA REFUERZO SOBRE TUBO EN CASO NECESARIO. INCLUSO AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD REAL EJECUTADA. SEGÚN CTE.

7,00 41,98 293,83

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO INTERIOR 4.472,50



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 24



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 INSTALACION ELECTRICA SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACION ELECTRICA APARTADO 09.01.01 ACOMETIDAS Y CUADROS

09.01.01.01Ud. CUADRO CENTRO DE DÍA

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CENTRO DE DÍA, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 40A.

DEBERAN PROTEGERSE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS

5 CIRCUITOS DE ALUMBRADO

5 DE FUERZA DE USOS VARIOS

2 DE FUERZA PARA LA COCINA

Y PREVEER ESPACIO SUFICIENTE PARA CLIMA Y VENTILACION

* MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

* ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.

INCLUSO ACCESORIOS, SOPORTES, ELEMENTOS DE MONTAJE, CABLEADO Y TERMINALES PARA CONEXIONADO ELÉCTRICO ENTRE APARAMENTA, INCLUSO TODOS LOS ELEMENTOS HASTA SU COMPLETA Y TOTAL TERMINACIÓN.

INCLUYE BARRAS DE COBRE PARA DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE MONTAJE EN ESPACIO TRASERO ARMARIO. ESPACIO DE RESERVA DE UN 30%. CONSTRUIDO SEGÚN REBT.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

MEDIDA LA PARTIDA COMPLETA Y TERMINADA

1,00 2.331,85 2.331,85

09.01.01.02MI. ACOMETIDAS 4x16+T

ACOMETIDA DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE MEDIANTE CONDUCTOR TETRAPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN

DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, CUMPLIMIENTO CPR. SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA Y

DE SECCIÓN (4X16) +TT MM2 Y ASILAMIENTO RZ1-K 0,6/1KV.TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO TUBO RÍGIDO

EN INSTALACIÓN VISTA O EN BANDEJA (EN OTRA PARTIDA). INCLUYENDO CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR . EJECUTADO

SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.

cuadro centro de dia	1	50,00	50,00	50,00	14,27	713,35
----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--------

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 25



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 27 de 70



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.01.01.03MI.	ACOMETIDAS 2x6+T								
	ACOMETIDA DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE MEDIANTE CONDUCTOR TETRAPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, CUMPLIMIENTO CPR. SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA Y DE SECIÓN (2X6) +TT MM2 Y ASILAMIENTO RZ1-K 0,6/1KV.TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA O EN BANDEJA (EN OTRA PARTIDA). INCLUYENDO CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR . EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.								
UE			50					50,00	
									50,00
									4,33
									216,70
09.01.01.04MI.	ACOMETIDAS 2X4+T								
	ACOMETIDA DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE MEDIANTE CONDUCTOR TETRAPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, CUMPLIMIENTO CPR. SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA Y DE SECIÓN (2X4) +TT MM2 Y ASILAMIENTO RZ1-K 0,6/1KV.TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA O EN BANDEJA (EN OTRA PARTIDA). INCLUYENDO CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR . EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.								
R3			50					50,00	
R5			50					50,00	
									100,00
									3,75
									375,10
09.01.01.05MI.	ACOMETIDAS 2x2,5+T								
	ACOMETIDA DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE MEDIANTE CONDUCTOR TETRAPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, CUMPLIMIENTO CPR. SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA Y DE SECIÓN (2X2,5) +TT MM2 Y ASILAMIENTO RZ1-K 0,6/1KV.TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA O EN BANDEJA (EN OTRA PARTIDA). INCLUYENDO CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR . EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.								
ACS PB			30					30,00	
TD			50					50,00	
									80,00
									3,22
									257,84
TOTAL APARTADO 09.01.01 ACOMETIDAS Y									3.894,84

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 26



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.02 DISTRIBUCION ALUMBRADO Y EMERGENCIAS

09.01.02.01MI. CIRCUITO DE ALUMBRADO 2x2,5mm2

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO DESDE CUADRO ELÉCTRICO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN, FORMADO POR CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA S/UNE 21.123 PARTE 4 Y 5 O UNE 21.1002 SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA DE 2(1X2,5)+TT MM2 Y ASILAMIENTO 1000V S/ PLANOS DE ALUMBRADO Y ESQUEMAS UNIFILARES. TENDIDO EN INSTALACIÓN VISTA O EN FALSO TECHO, Y CON TUBO RÍGIDO DE PVC CURVA-BLE EN CALIENTE BLANCO EN INSTALACIÓN INTERIOR VISTA O CON TUBO FLEXIBLE PVC EN INSTALACIÓN OCULTA. INCLUYENDO CONEXIONADO, CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.

SOTANO					
AL.PS-01	41,5		41,50		
AL.PS-02	36,5		36,50		
AL.PS-03	36		36,00		
al.ps.04	45		45,00		
al.ps.05	45		45,00		
emergencias	100		100,00	304,00	
				<hr/>	
				304,00	3,22 979,79

09.01.02.02Ud. PUNTO DE LUZ 2x2,5mm2

PUNTO DE LUZ DESDE CAJA DE DERIVACIÓN HASTA LUMINARIAS EN FALSO TECHO MEDIANTE CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA S/UNE 21.123 PARTE 4 Y 5 O UNE 21.1002 SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA DE 2(1X2.5)+TT MM2 Y AISLAMIENTO 1000V S/ PLANOS DE ALUMBRADO, TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO FLEXIBLE. INCLUYENDO CONEXIONADO, CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.

	21		21,00		
	27		27,00		
				48,00	
				<hr/>	
				48,00	23,67 1.136,26

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 27



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 29 de 70



MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.01.02.03Ud.	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA								
	PUNTO DE LUZ DESDE CAJA DE DERIVACIÓN HASTA LUMINARIAS EN INSTALACION VISTA MEDIANTE CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE COBRE NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA S/UNE								
	21.123 PARTE 4 Y 5 O UNE 21.1002 SEGÚN TENSIÓN ASIGNADA DE 2(1X1.5)+TT MM2 Y AISLAMIENTO 1000V S/ PLANOS DE ALUMBRADO, TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO RIGIDO. INCLUYENDO CONEXIONADO, CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. EJECUTADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONECTADA.								
			17					17,00	17,00
									17,00
									21,55
									366,33
09.01.02.04Ud.	DOWNLIGHT 2000 LÚMENES DALI								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOWNLIGHT AMATRIS G3 C07 WR LED2000-830 01 ETDD DALI DE TRILUX. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
	SOTANO		21					21,00	21,00
									21,00
									77,72
									1.632,02
09.01.02.05Ud.	DOWNLIGHT 1400 LÚMENES DALI								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK 3P30 A WW DE DAISALUX. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
	SOTANO		27					27,00	27,00
									27,00
									72,84
									1.966,73
09.01.02.06Ud.	LUMINARIA DE EMERGENCIA E2								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX IZAR N30 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA								
	SOTANO		8					8,00	8,00
									8,00
									60,08
									480,66
09.01.02.07Ud.	LUMINARIA DE EMERGENCIA E15								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA								
	SOTANO		2					2,00	2,00
									2,00
									124,47
									248,93

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 28



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTAURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.01.02.08Ud.	LUMINARIA DE EMERGENCIA E17						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE DAISALUX NAOS N2 + KETB NAOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA- MENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA				7	7,00	7,00
						7,00	36,22
							253,56
09.01.02.09Ud.	INTERRUPTOR EMPOTRADO						
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR EMPOTRADO UNIPOLAR 10A-250V MARCA NIESSEN SERIE SKY-MOON, O SIMILAR, EN ACABADO BLANCO, INCLUSO TECLA Y EMBELLECEDOR. SE INCLUYE P.P. DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16 DESDE DERIVACIÓN DE CIRCUITO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA.				3	3,00	3,00
	SOTANO					3,00	19,40
							58,21
09.01.02.10Ud.	CONMUTADOR EMPOTRADO						
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONMUTADOR EMPOTRADO UNIPOLAR 10A-250V MARCA NIESSEN SERIE SKY-MOON, O SIMILAR, EN ACABADO BLANCO, INCLUSO TECLA Y EMBELLECEDOR. SE INCLUYE P.P. DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16 DESDE DERIVACIÓN DE CIRCUITO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA.				6	6,00	6,00
	sotnao					6,00	23,51
							141,04
09.01.02.11Ud.	DETECTOR DE MOVIMIENTO ASEOS						
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO MODELO PD3N-1C-FT DE BEG O EQUIVALENTE CON GRADO DE PROTECCION IP44. INCLUSO P.P DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.				2	2,00	2,00
	SOTANO					2,00	76,02
							152,04
09.01.02.12UD	TIRA LED						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED RIGA OPAL CON EMISIÓN DE LUZ LATERAL DEL FABRICANTE NEMO DE 5 METROS DE LONGITUD. COLOR DE LUZ 3000. TOTALMENTE INSTALADO E INCLUSOSUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN						
						5,00	419,74
							2.098,69
TOTAL APARTADO 09.01.02 DISTRIBUCION							9.514,26

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 29



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.03 REGULACIÓN Y CONTROL ILUMINACIÓN

09.01.03.01Ud. CONTROLADOR DALI 64 ELEMENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DALI 64 ELEMENTOS DE TRILUX 6565400 LIVELINK WIFI. INSTALADO DENTRO DE CUADRO CONTROL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE EJECUTADA Y COMPROBADA.

1,00 194,94 194,94

09.01.03.02PA CABLEADO Y PROGRAMACIÓN DALI

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DALI 2X1,5MM2, INCLUSO TUBO DE PROTECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADO, PROGRAMACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS, INCLUSO PROGRAMACIÓN. EL CABLE TIENE QUE LLEGAR A TODOS LOS ELEMENTOS DALI. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROGRAMADA Y COMPROBADA.

1 1,00 1,00
 1,00 1.958,76 1.958,76

09.01.03.03Ud. CAJA CONTROL

1 1,00 1,00
 1,00 228,53 228,53

09.01.03.04Ud. DETECTOR DE MOVIMIENTO MAESTRO PASILLO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE PRESENCIA EN CAJA DENTRO DE FALSO TECHO MODELO PD2N-M-DACO-DALI-2 DE BEG O EQUIVALENTE. INCLUSO P.P DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

SOTANO 3 3,00 3,00
 3,00 125,69 377,06

09.01.03.05Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO ESCLAVO PASILLO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO MODELO PD2N-S DE BEG O EQUIVALENTE CON GRADO DE PROTECCION IP44. INCLUSO P.P DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

SOTANO 7 7,00 7,00
 7,00 167,89 1.175,25

TOTAL APARTADO 09.01.03 REGULACIÓN Y 3.934,54

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 30



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.mendavia.es/>

Pág. 32 de 70



MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.04 DISTRIBUCION FUERZA Y CANALIZACIONES SUBAPARTADO 09.01.04.01 DISTRIBUCIÓN FUERZA

09.01.04.01001 CIRCUITO 3x2,5 450/750V

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO DE FUERZA DE 3(1X2,5)MM², FORMADO POR CONDUCTORES RZ1-K 0,6/1KV EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CPR, INSTALADO EN BANDEJA (NO INCLUIDA), TUBO CORRUGADO NORMAL (PARA EMPOTRAR), CORRUGADO REFORZADO (POR FALSO TECHO Y SUELO) Y RÍGIDO (SUPERFICIE) DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS.

SE INCLUYE P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE PASO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. NO SE INCLUYE CANALIZACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD.

560,00	560,00	560,00		
		560,00	2,35	1.318,24

09.01.04.01002 B.ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16A NIESEN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A-250V MARCA NIESEN SERIE SKY MOON, ACABADO EN BLANCO. INCLUSO P.P DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS EN CUMPLIMIENTO CPR DESDE CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO BAJO TUBO DE PVC LIBRE DE HALÓGENOS M16, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO

CENTRO DE DIA				
TV	4	4,00		
UV	16	16,00		
Fsec	2	2,00	22,00	
			22,00	28,66
				630,41

09.01.04.01003 KIT CAJA PUESTO TRABAJO PARED 6 ELEMENTOS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE KIT DE CAJA DE EMPOTRAR EN PARED DE 6 ELEMENTOS MODELO 51000308-030 DE SIMON CONNECT COMPUESTO POR:

- TOMA DOBLE PARA FUERZA NORMAL. SE INCLUYE P.P. DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC M16

- TOMA DOBLE PARA FUERZA ORDENADOR. SE INCLUYE P.P. DE DERIVACIÓN DESDE CIRCUITO CORRESPONDIENTE DE CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC M16

- 2 TOMAS RJ45

COMPLETAMENTE INSTALADA EN PARED, INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MEDIDA LA UNIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

SOTANO	2	2,00	2,00	
			2,00	83,27
				166,54

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 31



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							TOTAL SUBAPARTADO 09.01.04.01		2.115,19
SUBAPARTADO 09.01.04.02 CANALIZACIONES									
09.01.04.02M01	BANDEJA REJIBAND 200x60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA REJIBAND RAPIDE DE 200X60MM INCLUIDA TOMA DE TIERRA SEGÚN REBT. INCLUSO SOPORTES Y MATERIAL AUXILIAR. COMPLETAMENTE INSTALADO.							
	pb datos						30,00		
	p1 datos						20,00	50,00	
								50,00	20,52
									1.025,75
09.01.04.02M02	BANDEJA REJIBAND 200x100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA REJIBAND RAPIDE DE 200X100MM INCLUIDA TOMA DE TIERRA SEGÚN REBT. INCLUSO SOPORTES Y MATERIAL AUXILIAR. COMPLETAMENTE INSTALADO.							
	pb fuerza						30,00		
	p1 datos						20,00	50,00	
								50,00	29,84
									1.492,15
							TOTAL SUBAPARTADO 09.01.04.02		2.517,90
							TOTAL APARTADO 09.01.04 DISTRIBUCION		4.633,09
APARTADO 09.01.05 VARIOS									
09.01.05.01	Legalización Baja Tensión	UD. LEGALIZACIÓN DE MEMORIA TÉCNICCA DE DISEÑO Y TASAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. PLANOS DE DETALLE Y DE MONTAJE EN SOPORTE INFORMÁTICO (AUTOCAD) SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. PLANOS FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA EN SOPORTE INFORMÁTICO Y COPIATIVO (3 COPIAS APROBADAS POR LA D.F.). MEMORIAS, BASES DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTADO DE MEDICIONES FINALES Y PRESUPUESTO FINAL SEGÚN LO REALMENTE EJECUTADO (3 COPIAS APROBADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA)							
								1,00	1.119,28
									1.119,28
09.01.05.02	Inspección OCA	INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL R.D. 2.200/1.995, DE 28 DE DICIEMBRE. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.							
								1,00	835,74
									835,74
							TOTAL APARTADO 09.01.05 VARIOS		1.955,02
							TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACION		23.931,74

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 32



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 34 de 70



SELLO

MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIONES ESPECIALES PLIEGO APARTADO 09.02.01 SOLUCIÓN ASISTENCIAL BAÑOS

09.02.01.01UD SISTEMA LLAMADA MINUS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AVISO DE EMERGENCIA DE VESTUARIO MINUS COMPUETSO POR TIRADOR CON CABLE HASTA 20 CM DEL SUELO, AVISADOR OPTICO ACUSTICO ENCIMA DE PUERTA DE BAÑO. TOTALMENTE INSTALADO

2	2,00	2,00		
		2,00	278,11	556,23

TOTAL APARTADO 09.02.01 SOLUCIÓN 556,23

APARTADO 09.02.02 SERVICIOS PROFESIONALES PUESTA EN MARCHA

09.02.02.01UD SERVICIOS PROFESIONALES CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y FORMACION

1,00	4.430,51	4.430,51		
------	----------	----------	--	--

TOTAL APARTADO 09.02.02 SERVICIOS 4.430,51

APARTADO 09.02.03 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.

09.02.03.01Ud Rack principal de telecomunicaciones.

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PRINCIPAL PARA TELEFONÍA Y DATOS, COMPUESTOPOR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- ARMARIO RACK DE 19" BIACOM ABI4288 Y 24 UD. EQUIPADO CON ALIMENTACIÓN, GUIAS PASAHILOS, TERMOSTATO Y VENTILACIÓN.
 - 1 PANEL DE 50 PARES PARA ENLACES TELEFÓNICOS.
 - 1 BANDEJA DE FIBRA COMPLETA, DE AMP NETCONNECT INCLUSO CONEXIÓN Y PIGTAIL.
 - 1 PANELES DE 24 PUESTOS RJ 45 CAT-6 UTP AMP NETCONNECT PARA VOZ DATOS.
 - 15 PASAHILOS PARA EL PASO DE LATIGUILLOS.
 - 1 REGLETAS DE 8 SCHUKOS CON INTERRUPTOR.
- TOTALMENTE TERMINADO (INCLUSO MONTAJES, CONEXIONES , AJUSTES Y PRUEBAS DE TODO TIPO).
TOTALMENTE INSTALADO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00	3.623,83	3.623,83		
------	----------	----------	--	--

09.02.03.02Ud. ELECTRONICA DE RED CABECERA RACK´S

'SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH CABECERA GESTIONABLE, DE 24 PUERTOS 10/100/1000 POE 375W MAXIMO, PARA LA UNIÓN DE RACK PRINCIPAL CON RACK SECUNDARIO, UNO POR ARMARIO. DISPONDRÁ DE MODULOS SFP DE 10GB, PARA LA UNIÓN ENTRE RACK´S, INCLUIDO EL PROPIO MODULO SFP DE 10GB. LAS REFERENCIAS DEL EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA ES LA SIGUIENTE:

- 1 SWITCH L2 MANAGED(GESTIONABLE) 24X10/100/1000 POE+ MAX. 375W + 4X10GB ZYXEL XGS2210-28HP-EU0101F.
 - 1 MODULO SFP 10GB - SR (300 M) ZYXEL SFP10G-SR-ZZ0101F.
- TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00	1.059,74	1.059,74		
------	----------	----------	--	--

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 33



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02.03.03Ud. ELECTRONICA DE RED SERVICIO

'SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 POE 375 W MAXIMO, PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS DISPOSITIVOS IP. DISPONDRA DE 4 PUERTOS SFP DE 1 GB, PARA LA REALIZACIÓN DE SU CONEXIÓN EN CASCADA. INCLUIDOS LOS MODULOS SFP DE 1GB, NECESARIOS. LAS REFERENCIAS DEL EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA ES LA SIGUIENTE:
- 1 SWITCH L2 SMART MANAGED 24X10/100/1000 POE+ MAX 375W + 4 X SFP COMBO NEBULA ZYXEL GS1920-24HPV2-EU0101F.
- 2 MÓDULO SFP 1000BASESX ZYXEL SFP-SX-D
TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 476,58 476,58

09.02.03.04Ud PUNTO DOBLE DE VOZ/DATOS CAT-6

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE VOZ/DATOS, REALIZADO CON CABLE CAT 6 UTP AMP NETCONNECT, INCLUIDA LA CERTIFICACIÓN CON EQUIPO DE MEDIDA FLUKE Y LA PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN DESDE BANDEJA TRONCAL A UBICACIÓN FINAL. INCLUSO CAJAS DE DERIVACIÓN, BORNAS, IDENTIFICACIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA. LOS PUNTOS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
- 2 EN PLANTA BAJA.

SE INCLUYEN LOS CONECTORES RJ45 HEMBRA Y LA PLACA EMBELLECEDORA NECESARIA, PARA SU COLOCACIÓN EN LAS CAJAS SUMINISTRADAS EN LA PARTIDA ELÉCTRICA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CERTIFICADO Y ETIQUETADO

2,00 192,53 385,07

09.02.03.05Ud PUNTO SIMPLE DE VOZ/DATOS CAT-6

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SIMPLE DE VOZ/DATOS, REALIZADO CON CABLE CAT 6 UTP AMP NETCONNECT, INCLUIDA CAJA DE EMPOTRAR O SUPERFICIE, MARCO Y ADAPTADOR RJ45 CON GUARDAPOLVOS, EL MODULO RJ45 MACHO O HEMBRA, LA CERTIFICACIÓN CON EQUIPO DE MEDIDA FLUKE Y LA PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN DESDE BANDEJA TRONCAL A UBICACIÓN FINAL. INCLUSO CAJAS DE DERIVACIÓN, BORNAS, IDENTIFICACIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA. LOS PUNTOS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
-10 PUNTOS ENTRE VIDEO, PORTEROS, TELEFONIA, Y WIFI

SE INCLUYEN LOS CONECTORES RJ45 HEMBRA Y LA PLACA EMBELLECEDORA NECESARIA, PARA SU COLOCACIÓN EN LAS CAJAS SUMINISTRADAS EN LA PARTIDA ELÉCTRICA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CERTIFICADO Y ETIQUETADO.

10,00 126,64 1.266,43

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 34



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO

MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02.03.06Ud	LATIGUILLO DE 1m. CAT-6. 'LATIGUILLO DE 1 METROS PARA EL PARCHEO DE PUESTOS DE RED CON LA ELECTRONICA EN EL ARMARIO RACK CAT-6 DE AMP NETCONNECT.						50,00	4,14	206,80
09.02.03.07Ud	LATIGUILLO DE 2m. CAT-6. 'LATIGUILLO DE 2 METROS PARA EL PARCHEO DE PUESTOS DE RED CON LA ELECTRONICA EN EL ARMARIO RACK, CAT-6 DE AMP NETCONNECT.						15,00	4,66	69,96
09.02.03.08Ud	LATIGUILLO DE 3m. CAT-6. 'LATIGUILLO DE 3 METROS PARA EL PARCHEO DE PUESTOS DE TRABAJO CON PUNTO DE RED, CAT-6 DE AMP NETCONNECT.						7,00	5,54	38,81
09.02.03.09Ud	Certificación del cableado estructurado. 'CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLANOS. INCLUIDO COMO PARTE PROPORCIONAL DEL RESTO DE LAS PARTIDAS.						1,00	742,79	742,79
09.02.03.10Ud	SAIS PARA RACK. 'SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE SAI PARA ENRACKAR DE 6000VA, PARA ENRACKAR, GXT4 6000VA EMERSON GXT4-6000RT230E, INCLUIDAS GUIAS DE REFUERZO PARA COLOCACIÓN EN RACK. TOTALMENTE INSTALADA, CONFIGURADA Y PUESTA EN MARCHA. NO INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA.						1,00	2.233,08	2.233,08
09.02.03.11Ud	Router de cabecera para gestión de VPN´s. 'ROUTER DE CABECERA 1XSFP 10XGIGABITETHERNET 1GB RAM 1.4 GHZ CPU L5 LCD RACK, PARA GESTIÓN DE VPN Y ACCESO REMOTO, CONFIGURACIÓN DE TRÁFICO DE VLANS EN ELECTRÓNICA DE RED, COMPLETAMENTE CONFIGURADO, PARA RACK 19". REFERENCIA ROU-113 DE ALCAD.						1,00	611,53	611,53
TOTAL APARTADO 09.02.03									10.714,61

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 35



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO

MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.02.04 TELEVISIÓN

09.02.04.01Ud CAPTACION DE SEÑALES TERRESTRES.

'CONJUNTO DE CAPTACION DE SEÑALES DE TV TERRENAL Y FM FORMADO POR ANTENAS PARA VHF, UHF, FM Y SATELITE, BASE Y TORRETA AUTOSTABLE GALVANIZADAS DE 3 M, MASTIL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ANCLAJES, CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE TIERRA DE 25 MM2 HASTA EQUIPOS DE CABECERA. TODO ELLO DEL FABRICANTE TELEVES.

1,00 779,46 779,46

09.02.04.02Ud CAPTACION DE SEÑALES DE SATELITE.

'PORTAL 1CONJUNTO DE CAPTACION DE SEÑALES DE SATELITE, BASE Y SOPORTE, INCLUSO ANCLAJES, CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE TIERRA DE 25 MM2 HASTA EQUIPOS DECABECERA. TODO ELLO DEL FABRICANTE TELEVES.

1,00 319,62 319,62

09.02.04.03Ud EQUIPAMIENTO DE CABECERA.

'EQUIPO DE CABECERA TELEVES, FORMADO POR AMPLIFICADORES MONOCANALES Y DE GRUPO PARA FM,VHF, UHF Y FI-SAT, FUENTE DE ALIMENTACION Y MEZCLADORES DE SEÑAL, DEBIDAMENTE INSTALADO, ECUALIZADO Y AJUSTADOS LOS NIVELES DE SEÑAL DE SALIDA.

1,00 934,52 934,52

09.02.04.04Ud TOMA DE TV.

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE TV-FM/SAT (FI), DEL FABRICANTE TELEVES, CON SU CORRESPONDIENTE REGISTRO DE TOMA, BAJO TUBO NO PROPAGADOR DE LA LLAMA FLEXIBLE DE 16 MM,REALIZADA CON CABLE COAXIAL (47-2.150 MHZ), DESDE EL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED(PTR) HASTA LA BASE DE ACCESO TERMINAL, PARA SISTEMAS DE TV TERRENAL, FM Y TV SATELITE ANALÓGICA Y DIGITAL TRANSPARENTE 47-2.150 MHZ.

LAS TOMAS ESTARÁN REPARTIDAS SEGÚN PLANOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- 1 EN SOTANO
- 2 EN PLANTA BAJA.
- 2 EN PLANTA PRIMERA.
- 41 EN HABITACIONES

TODO SEGÚN PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,00 61,57 123,13

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 36



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02.04.05Ud CANALIZACION PARA RTV.

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DERIVADORES, REPARTIDORES Y AMPLIFICACIÓN, PARA EL SUMINISTRO DE SEÑAL DE RTV, A TODAS Y CADA UNA DE LAS TOMAS DE RTV DEL EDIFICIO. ESTA PARTIDA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE TELEVÉS:

- 2 DERIVADOR DE 2 SALIDAS PARA LA CABECERA 543503.
- 2 DERIVADOR DE 2 SALIDAS 542803.
- 2 DERIVADOR DE 6 SALIDAS 5494.
- 8 DERIVADORES DE 8 SALIDAS 5611.
- 1 REPARTIDOR DE 8 SALIDAS 5489.
- 3 DERIVADORES DE 8 SALIDAS 5610.
- 2 DERIVADOR DE 4 SALIDAS 544402.
- 2 DERIVADOR DE 8 SALIDAS 543802.
- 2 AMPLIFICADOR 533501.

TOTALMENTE TERMINADO (INCLUSO MONTAJES, CONEXIONES , AJUSTES Y PRUEBAS DE TODO TIPO). TOTALMENTE INSTALADO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

LA AMPLIFICACIÓN REQUIERE DE ALIMENTACIÓN 220V.

1,00 644,04 644,04

09.02.04.06Ud DERIVADORES REPARTIDORES Y AMPLIFICACION.

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DERIVADORES, REPARTIDORES Y AMPLIFICACIÓN, PARA EL SUMINISTRO DE SEÑAL DE RTV, A TODAS Y CADA UNA DE LAS TOMAS DE RTV DEL EDIFICIO. ESTA PARTIDA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE TELEVÉS:

- 2 DERIVADOR DE 2 SALIDAS PARA LA CABECERA 543503.
- 2 DERIVADOR DE 2 SALIDAS 542803.
- 2 DERIVADOR DE 6 SALIDAS 5494.
- 8 DERIVADORES DE 8 SALIDAS 5611.
- 1 REPARTIDOR DE 8 SALIDAS 5489.
- 3 DERIVADORES DE 8 SALIDAS 5610.
- 2 DERIVADOR DE 4 SALIDAS 544402.
- 2 DERIVADOR DE 8 SALIDAS 543802.
- 2 AMPLIFICADOR 533501.

TOTALMENTE TERMINADO (INCLUSO MONTAJES, CONEXIONES , AJUSTES Y PRUEBAS DE TODO TIPO). TOTALMENTE INSTALADO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

LA AMPLIFICACIÓN REQUIERE DE ALIMENTACIÓN 220V.

1,00 807,08 807,08

TOTAL APARTADO 09.02.04 TELEVISIÓN 3.607,85

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 37



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.02.05 VIDEOPORTEROS IP

09.02.05.01Ud 'VIDEOPORTERO IP/SIP

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOPORTEROS SIP COMPATIBLE CON CENTRALITA TELEFONICA Y MONITOR CON TELÉFONO CAPAZ DE REALIZAR AUTOENCENDIDO PARA VIGILANCIA, BASES MURALES, ALIMENTADORES, DERIVADORES,CABLEADO Y CONEXIONADO. DE 2N HELIOS IP. INCLUSO P.P. DEPEQUEÑO MATERIAL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NECESARIO PUNTO DE RED IP Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ELECTROCERRADURA, NO INCLUIDOS EN ESTA PARTIDA.

1,00 979,30 979,30

09.02.05.02Ud 'MONITOR TELEFONO PARA RECEPCION DE VIDEOPORTEROS

'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR CON TELÉFONO SIP CAPAZ DE REALIZAR AUTOENCENDIDO PARA VIGILANCIA, BASES MURALES, ALIMENTADORES, DERIVADORES,CABLEADO Y CONEXIONADO.

1,00 202,46 202,46

TOTAL APARTADO 09.02.05 1.181,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 20.490,94

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACION ELECTRICA 44.422,69



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 38



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 40 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CLIMATIZACIÓN

10.01 Ud UD. EXTERIOR VRV 5 R-32 RXYSA6AV1 220V

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR PARA SISTEMA VRV 5, BOMBA DE CALOR, MODELO RXYSA6AV1 "DAIKIN", PARA GAS R-32, CON TEMPERATURA DE REFRIGERANTE VARIABLE PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 15,5 KW, POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 18,0 KW, SEER 7,6, SCOP 4,7 CONECTABILIDAD DE HASTA 13 UNIDADES INTERIORES DIMENSIONES 870X1100X460 MM, PESO 103 KG, PRESIÓN SONORA 49 DBA, TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 7.946,94 7.946,94

10.02 Ud UD. INTERIOR CONDUCTO R32 FXSA 125A

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SISTEMA VRV 5 DE CONDUCTO SIN ENVOLVENTE, MODELO FXSA125A "DAIKIN", PARA GAS R-32, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 14,0 KW, POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 16,0 KW, CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL EN REFRIGERACIÓN 312 W, CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL EN CALEFACCIÓN 326 W, PRESIÓN SONORA A VELOCIDAD ALTA 47 DBA, DE 245X1000X800 MM, PESO 39 KG, CON VENTILADOR CON REGULACIÓN INVERTER Y PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE DE 30 A 150 PA, VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA, BOMBA DE DRENAJE, ASPIRACIÓN DE AIRE TRASERA O INFERIOR, BLOQUE DE TERMINALES F1-F2 PARA CABLE DE 2 HILOS DE TRANSMISIÓN Y CONTROL (BUS D-III NET) A UNIDAD EXTERIOR, CONTROL POR MICROPROCESADOR Y FILTRO DE AIRE DE SUCCIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN EN TECHO. CONEXIÓN A LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. CONEXIÓN A LA RED DE DESAGÜE. PUESTA EN MARCHA.

1,00 2.677,90 2.677,90

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 39



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.03 Ud UD. INTERIOR VRV 5 R-32 CASSETTE INTEGRADO FXZA15A.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SISTEMA VRV 5 (VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE), DE CASSETTE DE 4 VÍAS, ADAPTABLE A PANEL MODULAR PARA TECHO ESTÁNDAR DE 600X600 MM, MODELO FXZA15A MARCA DAIKIN, PARA GAS R-32, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 1,7 KW , POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 1,9 KW , CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL EN REFRIGERACIÓN 43 W, CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL EN CALEFACCIÓN 36 W, PRESIÓN SONORA A VELOCIDAD BAJA 25,5 DBA, CAUDAL DE AIRE A VELOCIDAD ALTA 8,5 M³/MIN, DE 260X575X575 MM (DE PERFIL BAJO), PESO 15,5 KG, VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA, BOMBA DE DRENAJE, BLOQUE DE TERMINALES F1-F2 PARA CABLE DE 2 HILOS DE TRANSMISIÓN Y CONTROL (BUS D-III NET) A UNIDAD EXTERIOR, CONTROL POR MICROPROCESADOR, ORIENTACIÓN VERTICAL AUTOMÁTICA (DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE), SEÑAL DE LIMPIEZA DE FILTRO Y FILTRO DE AIRE DE SUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE CERRAR UNA O DOS VÍAS DE IMPULSIÓN PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN ÁNGULOS Y PASILLOS. INCLUSO SOPORTES PARA SUSPENSIÓN DEL TECHO, FORMADO POR CUATRO VARILLAS ROSCADAS DE ACERO GALVANIZADO, CON SUS TACOS, TUERCAS Y ARANDELAS CORRESPONDIENTES.
 INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN. CONEXIÓN A LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. CONEXIÓN A LA RED DE DESAGÜE. PUESTA EN MARCHA.

Despacho profesional	1		1,00		
Cuarto personal	1		1,00		
Office	1		1,00		
			3,00		
			3,00	1.502,64	4.507,93

10.04 Ud PANEL DECORATIVO PARA CASSETTE INTEGRADO BYFQ60C4W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE CASSETTE DE 4 VÍAS FXZQ-A, MODELO BYFQ60C4W "DAIKIN", DE COLOR BLANCO Y 46X620X620 MM. TOTALMENTE MONTADO.

3,00 391,75 1.175,26

10.05 Ud CONTROL REMOTO MULTIFUNCIÓN POR CABLE BRC1H52W

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROL REMOTO MULTIFUNCIÓN, MODELO MADOKA BRC1H52W "DAIKIN", COLOR BLANCO, CON PROGRAMACIÓN SEMANAL, POSIBILIDAD DE SELECCIONAR MODO ESTÁNDAR O SIMPLIFICADO DE HOTELES, FUNCIÓN MARCHA/PARO, CAMBIO DE MODO DE FUNCIONAMIENTO, LIMITACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y FUNCIONES AVANZADAS A TRAVÉS DE APP PARA SMARTPHONE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE). TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.06	ml LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA DOBLE AISLADA 1/4" - 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, SOPORTES, FIJACIONES, SIFONES, CONEXIONES A MÁQUINAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.						4,00	194,94	779,77
10.07	ml LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA DOBLE AISLADA 3/8" - 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, SOPORTES, FIJACIONES, SIFONES, CONEXIONES A MÁQUINAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.						12,00	27,98	335,81
							52,00	37,31	1.940,22

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 41



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.08	Ud JUNTA DERIVACION REFNET KHRQ22M20TA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE DERIVACIÓN DE REFRIGERANTE EN SISTEMAS GRAND SKY AIR MARCA DAIKIN, MODELO KHRQ22M20TA, FORMADO POR DOS JUNTAS (LÍQUIDO Y GAS), UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.					
				3,00	166,96	500,87
10.09	ml DESAGÜES TUBERÍA PVC EVACUACIÓN CONDENSADOS SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE PVC PARA LA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS DE BANDEJAS DE DRENAJE DE UNIDADES INTERIORES HASTA BAJANTE PRÓXIMA DE D=32 MM CON SUS CORRESPONDIENTES CODOS, TES, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PARA LAS UNIDADES INTERIORES DE LAS OFICINAS .					
				20,00	13,99	279,84
10.10	kg CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-32. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R32.					
				3,00	32,65	97,94
10.11	m2 CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR CLIMAVER NETO "ISOVER" SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO CLIMAVER NETO "ISOVER", SEGÚN UNE-EN 13162, REVESTIDO POR UN COMPLEJO TRIPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL EXTERIOR Y UN TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (TEJIDO NETO) POR EL INTERIOR, DE 25 MM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE CORTES, CODOS Y DERIVACIONES, SELLADO DE UNIONES CON COLA CLIMAVER, EMBOCADURAS, SOPORTES METÁLICOS GALVANIZADOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO DE TRAMOS CON CINTA CLIMAVER DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE MONTAJE, VARILLAS DE 6 MM COMO MÍNIMO, PIEZAS ESPECIALES, REGISTROS DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A CONTENEDOR. LAS VARILLAS SE RECORTARÁN TRAS LA SOPORTACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO, SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.					
				52,00	27,98	1.455,17



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 42



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.12	<p>ml CONDUCTO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO Ø=100 MM</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA EN CONDUCTO DE ALUMINIO FLEXIBLE, FABRICADO EN LÁMINAS DE ALUMINIO Y POLIESTER REFORZADO, CON ESPIRAL DE REFUERZO Y AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO EN AMBAS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR, DE Ø=100 MM INTERIOR, INCLUSO EMBOCADURAS A CONDCUTO, DIFUSOR, REJILLA O EQUIPO FINAL, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO E INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI.</p>					
				8,00	13,99	111,94
10.13	<p>Ud DIFUSOR DE TECHO COMBIDQJ-600</p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR DE TECHO, MARCA SCHAKO DE LA SERIE COMBI, PARA IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE SIMULTANEO CON DIFUSIÓN TANGENCIAL (COMBIPIL) O DIFUSIÓN ROTACIONAL (COMBIDQJ), DE ALTA INDUCCIÓN, ADECUADO PARA INSTALACIONES DE CAUDAL DE AIRE VARIABLE (ENTRE 40 Y 100%) PARA MONTAJE EN TECHOS DE HASTA 4 M DE ALTURA. ADECUADO EN RÉGIMEN DE REFRIGERACIÓN HASTA T = - 10K. PLACA FRONTAL EN EJECUCIÓN CUADRADA CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADA CON RECUBRIMIENTO DE POLVO DE ALTA CALIDAD, EN EJECUCIÓN ESTÁNDAR LACADA AL HORNO EN COLOR BLANCO RAL 9010 O COLOR RAL A ELEGIR BAJO PEDIDO. EN EJECUCIÓN COMBIDQJ, DIFUSIÓN ROTACIONAL MEDIANTE LAMAS AERODINÁMICAS EN DISPOSICIÓN RADIAL FORMANDO UNA CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN LA PLACA, DE PLÁSTICO, EN EJECUCIÓN ESTÁNDAR DE COLOR NEGRO RAL 9005 O COLOR RAL A ELEGIR BAJO PEDIDO. EN EJECUCIÓN COMBIPIL, DIFUSIÓN TANGENCIAL MEDIANTE MICROPERFORADO DE LA PLACA. RETORNO DE AIRE MEDIANTE MICROPERFORADO, FORMANDO UNA CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN LA PLACA. PLÉNUM ESPECIAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DIVIDIDO EN CONDUCTO CILÍNDRICO INTERIOR PARA RETORNO DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR Y CÁMARA DE AIRE EXTERNA PARA IMPULSIÓN. BOCAS DE CONEXIÓN A CONDUCTO PARA IMPULSIÓN Y RETORNO DISPUESTOS EN LADOS OPUESTOS DEL PLÉNUM. OPCIONALES: JUNTA LABIAL DE GOMA (GDO); COMPUERTA DE REGULACIÓN EN HOJA DE ACERO GALVANIZADA PARA AMBAS BOCAS CON CABLE DE AJUSTE. MARCA/ MODELO.: SCHAKO/ COMBIDQJ-600-Z-SAK-DQJ-DK2-RAL A DEFINIR POR DF. TOTALMENTE INSTALADO.</p>					
				6,00	373,10	2.238,59



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026





SELLO

MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.14 Ud REJILLA RETORNO CLIAMTIZACIÓN 1025 x 325

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA PARA IMPULSIÓN O RETORNO, MARCA SCHAKO, DE LA SERIE IB, PARA MONTAJE EN CONDUCTOS O BAJO PARED, CON LAMAS DEFLECTORAS ORIENTABLES EN LA CARA FRONTAL. MODELO CON LAMAS HORIZONTALES (IB 1), ADICIONALMENTE CON LAMAS VERTICALES (IB 2), ADICIONALMENTE CON COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA (IB 8) O CON AMBAS (IB 8C). MODELO CON LAMAS VERTICALES (IB 10), ADICIONALMENTE CON LAMAS HORIZONTALES (IB 11), ADICIONALMENTE CON COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA (IB 15) O CON AMBAS (IB 16). MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, EN EJECUCIÓN ESTÁNDAR LACADO EN BLANCO RAL 9010 O RAL A DEFINIR BAJO PEDIDO. FIJACIÓN MEDIANTE MONTAJE ROSCADO (SM) O MEDIANTE MONTAJE OCULTO (VM). OPCIONAL: MARCO DE MONTAJE (ER1). MARCA/ MODELO.: SCHAKO/ IBQ-08-ER1-VM-01225-0425-RAL A DEFINIR POR DF.. TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 158,57 158,57

TOTAL CAPÍTULO 10 CLIMATIZACIÓN..... 24.206,74

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 44



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 46 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 VENTILACIÓN

11.01 Ud RECUPERADOR CALOR LUYMAR UR 1200 EC

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUPERADOR DE CALOR MARCA LUYMAR, MODELO UR 1200-EC DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELECTRÓNICO CON TECNOLOGÍA EC PARA UN BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- BY-PASS Y CONTROL INTEGRADO DE SERIE.
- FILTROS SEGÚN RITE F6+F8
- AISLAMIENTO PERIMERTAL DE 20 MM Y SÁNDWICH EN TECHO Y SUELO
- GESTIÓN DE BYPASS EN MODO MANUAL O AUTOMÁTICO (POR SONDAS DE TEMPERATURAS INCLUIDAS)
- ALARMA DE FILTROS SUCIOS POR PRESOSTATOS
- PROGRAMACIÓN SEMANAL
- MANDO A DISTANCIA

INCLUYE:

- PRESOSTEATO DIFERENCIAL DE FILTROS SUCIOS
 - CONROL DE CO2
 - SONDA DE PRESIÓN PARA MEDICIÓN DE CAUDAL
- TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

Ventilación oficinas	1	1,00	1,00		
			1,00	5.596,44	5.596,44

11.02 m2 CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR CLIMAVER NETO "ISOVER"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO CLIMAVER NETO "ISOVER", SEGÚN UNE-EN 13162, REVESTIDO POR UN COMPLEJO TRIPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL EXTERIOR Y UN TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (TEJIDO NETO) POR EL INTERIOR, DE 25 MM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE CORTES, CODOS Y DERIVACIONES, SELLADO DE UNIONES CON COLA CLIMAVER, EMBOCADURAS, SOPORTES METÁLICOS GALVANIZADOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO DE TRAMOS CON CINTA CLIMAVER DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE MONTAJE, VARILLAS DE 6 MM COMO MÍNIMO, PIEZAS ESPECIALES, REGISTROS DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A CONTENEDOR. LAS VARILLAS SE RECORTARÁN TRAS LA SOPORTACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO, SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.

144,00 27,98 4.029,70

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 45



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 47 de 70



SELLO

MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03	ml CONDUCTO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO Ø=100 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA EN CONDUCTO DE ALUMINIO FLEXIBLE, FABRICADO EN LÁMINAS DE ALUMINIO Y POLIESTER REFORZADO, CON ESPIRAL DE REFUERZO Y AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO EN AMBAS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR, DE Ø=100 MM INTERIOR, INCLUSO EMBOCADURAS A CONDCUTO, DIFUSOR, REJILLA O EQUIPO FINAL, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO E INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI.								
							6,00	13,99	83,95
11.04	Ud IB-Q-08-ER1-VM-0325-0075-RAL A DEFINIR SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA PARA IMPULSIÓN O RETORNO, MARCA SCHAKO, DE LA SERIE IB, PARA MONTAJE EN CONDUCTOS O BAJO PARED, CON LAMAS DEFLECTORAS ORIENTABLES EN LA CARA FRONTAL. MODELO CON LAMAS HORIZONTALES (IB 1), ADICIONALMENTE CON LAMAS VERTICALES (IB 2), ADICIONALMENTE CON COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA (IB 8) O CON AMBAS (IB 8C). MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, EN EJECUCIÓN RAL A DEFINIR BAJO PEDIDO. FIJACIÓN MEDIANTE MONTAJE OCULTO (VM) CON MARCO DE MONTAJE ER1. MARCA/ MODELO.: SCHAKO/ IB-Q-08-ER1-VM-325X75 -RAL A DEFINIR POR DF. TOTALMENTE INSTALADA.								
	Impulsión. despacho prof.	1						1,00	
	Impulsión. cuarto pers.	1						1,00	2,00
	Retorno. despacho pro.	1						1,00	
	retorno. cuarto pers	1						1,00	
	Retorno .aseo accesible	1						1,00	3,00
							5,00	46,64	233,20
11.05	Ud IB-Q-08-ER1-VM-0325-0125-RAL A DEFINIR SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA PARA IMPULSIÓN O RETORNO, MARCA SCHAKO, DE LA SERIE IB, PARA MONTAJE EN CONDUCTOS O BAJO PARED, CON LAMAS DEFLECTORAS ORIENTABLES EN LA CARA FRONTAL. MODELO CON LAMAS HORIZONTALES (IB 1), ADICIONALMENTE CON LAMAS VERTICALES (IB 2), ADICIONALMENTE CON COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA (IB 8) O CON AMBAS (IB 8C). MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, EN EJECUCIÓN RAL A DEFINIR BAJO PEDIDO. FIJACIÓN MEDIANTE MONTAJE OCULTO (VM) CON MARCO DE MONTAJE ER1. MARCA/ MODELO.: SCHAKO/ IB-Q-08-ER1-VM-325X125 -RAL A DEFINIR POR DF. TOTALMENTE INSTALADA.								
	Retorno. baño accesible	1						1,00	1,00
	Retorno. office	1						1,00	1,00
							2,00	51,30	102,61

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 46



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 FONTANERIA SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACION

12.01.01 ml TUBERIA PE-X/Al/PE-X DN 32 ACOMETIDA colocada superficialmente.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA ACOMETIDA A LOS LOCALES (A COMPROBAR EN OBRA), COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIETILENO RETICULADO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD (PE-X/AL/PE-X), DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 95°C. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA.

AFS. Acometida a locales	20	20,00			
ACS	10	10,00	30,00		
			30,00	23,32	699,60

12.01.02 ml TUBERIA PE-X/Al/PE-X DN 25 colocada superficialmente.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIETILENO RETICULADO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD (PE-X/AL/PE-X), DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2.2 MM DE ESPESOR, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 95°C. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA.

AFS	57	57,00	57,00		
AFS bajante	2	2,00	2,00		
ACS	2	2,00	2,00		
			61,00	18,66	1.138,02

12.01.03 ml TUBERIA PE-X/Al/PE-X DN 20 colocada superficialmente.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIETILENO RETICULADO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD (PE-X/AL/PE-X), DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 2,0 MM DE ESPESOR, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 95°C. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA.

AFS	18	18,00	18,00		
AFS bajantes					
ACS	30	30,00	30,00		
ACS bajantes	12	12,00	12,00		
			60,00	13,99	839,52

PROYECTO DE EJECUCION
 PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 48



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01.04	ml	Coquilla elastomérica d=32 mm e=9 mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO EN COQUILLA ELASTOMÉRICA DEL TIPO ARMAFLEX O EQUIVALENTE, DE 9 MM DE ESPESOR, PARA TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE Ø 32 MM, FIJADA CON CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES.								
								12,00	12,12	145,46
12.01.05	ml	Coquilla elastomérica d=25 mm e=9 mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO EN COQUILLA ELASTOMÉRICA DEL TIPO ARMAFLEX O EQUIVALENTE, DE 9 MM DE ESPESOR, PARA TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE Ø 25 MM, FIJADA CON CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES.								
								59,00	7,46	440,02
12.01.06	ml	Coquilla elastomérica d=20 mm e=9 mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO EN COQUILLA ELASTOMÉRICA DEL TIPO ARMAFLEX O EQUIVALENTE, DE 9 MM DE ESPESOR, PARA TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE Ø 20 MM, FIJADA CON CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES.								
								42,00	6,53	274,43
12.01.08	ml	Coquilla elastomérica d=32 mm e=25 mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍA EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IMPULSIÓN Y RETORNO DE Ø 32 MM (DE +60°C A +100°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 25 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA, CON ADHESIVO PARA LAS UNIONES.								
								10,00	17,73	177,32
12.01.09	ml	Coquilla elastomérica d=25 mm e=25 mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍA EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IMPULSIÓN Y RETORNO DE Ø 25 MM (DE +60°C A +100°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 25 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA, CON ADHESIVO PARA LAS UNIONES.								
								2,00	17,73	35,46

PROYECTO DE EJECUCION
PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 49



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01.10 ml Coquilla elastomérica d=20 mm e=25 mm

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍA EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IMPULSIÓN Y RETORNO DE Ø 20 MM (DE +60°C A +100°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 25 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA, CON ADHESIVO PARA LAS UNIONES.

42,00 13,99 587,66

12.01.11 Ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" MANDO PALANCA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN, DE 1 1/4" (32 MM.) DE DIÁMETRO, DE ACABADO CROMADO, MANDO PALANCA INOX, PN 25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

AFS				
ACS	1	1,00	1,00	
			1,00	69,96
				69,96

12.01.12 Ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" MANDO PALANCA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE ACABADO CROMADO, MANDO PALANCA INOX, PN 25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

AFS				
ACS	1	1,00		
			1,00	
			1,00	69,96
				69,96

12.01.13 Ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" MANDO PALANCA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN, DE 3/4" (20 MM.) DE DIÁMETRO, DE ACABADO CROMADO, MANDO PALANCA INOX, PN 25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

AFS	4	4,00		
ACS	4	4,00	8,00	
			8,00	46,64
				373,12

12.01.14 Ud VALVULA DE ESFERA DE LATON 1" PARA EMPOTRAR CON MANETA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN PARA EMPOTRAR, DE 1" DE DIÁMETRO, CON ACCIONAMINETO TIPO MANETA Y EMBELLECEDOR ACABADO EN CROMADO PULIDO CON TAPON ROJO O AZUL. TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 46,64 46,64

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 50



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 52 de 70



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01.15 Ud TERMO ELECTRICO HORIZONTAL 100 litros

TERMO ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S., MODELO ELACELL HORIZONTAL 100L "JUNKERS", MURAL HORIZONTAL, RESISTENCIA BLINDADA, CAPACIDAD 100 L, POTENCIA 1,5 KW, EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE C, PERFIL DE CONSUMO L, DE 1031 MM DE ALTURA Y 440 MM DE DIÁMETRO, PESO 24 KG, FORMADO POR CUBA DE ACERO VITRIFICADO, AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO LIBRE DE CFC, ÁNODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO Y MANDO PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, MANGUITOS Y VÁLVULA DE SEGURIDAD. INCLUSO SOPORTE Y ANCLAJES DE FIJACIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD ANTIRRETORNO, LLAVES DE CORTE DE ESFERA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, TANTO EN LA ENTRADA DE AGUA COMO EN LA SALIDA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

INCLUYE: REPLANTEO DEL APARATO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE ANCLAJE. COLOCACIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS. CONEXIONADO CON LAS REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA, ELÉCTRICA Y DE TIERRA. PUESTA EN MARCHA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Baño accesible	1	1,00	1,00		
			1,00	606,28	606,28

12.01.16 Ud TERMO ELECTRICO HORIZONTAL 50 litros.

TERMO ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S., MODELO ELACELL HORIZONTAL 50L "JUNKERS", MURAL HORIZONTAL, RESISTENCIA BLINDADA, CAPACIDAD 50 L, POTENCIA 1,5 KW, EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE C, PERFIL DE CONSUMO M, DE 622 MM DE ALTURA Y 440 MM DE DIÁMETRO, PESO 15 KG, FORMADO POR CUBA DE ACERO VITRIFICADO, AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO LIBRE DE CFC, ÁNODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO Y MANDO PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, MANGUITOS Y VÁLVULA DE SEGURIDAD. INCLUSO SOPORTE Y ANCLAJES DE FIJACIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD ANTIRRETORNO, LLAVES DE CORTE DE ESFERA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, TANTO EN LA ENTRADA DE AGUA COMO EN LA SALIDA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

INCLUYE: REPLANTEO DEL APARATO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE ANCLAJE. COLOCACIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS. CONEXIONADO CON LAS REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA, ELÉCTRICA Y DE TIERRA. PUESTA EN MARCHA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Aseo accesible	1	1,00	1,00		
			1,00	419,74	419,74

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 51



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 53 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01.17 Ud CONTADOR DE AGUA

CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO SIMPLE, CAUDAL NOMINAL 2,5 M³/H, DIÁMETRO 3/4", TEMPERATURA MÁXIMA 30°C, PRESIÓN MÁXIMA 16 BAR, APTO PARA AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACORES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.INSTALADO Y CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA, INCLUSO INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE ESFERA, JUEGO DE BRIDAS, VÁLVULA DE RETENCIÓN, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR, MONTADO EN ARMARIO Y FUNCIONANDO.

1,00 373,10 373,10

12.01.18 UD Ud. LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INFORMES, PROYECTOS, ETC Y LOS TRÁMITES, TASAS, HONORARIOS DE VISADO Y CUALQUIER GASTO QUE SEA NECESARIO PARA ACOMETIDAS, LICENCIAS Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS ANTE CUALQUIER ORGANISMO, PRIVADO, MUNICIPAL, COMUNAL O NACIONAL. TODO ELLO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO, INSTALACIÓN SOLAR Y PISCINAS QUE SE COMTEMPLAN EN EL PROYECTO.

1,00 466,37 466,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACION 6.762,66

SUBCAPÍTULO 12.02 APARATOS SANITARIOS

12.02.01 UD LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. C/GRIF.

LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS ACCES DE ROCA DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED,.

I/P.P. DE CONEXIÓN A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, LATIGUILLOS, MANGUETÓN DE CONEXIÓN AL COLECTOR O BAJANTE, TALADRO EN FORJADO, INCLUSO RACOR DE UNIÓN Y BRIDA, SELLADOS CON SILICONA ACÉTICA FUNGICIDA Y ANTIMOHO TIPO DOW CORNING SI 185 , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DIARIA DE TAJO Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 233,19 466,38

12.02.02 ud ACCESORIOS MINUSVALIDOS

AYUDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN ASEO COMPUESTO POR:

- ASIDERO FIJO PARA INODORO DE 80-90 CM.
- ASIDERO ABATIBLE PARA INODORO DE 80-90 CM CON PORTARROLLOS.

(PASAMANOS FIJO EJECUTADO A BASE DE TUBOS CROMADOS EN COLOR INOX, CON DOS BRIDAS DE 1 M DE LONGITUD). AMBOS COLOCADOS EN PARED.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 52



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.02.03 Ud opcional - INODORO TANQUE BAJO BLANCO meridiam
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA DE TANQUE BAJO, SERIE MERIDIAM DE LACA O SIMILAR COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMO Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADO, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", DESAGÜE VERTICAL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

2,00 335,79 671,57

12.02.04 UD GRIFERIA DUCHA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFERIA DE DUCHA INTERIOR PARA Y VESTUARIOS FORMADA POR ROCIADOR Y VÁLVULA DE CIERRE MANUAL. CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE 18/8, INCLUSO ANCLAJE PARA DESMONTAJE DE DUCHA . DE PRESTO SERIE DL 400, INCLUSO MONTAJE, Y CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO MEDIANTE TUBERÍAS DE PP, ASÍ COMO CONEXIÓN CON LA RED DE ABASTECIMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN CTE.

1,00 466,37 466,37

12.02.05 ud INODORO ADAPTADO. ACCESS DE ROCA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE SALIDA HORIZONTAL, MODELO ACCESS DE ROCA, ADAPTADO A DISCAPACITADOS, EJECUTADO SEGÚN PLANOS, MECANISMOS DE DESCARGA Y ALIMENTACIÓN INCORPORADOS, CON LLAVE DE PASO 1/2" , TAPA,FIJADO A LA PARED, SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA MURAL, ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO Y CISTERNA, CON PULSADOR INOX SUPERIOR. I/P.P. DE CONEXIÓN A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, LATIGUILLOS, MANGUETÓN DE CONEXIÓN AL COLECTOR O BAJANTE, TALADRO EN FORJADO, INCLUSO RACOR DE UNIÓN Y BRIDA, SELLADOS CON SILICONA ACÉTICA FUNGICIDA Y ANTIMOHO TIPO DOW CORNING SI 185 , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DIARIA DE TAJO Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 111,93 223,85

2,00 489,69 979,37

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 53



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.02.06 UD LAVABO BLANCO 630x490

LAVABO CON PEDESTAL DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO
ROCA MODELO VICTORIA O EQUIVALENTE, DIMENSIONES 630X490 MM.
GRIFERÍA MONOMANDO AIREADOR ROCA MODELO ZOOM, JUEGO DE
ANCLAJE, VÁLVULA DESAGÜE DE PVC BLANCO CON ARO CROMADO,
TAPÓN Y CADENETA, SIFÓN HORIZONTAL DE PVC BLANCO. .
I/P.P. DE CONEXIÓN A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, LATIGUILLOS,
MANGUETÓN DE CONEXIÓN AL COLECTOR O BAJANTE, TALADRO EN
FORJADO, INCLUSO RACOR DE UNIÓN Y BRIDA, SELLADOS CON SILICO-
NA ACÉTICA FUNGICIDA Y ANTIMOHO TIPO DOW CORNING SI 185 ,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DIARIA DE TAJO Y MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 289,15 578,29

12.02.07 ud GRIFERIA LAVABO. MONOMANDO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFO MONOMANDO EN LAVABOS DE
ROCA TIPO ZOOM; INCLUSO COLOCACIÓN Y TRANSPORTE A PÍE DE TA-
JO Y MATERIAL ACCESORIO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA, Y REMA-
TADA.

4,00 111,93 447,70

12.02.08 ud ESPEJO RECLINABLE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ESPEJO RECLINABLE
PARA LAVABO DE MINUSVÁLIDOS DE 0.0.60X0.80, COLOCADO S/NOR-
MATIVA VIGENTE.

2,00 227,30 454,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 APARATOS 4.288,14

TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA..... 11.050,80

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA
(NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 54



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS SUBCAPÍTULO 13.01 DETECCIÓN

13.01.01 u CENTRAL ANALOGICA PLUS MORLEY DE 1 a 2 LAZOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE 1 LAZO CON PROTOCOLO AVANZADO MORLEY IAS, AMPLIABLE A 2 LAZOS MEDIANTE TARJETA PL-LIB01. HASTA 318 (159+159) DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES CABLEADOS SERIE HMI O VÍA RADIO AGILE MORLEY-IAS POR LAZO. INTERFAZ MEDIANTE DISPLAY TÁCTIL DE 4,3" (480X272 PÍXELES). 2 SALIDAS DE SIRENA SUPERVISADAS DE 250 MA MÁX. CADA UNA. 1 SALIDA DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR, 24V / 0,5A. RELÉS DE ALARMA Y AVERÍA GENERAL CON CONTACTOS C/NC/NA CONFIGURABLES. 4 BOTONES DE ACTUCIÓN EN EL FRONTAL: REARME, SILENCIO DE SIRENAS, SILENCIO DE ZUMBADOR Y EVACUACIÓN. ENTRADAS DE CABLEADO TROQUELADAS SUPERIORES Y POSTERIORES. PUERTO USB INTEGRADO PARA ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN. INCLUYE 2 BATERÍAS DE 12 V, 7 A/H
MARCA MORLEY, MODELO PL-1000
TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 1.492,38 1.492,38

13.01.02 u DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO HM/PSE/I

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CON AISLADOR INCORPORADO HM/PSE/I. DETECCIÓN ANALÓGICA CON ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE LA SEÑALES CAPTADAS POR EL DETECTOR. IDEAL PARA FUEGOS DE EVOLUCIÓN LENTA, CON PARTÍCULAS DE HUMO VISIBLES. INCORPORA FUNCIONES DE TEST MANUAL Y AUTOMÁTICO Y DIRECCIONAMIENTO MANUAL DECÁDICO (01-159). DISPONE DE DOS LEDS PARA LA INDICACIÓN DE ALARMA Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO. REQUIERE BASE SMK400AP-IV
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.
MARCA MORLEY, MODELO HM/PSE/I

13,00 55,97 727,58

13.01.03 u SIRENA CON FLASH INTEGRADO EN BASE DE DETECTOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA FLASH DIRECCIONABLE INTEGRADA EN BASE DE DETECTOR DE COLOR BLANCO Y CON AISLADOR. SE CONECTA Y ALIMENTA DEL LAZO OCUPANDO UNA DIRECCIÓN DE MÓDULO DE CONTROL. CONSUMO MÁX: 10,5MA. SALIDA DE SONIDO MÁX. 95DBA +/-3DB @ 1M. DISPONE DE 32 TONOS Y 3 NIVELES DE VOLUMEN (ALTO, MEDIO Y BAJO) SELECCIONABLE MEDIANTE MICROINTERRUPTORES. PERMITE LA INSTALACIÓN DE CUALQUIER DETECTOR ANALÓGICO DE LA SERIE MAX. TOTALMENTE INSTALADA.

6,00 119,98 719,86

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 55



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.01.04	u PULSADOR DE ALARMA								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE REARMABLE PARA SISTEMA ANALÓGICO MORLEIAS MAX CON AISLADOR INCORPORADO. INCORPORA LED DE ESTADO, TAPA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL, CRISTAL Y CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE. FÁCIL DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE DOS INTERRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS. INCLUYE CAJA MONTAJE SUPERFICIE PULSADORES SERIE KAC PS031W. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MARCA HONEYWELL MODELO M5A-RP06FFK01301								
							2,00	79,29	158,58
13.01.05	u SIRENA OPTICO ACUSTICA EXTERIOR								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO, CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MARCA HONEYWELL MODELO HSR-E24.								
							1,00	139,91	139,91
13.01.06	ml CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RF 2 x 1,5 mm2								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO PARA INSTALACIONES DE DETECCIÓN. CABLE DE COLOR ROJO CON AISLAMIENTO DE SILICONA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA. CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE CLASE 5 SEGÚN UNE EN 60228 DE 2 X 1,5 MM ² . INSTALACIÓN: BAJO TUBO PVC RÍGIDO O ACERO, O SOBRE BANDEJA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES, ANCLAJES DE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, ACCESORIOS, MATERIAL DIVERSO Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS.								
							90,00	16,79	1.510,74
									1.373,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 DETECCIÓN								4.749,05

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 56



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINCIÓN

13.02.01 Ud BIE 25 MM DE SUPERFICIE DEVANERA ABATIBLE CON ARMARIO Y PUERTA CIEGA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA MACOIN MODELO SWING 25/1 COMPUESTA DE:

- BIE ABATIBLE CERTIFICADA SEGÚN NORMA EN 671-1
 - DEVANADERA ABATIBLE CON ALIMENTACIÓN AXIAL Y CONEXIÓN MEDIANTE LATIGUILLO
 - 20M DE MANGUERA SEMIRRÍGIDA ALFLEX DE 25MM SEGÚN NORMA EN 694
 - CERRADURAS DE RESBALÓN EN PLÁSTICO
 - VÁLVULA DE BOLA EN LATÓN CROMADO CON VOLANTE DEMULTIPLICADOR REDUCTOR DE PAR DE ACCIONAMIENTO
 - MANÓMETRO ESCALA 0-16 KG/CM2
 - LANZA MULTIEFECTO VIPER VTE-1550 DE 25MM ABS
 - ARMARIO Y PUERTA CIEGA EN PINTURA POLIÉSTER RAL 3000
 - DIMENSIONES: 660X600X210MM (ALTOXANCHOXFONDO)
- INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

1,00 373,10 373,10

13.02.02 Ud EXTINTOR POLVO POLIVALENTE 6 Kg 27A-183B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE "ABC", CON PRESIÓN INCORPORAD, DE EFICACIA 27A-183B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

3,00 46,64 139,92

13.02.03 Ud EXTINTOR CO2 2 Kg 34B

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 2 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON VASO DIFUSOR. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL SOPORTE. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISITAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1,00 65,30 65,30

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 57



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.02.04 Ud DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION DE PCI

REALIZACIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUYENDO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, PLANOS AS BUILT, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS TÉCNICAS. SE INCLUYE LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, Y VISADOS Y TASAS QUE SEAN NECESARIOS.

1,00 466,37 466,37

13.02.05 ml TUBERÍA ACERO ESTIRADO DIN 2440 SIN SOLDADURA 2" ACOMETIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CLASE NEGRA, EN ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 DE 2" DE DIÁMETRO, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES, JUNTAS VICTAULIC, INCLUÍDA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN Y DOS DE ACABADO CON PINTURA DE EPOXI-POLIESTER DE 100 MICRAS DE ESPASOR. TOTALMENTE MONTADO.

30,00 46,64 1.399,20

13.02.06 ml TUBERIA ACERO ESTIRADO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1 1/2" BAJANTE A BIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CLASE NEGRA, EN ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES, JUNTAS VICTAULIC, INCLUÍDA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN Y DOS DE ACABADO CON PINTURA DE EPOXI-POLIESTER DE 100 MICRAS DE ESPASOR. TOTALMENTE MONTADO.

5,00 41,98 209,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINCIÓN 2.653,76



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 58



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 60 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UD SLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACION

13.03.01 Ud SEÑALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 210 x 210 mm

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE PVC FOTOLUMINISCENTE, CON CATEGORÍA DE FOTOLUMINISCENCIA B SEGÚN UNE 23035-4, DE 210X210 MM. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.. TOTALMENTE INSTALADA

Bies	1	1,00		
Extintores	4	4,00		
Pulsadores manuales	2	2,00	7,00	
			7,00	13,99
				97,94

13.03.02 ud SEÑAL RECORRIDOS EVACUACIÓN 320 x 160 mm

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIÓN FOTOLUMINISCENTE, EN POLIESTIRENO DE 1 MM, DE DIMENSIONES 320 X 160 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

5,00 9,33 46,64

13.03.03 Ud SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA 210 x 210 mm

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE, EN POLIESTIRENO DE 1 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

5,00 9,33 46,64

13.03.04 Ud SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA 420 x 420 mm

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE, EN POLIESTIRENO DE 1 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 420 X 420 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

2,00 13,99 27,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACION .. 219,21



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 59



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.04 PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

13.02.04 Ud DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION DE PCI

REALIZACIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUYENDO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, PLANOS AS BUILT, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS TÉCNICAS. SE INCLUYE LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, Y VISADOS Y TASAS QUE SEAN NECESARIOS.

1,00 466,37 466,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 PROYECTOS Y 466,37

TOTAL CAPÍTULO 13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS..... 8.088,39



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 60



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 URBANIZACION SUBCAPÍTULO 14.01 HERRERIA

14.01.01 ML BARANDILLA METÁLICA + DOBLE PASAMANOS METALICO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE BARANDILLA ESCALE-
 RA Y DE ACERO PINTADO EN COLOR A DEFINIR, EJECUTADA A BASE DE
 LLANTAS CALIBRADAS DE 60.5 MM., DISPUESTAS A MODO DE BASTI-
 DOR, COLOCADAS SOBRE CHAPONES DE 100.100.10 SIENDO LA DISTAN-
 CIA MÁXIMA ENTRE MONTANTES DE 1500 MM, SOBRE EL BASTIDOR SE
 DISPONEN REDONDOS CALIBRADOS DE 10 MM DE DIÁMETRO A MODO
 DE BARROTOS VERTICALES CADA 100MM, SOBRE LOS MONTANTES DE
 LLANTA SE DISPONEN DOS PASAMANOS METÁLICOS A BASE DE TUBO
 Ø50MM (50.5) DISPUESTOS A 750 Y A 1100 MM DE ALTURA. I/P.P. DE
 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA EN COLOR
 A DEFINIR, MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA
 DEL ESCOMBRO GENERADO HASTA CONTENEDOR INCLUYENDO LA SE-
 LECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. EJECUTADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICA-
 CIONES DE PROYECTO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA LONGI-
 TUD EJECUTADA. INCLUSO RECIBIDOS Y TOTALMETNE ACABADO.

NOTA: LAS MEDIDAS SE DEBERÁN COMPROBAR EN OBRA.

1	1,50	1,50			
2	0,60	1,20			
2	7,50	15,00			
1	2,00	2,00			
1	1,30	1,30	21,00		
			21,00	111,93	2.350,43

14.01.02 ML DOBLE PASAMANOS METALICO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE DOBLE PASAMANOS
 METALICO ATADO A PARAMENTO VERTICAL, DE ACERO PINTADO EN
 COLOR A DEFINIR, A BASE DE TUBO Ø50MM (50.5) DISPUESTOS A 750 Y
 A 1100 MM DE ALTURA. I/P.P. DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS
 MANOS DE PINTURA EN COLOR A DEFINIR, MEDIOS AUXILIARES, DE SE-
 GURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL ESCOMBRO GENERADO HASTA
 CONTENEDOR INCLUYENDO LA SELECCIÓN PREVIA AL VERTIDO. EJECU-
 TADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. TOTALMEN-
 TE TERMINADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.. INCLUSO RECIBI-
 DOS Y TOTALMETNE ACABADO.

NOTA: LAS MEDIDAS SE DEBERÁN COMPROBAR EN OBRA.

1	1,50	1,50			
2	0,60	1,20			
1	7,50	7,50	10,20		
			10,20	83,95	856,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 HERRERIA..... 3.206,74

PROYECTO DE EJECUCION
 PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA
 (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 61



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 63 de 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 PAVIMENTACION

14.02.01 M2 PAV.CONT.HORM.IMPRESO e=15 cm

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/I, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO DE ACERO 15X15X5.5, ENDURECIDO, COLOREADO Y ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE Y CON ACABADO IMPRESO EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA, SOBRE FIRME NO INCLUIDO EN EL PRESENTE PRECIO, I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, P/P. DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO ELLO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O SIMILAR.

1	14,00	1,50	21,00		
				21,00	
				21,00	1.077,38

14.02.02 m² TARIMA DE EXTERIORES VISENDUM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIMA TECNOLOGICA DE EXTERIORES VISENDUM, LAMAS MACIZAS DE 160*23*2000 EN COLOR A DEFINIR POR LA DF. COLOCADA MEDIANTE PLOTS Y RASTRELES, TODO EL MATERIAL COLOCADO SERA DE LA CASA VISENDUM Y COLOCADO SEGUN SUS INDICACIONES. RASTRELES MACIZOS DE VISENDUM, PLOTS, CLIPS Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE NO FERRITICO Y REMATES NECESARIOS. RODAPIES INCLUIDOS DEL MISMO MATERIAL, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO Y NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA SUOERFICIE EJECUTADA. I/PP. DE RODAPIE DE MISMO MATERIAL

1	16,00	3,00	48,00		
1	9,00	2,00	18,00	66,00	
				66,00	15.390,47
				66,00	233,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02

16.467,86



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 62



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 64 de 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.03 MURETES DE HORMIGON

14.03.01 M MURETE DE CIERRE (h:VARIABLE)

MURETE DE CIERRE (INCLUSO ZAPATA), FORMADO POR: HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA+QB, ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y COLOCADO, ACERO CORRUGADO B-500-S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO, DE COLOCACIÓN DE BERENJENOS NECESARIOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES DE ENCOFRADO, CONSIDERANDO 4 POSTURAS, INCLUIDA LA LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. SEGÚN NORMAS CTE Y EHE Y DETALLE PLANOS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.LA PLANTA SUMINISTRADORA DE HORMIGÓN DEBERÁ POSEER LA CLASIFICACIÓN "A" SEGÚN ART. 88.4 EHE Y EL CEMENTO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE PRODUCTO CERTIFICADO. INCLUSO PP. DE EXCAVACION, HORMIGON DE LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MIRAR DETALLE PLANOS, DIMENSIONES Y ARMADOS.

1	1,50	1,50		
2	0,60	1,20		
2	7,50	15,00		
2	2,00	4,00	21,70	
			21,70	233,19 5.060,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 MURETES DE 5.060,20

SUBCAPÍTULO 14.04 SANEAMIENTO

14.04.01 UD POZO DE REGISTRO H<=1,50M

POZO DE REGISTRO DE 0,80X0,80 M Y ALTURA <=1,50 M DE HORMIGÓN HM-20/20/IIA SEGÚN EHE INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE BASE, RELLENO, TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, CANON DEL MISMO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADOS CLASE C-400 CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, ENCOFRADO DESENCOFRADO, MEDIOS DE ACHIQUE SI FUESEN NECESARIOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO. VER DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,00 565,43 1.130,87

14.04.02 ML TUBERIA DE PVC RIG.200MM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (UNE 53332) SERIE 5, INCLUSO PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y P.P. EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA, ARENA, HORMIGON DE REFUERZOS, DE JUNTA ELÁSTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGÚN NTE/ISS-46. MEDIDA HORIZONTALMENTE LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.

18	18,00			
6	6,00	24,00		
			24,00	60,63 1.455,17

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 63



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 65 de 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.03 UD ARQUETA TOMA MUESTRAS 60X60X120 CM I/ REGISTRO

SUMINISTRO Y EJECUCION DE ARQUETA DE REGISTRO CON RESALTO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA AGUAS FECALES DE 60X 60 Y DE PROFUNDIDAD 1,20 M DE MEDIA, CON MURETES DE HORMIGÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADOS CON MALLAZO DE ME 15X15 Ø 8-8 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CMS., ARMADA CON MALLAZO ME 15X15 Ø 8-8, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y EMPLEO DE SEPARADORES, P.P. DE EMBOCADURAS, TAPA ESTANCA FUNDICIÓN ESTANCA Y REFORZADA, PARA PASO DE VEHÍCULOS PESADOS(PREPARADA PARA RECIBIR EL PAVIMENTO) 80X80 , RECIBIDO DE CANALIZACIONES Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN SOLERA, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y POSTERIOR RELLENO DE ARENA, HASTA 30 CMS. SOBRE TUBOS DE PVC Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, CON UNA PROFUNDIDAD HASTA 1,20 M. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA INCLUSO AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN CTE.

1,00 374,42 374,42

14.04.04 UD ENTRONQUE A ARQUETA EXISTENTE

ENTRONQUE DE RED DE FECALES A ARQUETA EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO. I/PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD

1,00 233,19 233,19

14.04.05 ML DRENAJE JARDIN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE DE JARDIN COMPUESTO POR GRAVA, TUBO DREN Y GEOTEXTIL

30,00 88,61 2.658,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 SANEAMIENTO ... 5.851,79

TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACION 30.586,59



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
 2024

Página 64



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 66 de 70



SELLO
MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN									
	COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.									
								16,67	43,65	727,61
15.02	TN RESIDUO CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS									
	COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.									
								19,55	48,69	951,81
15.03	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA									
	COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.									
								2,00	53,64	107,27



FIRMADO POR
La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 65



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 67 de 70



SELLO

MENDAVIA
Registro de entrada nº 425/2026
13/03/2026 11:23



FIRMADO POR

La persona interesada
FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
NIF 15992481Y
13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.04	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.					
				0,01	80,03	0,80
15.05	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.					
				14,91	74,62	1.112,64
15.06	TN Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla <10%RESIDUO COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN DE HULLA <10%RESIDUO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES					
				0,89	83,58	74,38
15.07	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.					
				7,96	9,33	74,25

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Habilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 66



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.08	TN Materiales construcción a partir de yeso no contaminados con sustancias peligrosas COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO NO CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES						
					2,06	85,35	175,82
15.09	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.						
					1,36	170,50	231,88
15.10	TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.						
					10,60	53,64	568,54

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 67



MENDAVIA

4 Presupuesto_01

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.11	TN RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN	COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.	0,92	86,56	79,63
15.12	TN RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS	COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS. SE INCLUYEN GASTOS DE CONTENEDORES Y TRANSPORTES.	3,29	67,16	220,94
15.13	TN RESIDUO CODIGO LER 17.06.04 AISLAMIENTO NO PELIGROSO		0,43	112,86	48,53
15.14	UD ELABORACION DE INFORME FINAL	UD. ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE OBRA POR EL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DEL MISMO	1,00	437,17	437,17
15.15	UD DEDICACIONES BRIGADA DE LIMPIEZA	UD. DEDICACIONES BRIGADA DE LIMPIEZA A GESTIÓN DE RESIDUOS	1,00	218,64	218,64
TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS.....					5.029,93
TOTAL					266.819,37



SELLO
 MENDAVIA
 Registro de entrada nº 425/2026
 13/03/2026 11:23



FIRMADO POR
 La persona interesada
 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE CARAZO
 NIF 15992481Y
 13/03/2026

PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO de EJECUCIÓN de Rehabilitación interior de CENTRO DE DÍA, en MENDAVIA (NAVARRA)

NOVIEMBRE
2024

Página 68



MENDAVIA

Código Seguro de Verificación: CACA AA4Z 9JFT X9YE 7DUY

4 Presupuesto_01

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mendavia.es/>

Pág. 70 de 70