



Yesa

Monasterio de San Salvador de Leyre

Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

Planos

Noviembre de 2025


Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura -
Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona

Yesa (Navarra)
Monasterio de Leyre
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2. Adecuación para el uso de apartamentos turísticos


Listado de planos

Nº	Nombre	Escala
1	Situación	1/300
2	Estado inicial. Plantas	1/200
3	Estado inicial. Alzados y secciones	1/200
4	Estado reformado. Usos y superficies. Plantas	1/200
5	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Baja	1/100
6	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Primera	1/100
7	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Segunda	1/100
8	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Tercera	1/100
9	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Cuarta	1/100
10	Estado reformado. Usos y superficies. Planta Cubiertas	1/100
11	Estado reformado. Alzados y Secciones	1/100
12	Estado reformado. Alzados y Secciones	1/100
13	Estado reformado. Alzados y Secciones	1/100
14	Estado reformado. Tabiquería y acabados. Planta Baja	1/100
15	Estado reformado. Tabiquería y acabados. Planta Primera	1/100
16	Estado reformado. Tabiquería y acabados. Planta Segunda	1/100
17	Estado reformado. Tabiquería y acabados. Planta Tercera	1/100
18	Estado reformado. Tabiquería y acabados. Planta Cuarta	1/100
19	Estado reformado. Secciones Constructivas. Ala Norte	1/25
20	Estado reformado. Secciones Constructivas. Ala Este	1/25
21	Estado reformado. Secciones Constructivas. Ala norte y ala Este	1/25
22	Estado reformado. Memoria de Carpinterías y Metalistería. Plantas	1/200
23	Estado reformado. Detalle de Carpinterías1. Ventanas exteriores	1/25
24	Estado reformado. Detalle de Carpinterías 2. Puertas exteriores y metalistería	1/25 y 1/10
25	Estado reformado. Detalle de carpinterías 3. Puertas interiores	1/25




Firmado digitalmente:






- Ámbito de actuación. Hospedería
- Iglesia y cripta
- Dependencias monásticas
- Recepción de visitantes




Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

01 Situación


A1: 1/300
Noviembre de 2025
Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica
Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




Planta segunda




Planta cubierta




Planta primera





Planta cuarta



Planta baja



Planta tercera



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


02
Estado inicial
Plantas

A1: 1/200


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



Alzado este




Alzado norte





Alzado oeste




SL1



SL2




ST8



ST7



ST4



ST1



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

03
Estado inicial
Alzados y secciones

A1: 1/200


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
 Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
 Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
 Servicio de Patrimonio Histórico
 Sección de Patrimonio Arquitectónico
 Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




Planta segunda




Planta cubierta



Planta primera



Planta cuarta



Planta baja



Planta tercera

Superficies


Superficie construida total	2228,40 m²
Superficie útil total	1525,95 m²
Superficie útil zona residencial	778,24 m²
Superficie útil zona de servicio	241,23 m²
Superficie útil circulaciones	384,21 m²
Superficie útil de recorrido turístico	122,27 m²

- Recepción
- Zona de servicio
- Recorrido turístico

Tipologías de apartamentos

Tipo A	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	17 ud.
A1. Estándar	03	32,29 m²
	04	32,86 m²
	05	32,48 m²
	06	31,74 m²
	07	33,49 m²
	08	30,24 m²
	10	34,28 m²
	11	34,17 m²
	12	33,42 m²
	13	31,63 m²
	14	32,87 m²
	15	30,63 m²
	17	30,88 m²
	18	33,77 m²
	19	33,42 m²
A2. Dúplex	16	44,04 m²
A3. Accesible	01	50,88 m²
Tipo B	Estar + 2 dormitorios + 2 baños	3 ud.
B1. Estándar	02	61,21 m²
	09	63,35 m²
B2. Dúplex	20	70,59 m²

Capacidad	Plazas fijas	Plazas supletorias	Total
Tipo A1	30 (2x15 ud.)	15 (1x15 ud.)	45
Tipo A2	2 (2x1 ud.)	2 (2x1 ud.)	4
Tipo A3	2 (2x1 ud.)	2 (2x1 ud.)	4
Tipo B1	8 (4x2 ud.)	2 (1x2 ud.)	10
Tipo B2	4 (4x1 ud.)	2 (2x1 ud.)	6
Total	46	23	69



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

04
Estado reformado
Usos y superficies
Plantas

A1: 1/200

Noviembre de 2025


Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



Tipologías, superficies y usos de apartamentos

01	A3. Accesible	50,88 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	25,65 m2
	Distribuidor	3,62 m2
	Dormitorio 1	14,72 m2
	Baño	6,89 m2
02	B1. Estándar	61,21 m2
	Estar + 2 dormitorios + 2 baños	
	Vestíbulo	4,77 m2
	Distribuidor	1,73 m2
	Estar-cocina	23,66 m2
	Dormitorio 1	12,29 m2
	Dormitorio 2	11,12 m2
	Baño 1	3,96 m2
	Baño 2	3,68 m2
03	A1. Estándar	32,29 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	17,61 m2
	Dormitorio	11,18 m2
	Baño	3,50 m2
04	A1. Estándar	32,86 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	18,10 m2
	Dormitorio	11,22 m2
	Baño	3,54 m2
05	A1. Estándar	32,48 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	18,06 m2
	Dormitorio	10,82 m2
	Baño	3,60 m2
06	A1. Estándar	31,74 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	16,43 m2
	Dormitorio	11,81 m2
	Baño	3,50 m2



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

06
Estado reformado
Usos y superficies
Planta primera


A1: 1/100
Noviembre de 2025
Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



Tipologías, superficies y usos de apartamentos

07	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	33,49 m2
	Estar-cocina	18,80 m2
	Dormitorio	11,16 m2
	Baño	3,53 m2
08	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	30,24 m2
	Estar-cocina	15,77 m2
	Dormitorio	10,89 m2
	Baño	3,58 m2
09	B1. Estándar Estar + 2 dormitorios + 2 baños	63,35 m2
	Distribuidor	1,91 m2
	Estar-cocina	26,13 m2
	Dormitorio 1	14,98 m2
	Dormitorio 2	11,76 m2
	Baño 1	4,20 m2
	Baño 2	4,37 m2
10	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	34,28 m2
	Estar-cocina	18,86 m2
	Dormitorio	11,62 m2
	Baño	3,80 m2
11	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	34,17 m2
	Estar-cocina	18,72 m2
	Dormitorio	11,66 m2
	Baño	3,79 m2
12	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	33,42 m2
	Estar-cocina	18,63 m2
	Dormitorio	11,11 m2
	Baño	3,68 m2
13	A1. Estándar Estar + 1 dormitorios + 1 baño	31,63 m2
	Estar-cocina	17,05 m2
	Dormitorio	11,00 m2
	Baño	3,58 m2



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


07
Estado reformado
Usos y superficies
Planta segunda

A1: 1/100

Noviembre de 2025


Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




Tipologías, superficies y usos de apartamentos

14	A1. Estándar	32,87 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	18,10 m2
	Dormitorio	11,12 m2
	Baño	3,65 m2
15	A1. Estándar	30,63 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	15,94 m2
	Dormitorio	11,04 m2
	Baño	3,65 m2
16	A2. Dúplex	44,04 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	20,35 m2
	Escalera	5,65 m2
	Dormitorio	14,18 m2
	Baño	3,86 m2
17	A1. Estándar	30,88 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	16,10 m2
	Dormitorio	11,26 m2
	Baño	3,52 m2
18	A1. Estándar	33,77 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	18,32 m2
	Dormitorio	11,66 m2
	Baño	3,79 m2
19	A1. Estándar	33,42 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	18,63 m2
	Dormitorio	11,11 m2
	Baño	3,68 m2
20	B2. Dúplex	70,59 m2
	Estar + 2 dormitorios + 2 baños	
	Distribuidor-escalera	15,95 m2
	Estar-cocina	29,55 m2
	Dormitorio 1	11,89 m2
	Dormitorio 2	11,89 m2
	Baño 1	4,37 m2
	Baño 2	3,73 m2




Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

08
Estado reformado
Usos y superficies
Planta tercera





Tipologías, superficies y usos de apartamentos

16	A2. Dúplex	44,04 m2
	Estar + 1 dormitorios + 1 baño	
	Estar-cocina	20,35 m2
	Escalera	5,65 m2
	Dormitorio	14,18 m2
	Baño	3,86 m2
20	B2. Dúplex	70,59 m2
	Estar + 2 dormitorios + 2 baños	
	Distribuidor-escalera	15,95 m2
	Estar-cocina	29,55 m2
	Dormitorio 1	11,89 m2
	Dormitorio 2	11,89 m2
	Baño 1	4,37 m2
	Baño 2	3,73 m2



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

09
Estado reformado
Usos y superficies
Planta cuarta



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


10
Estado reformado
Usos y superficies
Planta cubiertas

A1: 1/100


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




Alzado este



Alzado oeste



Alzado norte



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


11
Estado reformado
Alzados y secciones

A1: 1/100

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




ST1



ST2




SL1



ST3



ST4



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


12
Estado reformado
Alzados y secciones

A1: 1/100


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
 Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
 Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
 Servicio de Patrimonio Histórico
 Sección de Patrimonio Arquitectónico
 Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



ST5




ST6




ST7



SL2



ST8



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

13
Estado reformado
Alzados y secciones

A1: 1/100


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



TRASDOSADOS DE MUROS



TABIQUE Y PATINILLOS



LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS

- S1 Losa de piedra de e:4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejuntada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
- S2 Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S3 Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S4 Gres porcelánico de clase 1 (CTE SUA1) a definir en obra por la D.F, de formato y color de la misma serie que S3

TECHOS

- T1 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur N o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T2 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur H1 (zonas húmedas) o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco antihumedad
- T3 Techo suspendido acústico de placa de yeso laminado perforada de e:13 mm tipo Pladur FON+ R12-20-35 BV o similar. Pintado con pintura plástica satinada a definir en obra por la D.F.
- T4 Techo suspendido registrable
- T5 Cara inferior de forjado con enlucido de yeso e:1,5 cm

PAREDES

- P1 Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
- P2 Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F.
- P3 Revestimiento vinílico decorativo
- P4 Fábrica de piedra vista o con veladura de agua de cal
- P5 Mortero de cal


RODAPÍE

- R1 Rodapié de DM de e:1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
- R2 Rodapié de gres igual al del pavimento

LEYENDA DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS

- 1. Muro existente e: variable
- 2. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 24 cm
- 3. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 19 cm
- 4. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 14 cm
- 5. Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
- 6. Mortero de cemento e: 1 cm
- 7. Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
- 8. Mortero de cal e: 1,5 cm
- 9. Enlucido de yeso e: 1,5 cm
- 10. Hueco 1 cm
- 11. Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales.
- 12. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
- 13. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- 14. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- 15. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- 16. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
- 17. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
- 18. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
- 19. Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
- 20. Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
- 21. Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm

Mochetas interiores de huecos de fachada:
Trasdosado directo de panel Enalgrig Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e:4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores



Yesa (Navarra)

Monasterio San Salvador de Leire Rehabilitación de la hospedería Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos

14

Estado reformado Tabiquería y acabados Planta baja

A1: 1/100


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



TRASDOSADOS DE MUROS



TABIQUES Y PATINILLOS



LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS

- S1 Losa de piedra de e:4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejunta con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
- S2 Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S3 Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S4 Gres porcelánico de clase 1 (CTE SUA1) a definir en obra por la D.F, de formato y color de la misma serie que S3

TECHOS

- T1 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur N o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T2 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur H1 (zonas húmedas) o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco antihumedad
- T3 Techo suspendido acústico de placa de yeso laminado perforada de e:13 mm tipo Pladur FON+ R12-20-35 BV o similar. Pintado con pintura plástica satinada a definir en obra por la D.F.
- T4 Techo suspendido registrable
- T5 Cara inferior de forjado con enlucido de yeso e:1,5 cm

PAREDES

- P1 Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
- P2 Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F.
- P3 Revestimiento vinílico decorativo
- P4 Fábrica de piedra vista o con veladura de agua de cal
- P5 Mortero de cal


RODAPÍE

- R1 Rodapié de DM de e:1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
- R2 Rodapié de gres igual al del pavimento

LEYENDA DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS

- Muro existente e: variable
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 24 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 19 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 14 cm
- Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
- Mortero de cemento e: 1 cm
- Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
- Mortero de cal e: 1,5 cm
- Enlucido de yeso e: 1,5 cm
- Hueco 1 cm
- Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm

Mochetas interiores de huecos de fachada:
Trasdosado directo de panel Enalergy Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos

15
Estado reformado
Tabiquería y acabados
Planta primera

A1: 1/100

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




- LEYENDA DE ACABADOS
- SUELOS
- S1 Losa de piedra de e:4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
- S2 Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S3 Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S4 Gres porcelánico de clase 1 (CTE SUA1) a definir en obra por la D.F, de formato y color de la misma serie que S3
- TECHOS
- T1 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur N o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T2 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur H1 (zonas húmedas) o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco antihumedad
- T3 Techo suspendido acústico de placa de yeso laminado perforada de e:13 mm tipo Pladur FON+ R12-20-35 BV o similar. Pintado con pintura plástica satinada a definir en obra por la D.F.
- T4 Techo suspendido registrable
- T5 Cara inferior de forjado con enlucido de yeso e:1,5 cm
- PAREDES
- Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
- Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F.
- Revestimiento vinílico decorativo
- Fábrica de piedra vista o con veladura de agua de cal
- Mortero de cal
- RODAPÍE
- R1 Rodapié de DM de e:1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
- R2 Rodapié de gres igual al del pavimento

- LEYENDA DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS
1. Muro existente e: variable
2. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 24 cm
3. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 19 cm
4. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 14 cm
5. Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
6. Mortero de cemento e: 1 cm
7. Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
8. Mortero de cal e: 1,5 cm
9. Enlucido de yeso e: 1,5 cm
10. Hueco 1 cm
11. Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales.
12. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
13. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
14. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
15. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
16. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
17. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
18. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
19. Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
20. Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
21. Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm

Mochetas interiores de huecos de fachada:

Trasdosado directo de panel Enalergy Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e:4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos

16
Estado reformado
Tabiquería y acabados
Planta segunda


A1: 1/100

Noviembre de 2025



Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona

TRASDOSADOS DE MUROS




TABIQUES Y PATINILLOS







TRASDOSADOS DE MUROS



TABIQUE Y PATINILLOS



LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS

- S1 Losa de piedra de e:4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejuntada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
- S2 Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S3 Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
- S4 Gres porcelánico de clase 1 (CTE SUA1) a definir en obra por la D.F, de formato y color de la misma serie que S3

TECHOS

- T1 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur N o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T2 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur H1 (zonas húmedas) o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco antihumedad
- T3 Techo suspendido acústico de placa de yeso laminado perforada de e:13 mm tipo Pladur FON+ R12-20-35 BV o similar. Pintado con pintura plástica satinada a definir en obra por la D.F.
- T4 Techo suspendido registrable
- T5 Cara inferior de forjado con enlucido de yeso e:1,5 cm

PAREDES

- Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
- Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F.
- Revestimiento vinílico decorativo
- Fábrica de piedra vista o con veladura de agua de cal
- Mortero de cal


RODAPÍE

- R1 Rodapié de DM de e:1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
- R2 Rodapié de gres igual al del pavimento

LEYENDA DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS

- Muro existente e: variable
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 24 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 19 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoacilla e: 14 cm
- Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
- Mortero de cemento e: 1 cm
- Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
- Mortero de cal e: 1,5 cm
- Enlucido de yeso e: 1,5 cm
- Hueco 1 cm
- Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm

Mochetas interiores de huecos de fachada:
Trasdosado directo de panel Enalergy Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos


17
Estado reformado
Tabiquería y acabados
Planta tercera

A1: 1/100


Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica


Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



TRASDOSADOS DE MUROS



TABIQUE Y PATINILLOS




LEYENDA DE ACABADOS

- SUELOS
- S1 Losa de piedra de e:4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
 - S2 Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
 - S3 Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F.
 - S4 Gres porcelánico de clase 1 (CTE SUA1) a definir en obra por la D.F, de formato y color de la misma serie que S3
- TECHOS
- T1 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur N o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco
 - T2 Techo suspendido de placa de yeso laminado de e:15 mm tipo Pladur H1 (zonas húmedas) o similar. Pintado con pintura plástica satinada de color blanco antihumedad
 - T3 Techo suspendido acústico de placa de yeso laminado perforada de e:13 mm tipo Pladur FON+ R12-20-35 BV o similar. Pintado con pintura plástica satinada a definir en obra por la D.F.
 - T4 Techo suspendido registrable
 - T5 Cara inferior de forjado con enlucido de yeso e:1,5 cm
- PAREDES
- Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
 - Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F.
 - Revestimiento vinílico decorativo
 - Fábrica de piedra vista o con veladura de agua de cal
 - Mortero de cal
- RODAPÍE
- R1 Rodapié de DM de e:1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
 - R2 Rodapié de gres igual al del pavimento

LEYENDA DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS

- Muro existente e: variable
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 24 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 19 cm
- Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e: 14 cm
- Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
- Mortero de cemento e: 1 cm
- Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
- Mortero de cal e: 1,5 cm
- Enlucido de yeso e: 1,5 cm
- Hueco 1 cm
- Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
- Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
- Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm

Mochetas interiores de huecos de fachada:
Trasdosado directo de panel Enalergy Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos


18
Estado reformado
Tabiquería y acabados
Planta cuarta

A1: 1/100







Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



Sección longitudinal ala norte



LEYENDA CONSTRUCTIVA

ESTRUCTURA

- E01. Forjado existente de viguela de hormigón armado -hormigonada in-situ- y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
E02. Forjado existente de semiviguela pretensada y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
E03. Forjado existente de semiviguela pretensada y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 25+5 cm
E04. Losa hormigón armado existente
E05. Viga de hormigón armado existente
E06. Zuncho de hormigón armado existente
E07. Faldón de cubierta existente de tablero cerámico sustentado sobre tabiques palomeros de ladrillo hueco doble
E08. Tabique palomero de ladrillo hueco doble para sustentar faldón de cubierta
E09. Muro existente de sillería o mampostería de piedra e: variable
E10. Muro existente, hoja exterior de sillería y hoja interior de hormigón e: 40 cm
E11. Muro existente de hormigón
E12. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e: 24 cm
E13. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e:19 cm
E14. Zapata de hormigón existente
E15. Dintel de perfil metálico

SOLERA

- S01. Solera de hormigón armada con fibra e:10 cm
S02. Solera de hormigón armada con fibra e:12 cm
S03. Lámina separadora de polietileno
S04. Encachado de grava e: 20 cm
S05. Tierra compactada
S06. Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales, y con orificios de ventilación en parte superior
S07. Impermeabilización existente de muro de hormigón, formada por lámina EPDM, lámina nodular drenante y grava envuelta en lámina geotextil, con tubo de drenaje en parte inferior del muro canalizado a arqueta de pluviales
S08. Impermeabilización existente de forjado de sótano, formada por membrana de poliuretano líquido monocomponente
S09. Lámina nodular drenante
S10. Lámina geotextil
S11. Tubo de drenaje
S12. Relleno de grava
S13. Terreno

CUBIERTA

- CU01. Teja cerámica árabe. Canales con tacón
CU02. Rastrel horizontal de pino de 4 x 3 cm para fijación de canales
CU03. Rastrel vertical de pino de 6 x 12 cm
CU04. Lámina impermeabilizante y transpirable tipo MAYDILIT o similar, fijada a la cara superior de los rastreles verticales
CU05. Pieza de madera de remate en alero, con lasur de tono similar al actual, e: 3 cm
CU07. Perrote existente o repuesto de madera, con lasur de tono similar al actual
CU08. Canalón de cobre fijado a la tabla del alero
CU09. Bajante de cobre con protector de hierro fundido en el tramo inferior
CU10. Peine antipájaros
CU11. Chimenea de obra revestida con mortero de cal y caperuza de chapa metálica con tratamiento anticorrosivo pintada de marrón oscuro
CU12. Lámina impermeable autoadhesiva con acabado de color similar al de la teja, tipo Wakaflex o similar
CU13. Bateaguas de piedra existente o repuesto
CU14. Línea de vida

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

- AI01. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS de alta resistencia a compresión sobre solera o forjado e: 8cm
AI02. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS e: 10 cm
AI03. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 10 cm adherido a cara inferior de forjado
AI04. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 5 cm adherido a cara inferior de forjado
AI05. Aislamiento térmico de lana mineral e: 5 cm
AI06. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
AI07. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
AI08. Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
AI09. Panel Energy Isopopp-32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores
AI10. Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto e: 1 cm

ACABADOS

- A01. Losa de piedra de e: 6 cm, de formato variable, rejuntada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
A02. Losa de piedra de e: 4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejuntada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
A03. Umbral de piedra formado por grada con pendiente alabeada, para cumplimiento de CTE SUA y para adaptarse a urbanización exterior. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
A04. Mortero de agarre e: 4 cm
A05. Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A06. Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A07. Gres porcelánico antideslizante de clase 1 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A08. Rodapié de gres igual al del pavimento
A09. Rodapié de DM de e: 1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldañado
A10. Muro existente de mampostería o sillería de piedra vista y rejuntada con mortero de cal, con veladura de agua de cal si fuera necesario e incluso revestido con mortero de cal en las zonas más deterioradas o alteradas por la D.F
A11. Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F
A12. Pintado con pintura plástica antihumedad satinada de color a definir en obra por la D.F
A13. Revestimiento vinílico decorativo
A14. Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola



Yesa (Navarra) Monasterio San Salvador de Leire Rehabilitación de la hospedería Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos


19 Estado reformado Secciones constructivas Ala norte

A1: 1/25

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



LEYENDA CONSTRUCTIVA

ESTRUCTURA

- E01. Forjado existente de viga de hormigón armado -hormigonada in-situ- y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
- E02. Forjado existente de semivigüeta pretensada y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
- E03. Forjado existente de semivigüeta pretensada y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 25+5 cm
- E04. Losa hormigón armado existente
- E05. Viga de hormigón armado existente
- E06. Zuncho de hormigón armado existente
- E07. Faldón de cubierta existente de tablero cerámico sustentado sobre tabiques palomeros de ladrillo hueco doble
- E08. Tabique palomero de ladrillo hueco doble para sustentar faldón de cubierta
- E09. Muro existente de sillería o mampostería de piedra e: variable
- E10. Muro existente, hoja exterior de sillería y hoja interior de hormigón e: 40 cm
- E11. Muro existente de hormigón
- E12. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e: 24 cm
- E13. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e:19 cm
- E14. Zapata de hormigón existente
- E15. Dintel de perfil metálico

SOLERA

- S01. Solera de hormigón armada con fibra e:10 cm
- S02. Solera de hormigón armada con fibra e:12 cm
- S03. Lámina separadora de polietileno
- S04. Encachado de grava e: 20 cm
- S05. Tierra compactada
- S06. Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales, y con orificios de ventilación en parte superior
- S07. Impermeabilización existente de muro de hormigón, formada por lámina EPDM, lámina nodular drenante y grava envuelta en lámina geotextil, con tubo de drenaje en parte inferior del muro canalizado a arqueta de pluviales
- S08. Impermeabilización existente de forjado de sólano, formada por membrana de poliuretano líquido monocomponente
- S09. Lámina nodular drenante
- S10. Lámina geotextil
- S11. Tubo de drenaje
- S12. Relleno de grava
- S13. Terreno

CUBIERTA

- CU01. Teja cerámica árabe. Canales con tacón
- CU02. Rastrel horizontal de pino de 4 x 3 cm para fijación de canales
- CU03. Lámina impermeabilizante y transpirable tipo MAYDILIT o similar, fijada a la cara superior de los rastreles verticales
- CU05. Pieza de madera de remate en alero, con lasur de tono similar al actual, e: 3 cm
- CU07. Perrote existente o repuesto de madera, con lasur de tono similar al actual
- CU08. Canalón de cobre fijado a la tabla del alero
- CU09. Bajante de cobre con protector de hierro fundido en el tramo inferior
- CU10. Peine antipájaros
- CU11. Chimenea de obra revestida con mortero de cal y caperuza de chapa metálica con tratamiento anticorrosivo pintada de marrón oscuro
- CU12. Lámina impermeable autoadhesiva con acabado de color similar al de la teja, tipo Wakaflex o similar
- CU13. Bateaguas de piedra existente o repuesto
- CU14. Línea de vida

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

- AI01. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS de alta resistencia a compresión sobre solera o forjado e: 8cm
- AI02. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS e: 10 cm
- AI03. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 10 cm adherido a cara inferior de forjado
- AI04. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 5 cm adherido a cara inferior de forjado
- AI05. Aislamiento térmico de lana mineral e: 5 cm
- AI06. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
- AI07. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
- AI08. Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
- AI09. Panel Enargy Isopopp>32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores
- AI10. Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto e: 1 cm

ACABADOS Ver planos de acabados

- A01. Losa de piedra de e: 6 cm, de formato variable, rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
- A02. Losa de piedra de e: 4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
- A03. Umbral de piedra formado por grada con pendiente alabeada, para cumplimiento de CTE SUA y para adaptarse a urbanización exterior. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F
- A04. Mortero de agarre e: 4 cm
- A05. Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
- A06. Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
- A07. Gres porcelánico antideslizante de clase 1 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
- A08. Rodapié de gres igual al del pavimento
- A09. Rodapié de DM de e: 1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
- A10. Muro existente de mampostería o sillería de piedra vista y rejunxada con mortero de cal, con veladura de agua de cal si fuera necesario e incluso revestido con mortero de cal en las zonas más deterioradas o alteradas
- A11. Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F
- A12. Pintado con pintura plástica antihumedad satinada de color a definir en obra por la D.F
- A13. Revestimiento vinílico decorativo
- A14. Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F, recibido con cemento cola

ALBAÑILERÍA

- AL01. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e:14 cm
- AL02. Fábrica de ladrillo hueco doble e:11.5 cm
- AL03. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares
- AL04. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares
- AL05. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares
- AL06. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- AL07. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
- AL08. Subestructura para techo suspendido de estructura de acero galvanizado tipo sistema Pladur T-45 o similar, formado por perfiles continuos en forma de U, horquillas y varillas roscaadas de Ø 6 mm ancladas al forjado
- AL09. Subestructura para techo suspendido registrable de estructura de acero galvanizado tipo sistema Pladur T-45 o similar, formado por perfiles continuos en forma de U, horquillas y varillas roscaadas de Ø 6 mm ancladas al forjado
- AL10. Hueco 1 cm
- AL11. Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
- AL12. Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm
- AL13. Placa de yeso laminado tipo Pladur H1 o similar e:15 mm
- AL14. Placa de yeso laminado perforada tipo Pladur FON + R12-20-35 BV o similar e:13 mm
- AL15. Fosa lineal en encuentro con el muro
- AL16. Mortero autonivelante sobre forjado existente e: variable (5 mm-3 cm)
- AL17. Recreido de mortero de sílice armado con fibras e: 4 cm
- AL18. Mortero de cemento e: 1 cm
- AL19. Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
- AL20. Mortero de pendiente e: variable
- AL21. Mortero de cal e: 1,5 cm
- AL22. Enlucido de yeso e: 1,5 cm

CARPINTERÍA Y METALISTERÍA Ver planos de carpintería y metalistería

- C01. Puerta de tabla de madera de castaño a dos caras con aislamiento térmico en el armazón
- C02. Cancela de madera de castaño y vidrio de seguridad laminado
- C03. Carpintería mixta de madera de castaño y chapa de aluminio con acabado imitación madera, con vidrio de doble acristalamiento con cámara, mosquitera exterior y ventanillos interiores de madera de castaño
- C04. Mixta de madera de castaño y chapa de aluminio con acabado imitación madera, con vidrio de doble acristalamiento con cámara
- C05. Puerta abatible chapada en madera de roble
- C06. Puerta corredera chapada en madera de roble
- C07. Puerta enrasada
- C08. Tablero de DM hidrófugo lacado en blanco e: 3 cm
- C09. Barandilla de acero para pintar, formada por pletinas superior e inferior de 40x10 mm y redondos de Ø 12 mm, anclada al canto del forjado
- C10. Pasamanos de acero para pintar, formado por pletina de 40x10 mm anclada a pared mediante redondos de Ø 8 mm
- C11. Barra de protección anticada, formada por tubular de Ø 20 mm de acero, con arandela tapajuntas de Ø exterior 40 mm, con tratamiento de alta resistencia a la corrosión, pintado con RAL 8019
- C12. Rejilla metálica de ventilación o climatización lacada en blanco
- C13. Barandilla de forja existente



Yesa (Navarra) Monasterio San Salvador de Leire Rehabilitación de la hospedería Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos





20 Estado reformado Secciones constructivas Ala este

A1: 1/25

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



LEYENDA CONSTRUCTIVA

ESTRUCTURA

- E01. Forjado existente de viga de hormigón armado -hormigonada in-situ- y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
E02. Forjado existente de semiviguetas pretensadas y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 20+5 cm
E03. Forjado existente de semiviguetas pretensadas y bovedilla de hormigón, con capa de compresión sin armar, e: 25+5 cm
E04. Losa hormigón armado existente
E05. Viga de hormigón armado existente
E06. Zunchos de hormigón armado existente
E07. Faldón de cubierta existente de tablero cerámico sustentado sobre tabiques palomeros de ladrillo hueco doble
E08. Tabique palomero de ladrillo hueco doble para sustentar faldón de cubierta
E09. Muro existente de sillería o mampostería de piedra e: variable
E10. Muro existente, hoja exterior de sillería y hoja interior de hormigón e: 40 cm
E11. Muro existente de hormigón
E12. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e: 24 cm
E13. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad de Termoarcilla e:19 cm
E14. Zapata de hormigón existente
E15. Dintel de perfil metálico

SOLERA

- S01. Solera de hormigón armada con fibra e:10 cm
S02. Solera de hormigón armada con fibra e:12 cm
S03. Lámina separadora de polietileno
S04. Encachado de grava e: 20 cm
S05. Tierra compactada
S06. Cámara de 5 cm con canal de recogida de agua filtrada en la parte inferior, canalizado a arqueta de pluviales, y con orificios de ventilación en parte superior
S07. Impermeabilización existente de muro de hormigón, formada por lámina EPDM, lámina nodular drenante y grava envuelta en lámina geotextil, con tubo de drenaje en parte inferior del muro canalizado a arqueta de pluviales
S08. Impermeabilización existente de forjado de sótano, formada por membrana de poliuretano líquido monocomponente
S09. Lámina nodular drenante
S10. Lámina geotextil
S11. Tubo de drenaje
S12. Relleno de grava
S13. Terreno

CUBIERTA

- CU01. Teja cerámica árabe. Canales con tacon
CU02. Rastrel horizontal de pino de 4 x 3 cm para fijación de canales
CU03. Rastrel vertical de pino de 6 x 12 cm
CU04. Lámina impermeabilizante y transpirable tipo MAYDILIT o similar, fijada a la cara superior de los rastreles verticales
CU05. Pieza de madera de remate en alero, con lasur de tono similar al actual, e: 3 cm
CU07. Perrote existente o repuesto de madera, con lasur de tono similar al actual
CU08. Canalón de cobre fijado a la tabla del alero
CU09. Bajante de cobre con protector de hierro fundido en el tramo inferior
CU10. Peine antipájaros
CU11. Chimenea de obra revestida con mortero de cal y caperuza de chapa metálica con tratamiento anticorrosivo pintada de marrón oscuro
CU12. Lámina impermeable autoadhesiva con acabado de color similar al de la teja, tipo Wakflex o similar
CU13. Bateaguas de piedra existente o repuesto
CU14. Línea de vida

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

- A01. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS de alta resistencia a compresión sobre solera o forjado e: 8cm
A02. Panel rígido de aislamiento térmico de XPS e: 10 cm
A03. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 10 cm adherido a cara inferior de forjado
A04. Panel rígido de aislamiento térmico de lana de roca e: 5 cm adherido a cara inferior de forjado
A05. Aislamiento térmico de lana mineral e: 5 cm
A06. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6+6 cm
A07. Aislamiento térmico de lana de roca e: 6 cm
A08. Aislamiento térmico de lana de roca e: 4 cm
A09. Panel Energy Isopop+32 de Pladur o similar, formado por panel rígido de EPS de e: 4 cm y placa de yeso laminado tipo Omnia de Pladur o similar e:13 mm, para aislamiento térmico de huecos exteriores
A10. Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto e: 1 cm

ACABADOS

- A01. Losa de piedra de e: 6 cm, de formato variable, rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
A02. Losa de piedra de e: 4 cm, de formato variable (anchura 30-40 cm y longitud 40-60 cm) rejunxada con mortero de cal. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
A03. Umbral de piedra formado por grada con pendiente alabeada, para cumplimiento de CTE SUA y para adaptarse a urbanización exterior. Tipo de piedra, labra y despiece a definir en obra por la D.F.
A04. Mortero de agarre e: 4 cm
A05. Gres antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F., recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A06. Gres porcelánico antideslizante de clase 2 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F., recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A07. Gres porcelánico antideslizante de clase 1 (CTE SUA1), de formato y color a definir en obra por la D.F., recibido con cemento cola, e total: 1,5 cm
A08. Rodapié de gres igual al del pavimento
A09. Rodapié de DM de e: 1,5 cm y h: 9 cm lacado en blanco. En escaleras, perfil inclinado adaptado al peldaño
A10. Muro existente de mampostería o sillería de piedra vista y rejunxada con mortero de cal, con veladura de agua de cal si fuera necesario e incluso revestido con mortero de cal en las zonas más deterioradas o alteradas
A11. Pintado con pintura plástica satinada de color a definir en obra por la D.F.
A12. Pintado con pintura plástica antihumedad satinada de color a definir en obra por la D.F.
A13. Revestimiento vinílico decorativo
A14. Alicatado cerámico de formato y color a definir en obra por la D.F., recibido con cemento cola

ALBAÑILERÍA

- AL01. Fábrica de bloque cerámico de baja densidad tipo Termoarcilla e:14 cm
AL02. Fábrica de ladrillo hueco doble e:11,5 cm
AL03. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 12,5 cm, formada por montantes Pladur M 125-45 XL dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 125-47 XL o similares.
AL04. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, formada por montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
AL05. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 7 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 70-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 70 o similares.
AL06. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, formada por montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares
AL07. Subestructura metálica autoportante de acero galvanizado e: 4,8 cm, reforzada en H, formada por dobles montantes Pladur M 48-35 dispuestos cada 40 cm y canales Pladur C 48 o similares.
AL08. Subestructura para techo suspendido de estructura de acero galvanizado tipo sistema Pladur T-45 o similar, formado por perfiles continuos en forma de U, horquillas y varillas roscadas de Ø 6 mm ancladas al forjado
AL09. Subestructura para techo suspendido registrable de estructura de acero galvanizado tipo sistema Pladur T-45 o similar, formado por perfiles continuos en forma de U, horquillas y varillas roscadas de Ø 6 mm ancladas al forjado
AL10. Hueco 1 cm
AL11. Placa de yeso laminado tipo Pladur N o similar e:15 mm
AL12. Placa de yeso laminado tipo Pladur OMNIA o similar e:15 mm
AL13. Placa de yeso laminado tipo Pladur H1 o similar e:15 mm
AL14. Placa de yeso laminado perforada tipo Pladur FON + R12-20-35 BV o similar e:13 mm
AL15. Fosa lineal en encuentro con el muro
AL16. Mortero autonivelante sobre forjado existente e: variable (5 mm-3 cm)
AL17. Recreido de mortero de sílice armado con fibras e: 4 cm
AL18. Mortero de cemento e: 1 cm
AL19. Mortero de cemento hidrófugo e: 1,5 cm
AL20. Mortero de pendiente e: variable
AL21. Mortero de cal e: 1,5 cm
AL22. Enlucido de yeso e: 1,5 cm

CARPINTERÍA Y METALISTERÍA

- Ver planos de carpintería y metalistería
C01. Puerta de tabla de madera de castaño a dos caras con aislamiento térmico en el armazón
C02. Cancela de madera de castaño y vidrio de seguridad laminado
C03. Carpintería mixta de madera de castaño y chapa de aluminio con acabado imitación madera, con vidrio de doble acristalamiento con cámara, mosquitera exterior y ventiladores interiores de madera de castaño
C04. mixta de madera de castaño y chapa de aluminio con acabado imitación madera, con vidrio de doble acristalamiento con cámara
C05. Puerta abatible chapada en madera de roble
C06. Puerta corredera chapada en madera de roble
C07. Puerta enrasada
C08. Tablero de DM hidrófugo lacado en blanco e: 3 cm
C09. Barandilla de acero para pintar, formada por pletinas superior e inferior de 40x10 mm y redondos de Ø 12 mm, anclada al canto del forjado
C10. Pasamanos de acero para pintar, formado por pletina de 40x10 mm anclada a pared mediante redondos de Ø 8 mm
C11. Barra de protección anticada, formada por tubular de Ø 20 mm de acero, con arandela tapajuntas de Ø exterior 40 mm, con tratamiento de alta resistencia a la corrosión, pintado con RAL 8019
C12. Rejilla metálica de ventilación o climatización lacada en blanco
C13. Barandilla de forja existente



Yesa (Navarra) Monasterio San Salvador de Leire Rehabilitación de la hospedería Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos

21 Estado reformado Secciones constructivas Ala norte y ala este

A1: 1/25

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona




Planta segunda




Planta primera



Planta baja



Planta cubierta



Planta cuarta




Planta tercera

Ventanas							
TIPO		PLANTAS					TOTAL
		PB	P1	P2	P3	P4	
V1		3					3 Uds.
	V2.1		4				4 Uds.
V2	V2.2		1				1 Und.
	V2.3	1	1	1			3 Uds.
	V2.4		5	5	5		15 Uds.
V3	V2.5				3		3 Uds.
			1				1 Und.
V4			2	11	11		24 Uds.
V5			1				1 Und.
V6			2	2			4 Uds.
V8 E160				1	1		2 Uds.
V9			8				8 Uds.
V10	V10.1			1			1 Und.
	V10.2				1		1 Und.
	V10.3				1		1 Und.
V11				1			1 Und.
V12				6			6 Uds.
	V13.1			1	1		2 Uds.
V13	V13.2			1			1 Und.
	V13.3					2	3 Uds.
V14					3		3 Uds.
V15						1	1 Und.
V16		2	5	1	2		10 Uds.
V17	V17.1		1				1 Und.
	V17.2		1				1 Und.
	V17.3					1	1 Und.
TOTAL		8	30	31	26	7	102 Uds.

Puertas exteriores						
TIPO	PLANTAS					TOTAL
	PB	P1	P2	P3	P4	
PE1	1					1 Und.
PE2	1					1 Und.
PE3	1					1 Und.
PE4	1					1 Und.
PE5		1				1 Und.
PE6		1				1 Und.
PE8	1					1 Und.
PE9	1					1 Und.
TOTAL	6	2				8 Uds.

Puertas interiores						
TIPO	PLANTAS					TOTAL
	PB	P1	P2	P3	P4	
P1	1					1 Uds.
P2-P2' E12-60	2+1	4	2	2		11 Uds.
P3 E12-30		6	7	7		20 Uds.
P4-P4'	2+1	7	11	8	4	33 Uds.
P5		9	6	3	1	19 Uds.
P6		1	1			2 Uds.
P7 E130		1	1	1		3 Uds.
P7' E130	1					1 Uds.
P8	1					1 Uds.
TOTAL	9	28	28	21	5	91 Uds.



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos


22
Estado reformado
Memoria de carpinterías y metalistería
Plantas

A1: 1/200




Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica






Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona





PE1 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.








PE2' 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño de 1m de luz de paso, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.







PE3 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical por el exterior y bastidor visto en interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.




PE4 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical por el exterior y bastidor visto en interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.




PE5 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.




PE6 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.




1/10 Barandilla
Barandilla de acero para pintar, formada por pletinas superior e inferior de 40x10mm y redondos de Ø 12 mm, anclada a forjado






1/10 Barandilla
Barandilla de acero para pintar, formada por pletinas superior e inferior de 40x10mm y redondos de Ø 12 mm, anclada al canto del forjado









1/10 Pasamanos
Pasamanos de acero para pintar, formado por pletina de 40x10 mm anclada a pared mediante redondos de Ø 8 mm




PE8 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.



PE9 1 und.
Puerta exterior de una hoja en madera de castaño, tabla vertical en ambas caras y aislamiento interior.
Herrajes a definir en obra por la d.f.



V17.1 121x134 cm 1 und.
V17.2 86x86 cm 1 und.
V17.3 85x80 cm 1 und.
Celosía para rejillas de ventilación formadas por lamas de acero galvanizado en horizontal, marco de acero conformado en frío con gomas para sellar a cara.
Lacado con imprimación y esmalte de poliuretano alifático color a definir.



Yesa (Navarra) Monasterio San Salvador de Leire Rehabilitación de la hospedería Fase 2: Adecuación para el uso de apartamentos turísticos



















24 Estado reformado Detalle de carpinterías 2 Puertas exteriores y metalistería

A1: 1/25 y 1/10

Noviembre de 2025

Amaia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Principe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona



P1 1 und.

Puerta acristalada de 2 hojas de madera de castaño.
Apertura dcha.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas acristaladas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Control de acceso y sistema cerraduras.
Vidrio 4+12i4-4, con Stadip

P2 E2-60 10 uds.

Puerta de paso 80 cm ciega E2-60.
Madera de castaño, lisa.
Apertura 7 Uds. dcha, 3 Uds. dcha.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas acristaladas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.

P2' E2-80 1 und.

Puerta de paso 100 cm ciega E2-80.
Madera de castaño, lisa.
Apertura 7 Uds. dcha, 3 Uds. dcha.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas acristaladas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.

P3 E2-30 20 uds.
















Puerta de paso ciega E2-30.
Madera de castaño, lisa.
Apertura 12 Uds. dcha, 8 Uds. dcha.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Control de acceso y sistema cerraduras

P4 32 uds.

Puerta de paso 80 cm ciega.
Madera de castaño, lisa.
Apertura 15 Uds. dcha, 17 Uds. dcha.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Condensación interior en ascos

P4' 1 und.

Puerta de paso 100 cm ciega.
Madera de castaño, lisa.
Apertura total.
Preamarco de pino, jamba tapeta, hojas y tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Condensación interior en ascos



P5 19 uds.

Puerta de paso corredora ciega de 1 hoja.
Madera de castaño.
Apertura 6 Uds. dcha, 14 Uds. dcha.
Casquete con tope de apertura y cierre en guía superior.
Hoja, cerco KOT macizo y jamba tapeta.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Condensación interior en ascos.
Empotrada en tabique de placa de yeso.

P6 2 uds.

Puerta de paso corredora de 2 hojas ciegas.
Madera de castaño.
Casquete con tope de apertura y cierre en guía superior.
Hoja, cerco KOT macizo y jamba tapeta.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Empotrada en tabique de placa de yeso.

P7 E30 3 uds.

Puerta abatible enrasada E30.
Luz de paso 80 cm.
Apertura 1 Uds. dcha, 2 Uds. dcha.
Sin jambas ni marcos cubregambas.
Panel compuesto por marco de madera y material aislante, revestido con MDF tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Bisagras ocultas.

P7' E30 1 und.

Puerta abatible enrasada E30.
Luz de paso 80 cm.
Apertura 1 Uds. dcha.
Sin jambas ni marcos cubregambas.
Panel compuesto por marco de madera y material aislante, revestido con MDF tapajuntas.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Bisagras ocultas.

P8 1 und.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja.
Apertura 1 Uds. dcha.
Doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor.
Perfiles de acero en frío y cerco de perfil de acero en frío con garras para recibir a chapa.
Herrajes a definir en obra por la d.f.
Elaborada en taller.



Yesa (Navarra)
Monasterio San Salvador de Leire
Rehabilitación de la hospedería
Fase 2: Adecuación para el uso de
apartamentos turísticos

25
Estado reformado
Detalle de carpinterías 3
Puertas interiores

A1: 1/25

Noviembre de 2025

Amia Prat Aizpuru, arquitecta
Nora Oroz Hernández, arquitecta técnica

Gobierno de Navarra
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo 8, 31001 Pamplona