

PRESUPUESTO

7

AUTOR DEL ENCARGO:

AYTO DE FUSTIÑANA

ARQUITECTO:

EVE GUTIÉRREZ BIBAO

SITUACIÓN:

CALLE JUAN PASCUAL ESTEBAN CHAVARRÍA 1-3, FUSTIÑANA, NAVARRA

FECHA:

ABRIL 2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 PORCHE Y FACHADA									
SUBCAPÍTULO P001 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN									
10101	UD DEMOLICIÓN CIERRE ENTRADA								
	Ud de demolición del cierre de entrada, incluyendo retirada de carpintería, estructurada metálica, forjado, revestimientos y acabados, incluso medios auxiliares, retirada a vertedero y gestión y cannon por residuos.	1					1,00		
								800,00	800,00
10102	M2 LEVANT. SOLADO								
	M2. Levantado de solado de baldosa de gres y/o terrazo y el rodapié correspondiente, por medios manuales o mecánicos, i/retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	HALL	1	2,00	1,65			3,30		
								12,00	39,60
10103	M2 DEMOL. SOLERA HORM. 20 CM. C/COM.								
	M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de hasta 20 cm. de espesor medio, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a vertedero, canon de vertido, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.								
	rampa izq	1	3,25	1,65			5,36		
		1	3,50	1,65			5,78		
	rampa dcha	1	2,00	1,45			2,90		
		1	4,20	1,45			6,09		
	entre rampas	1	1,50	1,65			2,48		
	escaleras	1,2	1,45	1,00			1,74		
	soleras perimetrales	1	8,15	2,60			21,19		
	otras soleras	1		15,00			15,00		
								60,54	18,64
									1.128,47
10104	M3 EXCAVACIÓN RELLENOS								
	M3. Excavación a cielo abierto de rellenos, por medios mecánicos, con extracción fuera de la excavación y carga y transporte de al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso canon de vertedero.								
	rampa izq	1	3,25	1,65	0,50		2,68		
		1	3,25	1,65	0,30		1,61		
	rampa dcha	1	1,75	1,45	0,50		1,27		
		1	3,92	1,45	0,30		1,71		
	escaleras	1	1,45	1,00	0,30		0,44		
								7,71	14,80
									114,11
10105	M3 EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO MÁQUINA								
	M3. Excavación a cielo abierto de rellenos y en vaciados, en terrenos normales, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, acopiado y aprovechado en relleno de cimentación, incluido carga y transporte de sobrantes al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	rampa izq	1	8,45	3,00	0,50		12,68		
	dcha	1	11,73	2,60	0,50		15,25		
								27,93	18,00
									502,74
10106	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS MÁQUINA								
	M3 Excavación en zanjas y pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte de sobrantes a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Incluso posible cajeadado de zapatas.								
	zapatas	4	1,25	1,25	0,80		5,00		
	murete rampa	1	4,25	0,50	0,50		1,06		
		1	2,65	0,50	0,50		0,66		
		1	8,16	0,50	0,50		2,04		
								8,76	22,00
									192,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P002 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA									
10201	M3 HORMIGON LIMPIEZA H-20	M3. Hormigón en masa H-20/B/20/IIa, elaborado en central como hormigón de limpieza y rellenos antes de hormigonar zapatas y vigas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación, según CTE/DB-SE y EHE.							
	zapatas	4	1,00	1,00	0,80		3,20		
	murete izq	2	2,63	0,80	0,15		0,63		
		1	1,65	0,80	0,15		0,20		
		1	2,65	0,80	0,15		0,32		
		1	4,90	0,80	0,15		0,59		
	murete zona entrada	1	11,73	0,80	0,15		1,41		
		1	0,60	0,80	0,15		0,07		
		1	1,80	0,80	0,15		0,22		
	escaleras	2	1,00	0,80	0,15		0,24		
							6,88	123,00	846,24
10202	M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS HA-25	M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa elaborado en central en relleno de pozos de zapatas y zanjas de cimentación, con encofrado de las mismas cuando proceda, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación, con armadura de acero B-500S según detalle en planos, incluso separadores según CTE/DB-SE-C y EHE y ejecución por bataches en linderos. A medir las cotas de proyecto, sin contar excesos de excavación.							
	zapatas	4	0,80	0,80	0,45		1,15		
	murete izq	2	2,63	0,50	0,40		1,05		
		1	1,65	0,50	0,40		0,33		
		1	2,65	0,50	0,40		0,53		
		1	4,90	0,50	0,40		0,98		
	murete zona entrada	1	11,73	0,50	0,40		2,35		
		1	0,60	0,50	0,40		0,12		
		1	1,80	0,50	0,40		0,36		
	escaleras	2	1,00	0,50	0,40		0,40		
							7,27	289,00	2.101,03
10203	M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPAC. ZAHORRAS ART.	M3 Suministro, extendido y compactación de zahorras artificiales tipo ZA-40 al 100% del PM., incluso humectación, rasanteo y nivelación, medios y materiales.							
	solera	1	11,53	1,60	0,35		6,46		
		1	4,77	1,25	0,35		2,09		
		1	1,50	2,65	0,35		1,39		
		1	2,63	1,25	0,35		1,15		
	perímetros solera	10			0,35		3,50		
	antigua rampa	1	4,00	1,50	0,35		2,10		
							16,69	25,87	431,77
10204	M3 HORMIGON ARMADO MUROS DOS CARAS HA-25	M3. Hormigón armado HA-25/B/20 IIa elaborado en central en relleno de muros encofrados a dos caras con paneles metálicos tipo Peri para dejar a cara vista, incluso apuntalado, vertido por medios manuales, vibrado, colocación y desencofrado, con armadura de acero B-500S según detalle en planos incluso separadores, según CTE/DB-SE-C y EHE. Incluso ejecución por bataches en linderos. Medido entre ejes y altura libre entre cimiento y forjado y deduciendo huecos.							
	murete izq	2	2,63	0,20	0,80		0,84		
		1	1,65	0,20	1,00		0,33		
		1	2,65	0,20	1,00		0,53		
		1	4,90	0,20	1,10		1,08		
	murete zona entrada	1	11,73	0,20	1,30		3,05		
		1	0,60	0,20	1,30		0,16		
		1	1,80	0,20	1,30		0,47		
	escaleras	2	1,00	0,20	0,90		0,36		
							6,82	322,00	2.196,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10205	M2 SOLERA 20 cm. HORMIGON HA-20 CON ENCACHADO								
	M2. Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa elaborado en central, con mallazo B-500S según detalle en planos, con geotextil y lámina impermeable de polietileno, junta perimetral porexpan, y encachado de piedra caliza de 15 cm de espesor, incluso vertido, vibrado y colocación, con p.p. de aserrado de juntas cada 5 m, y fratasado mecánico antes de su secado. Totalmente terminado incluso curado y medios auxiliares. todo según EHE-08.								
	solera	1	11,53	1,60					18,45
		1	4,77	1,25					5,96
		1	1,50	2,65					3,98
		1	2,63	1,25					3,29
	perímetros solera	10							10,00
	antigua rampa	1	4,00	1,50					6,00
							47,68	41,36	1.972,04
10206	Kg PERFILES DE ACERO EN ESTRUCTURAS								
	KG. Acero laminado en caliente A-42b en perfiles para estructura (IPE, UPN, tubos, ángulos, etc.), según planos, incluso p.p. de nudos, placas de anclaje, piezas especiales, tubos, ángulos, cartabones, chapas, etc, y una mano de imprimación de minio de plomo; totalmente montado con medios auxiliares, según normas.								
	HEB 140								
	PILARES	4	4,25		34,54				587,18
	IPE270								
	FORJADO	2	1,68		37,00				124,32
		1	11,58		37,00				428,46
	IPE100								
		6	1,60		8,50				81,60
	SHS-100X5								
	PILARES	2	2,70		15,00				81,00
	SHS-160X100X4								
	VIGAS	2	1,70		30,00				102,00
		1	3,30		30,00				99,00
							1.503,56	4,90	7.367,44
10207	UD PLACA ANCL PILAR HEB 140								
	Ud de suministro, montaje y nivelación de placas de acero según planos 260x260x10 mm y una mano de imprimación de minio de plomopara anclaje de pilares, pernos de anclaje D.12, tuercas, mortero sin contracción para fijar estructuras a la cimentación considerando trabajo de taller y colocación en obra, incluido medios auxiliares y demás elementos auxiliares necesarios.								
		4							4,00
							4,00	120,00	480,00
10208	UD PLACA ANCL FACH 150X200								
	Ud de suministro, montaje y nivelación de placas de acero según planos 150x200x8 mm para anclaje a fachada, anclajes tipo Hilti HST-4 MB, tuercas, material de apoyo si fuera necesario y una mano de imprimación de minio de plomo considerando trabajo de taller y colocación en obra, incluido medios auxiliares y demás elementos auxiliares necesarios.								
	ipe 100	4							4,00
	perfil 100x 100	2							2,00
							6,00	80,00	480,00
10209	UD PLACA ANCL FACH 240X360								
	Ud de suministro, montaje y nivelación de placas de acero según planos 240x360x12 mm para anclaje a fachada, anclajes tipo Hilti HST-4 MB, tuercas, material de apoyo si fuera necesario y una mano de imprimación de minio de plomo considerando trabajo de taller y colocación en obra, incluido medios auxiliares y demás elementos auxiliares necesarios.								
	IPE270	2							2,00
							2,00	150,00	300,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10210	M2 FORJADO CHAPA COLABORANTE								
	M2. suministro y colocación de forjado de 10 cm, formado a base de colaborante de chapa de acero galvanizado trapezoidal a modo de encofrado perdido y losa de hormigón superior HA25 armada con mallazo electrosoldado de reparto y conectores según planos. Incluye montaje de chapa, armadura de reparto/negativos, mallazo, hormigonado y elementos de fijación, totalmente terminado								
	FORJADO COL	1,2	11,58	1,68			23,35		
								23,35	3.941,95
10211	Ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA								
	Ud. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, compuesta por 127 m de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, 8 electrodos cobrizados de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conexiones realizadas mediante soldadura aluminotérmica, i/arqueta de registro, se incluye unión de toma de tierra con puente de seccionamiento bajo cuadro general mediante conductor tipo RVK 0,6/1kV de 1x35mm², todo ello montado e instalado.								
	Toma de tierra	1	1,00				1,00		
								159,79	159,79
									20.276,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO P002 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA....								
	SUBCAPÍTULO P003 ALBAÑILERÍA								
10301	M2 MORTERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES								
	m2 formación de pendientes a base de mortero de cemento extendido sobre forjado y soleras, maestreada y fratasada con espesor medio de 4-5 cm, incluye limpieza, replanteo, juntas, curado y medios auxiliares necesarios para su completa terminación.								
	forjado	1	11,58	1,80			20,84		
	entrada	1		35,00			35,00		
								55,84	1.228,48
10302	MI FORMACIÓN PELDAÑOS LADRILLO								
	MI. Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento 1/6, incluso replanteo, limpieza y medios auxiliares.								
	peldaños	4	2,03				8,12		
								21,50	174,58
10303	M2 SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE C3								
	M2. Solado de baldosa hidráulica u hormigón antideslizante 60x40X5 cm., para exteriores tipo GRANIBLOCK o similar, a elegir por la propiedad, (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido sobre lecho de mortero de cemento según recomendación del fabricante, rejuntado y limpieza S/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.								
	entrada	1			35,00		35,00		
								59,50	2.082,50
10304	MI RECIBIDO BARANDILLAS								
	MI. Recibido de barandilla de escaleras, metálica, con mortero de cemento 1/4 o realizando anclajes específicos sobre los peldaños y/o losas, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios auxiliares.								
	RAMPA	1	2,80				2,80		
		1	2,95				2,95		
		1	2,80				2,80		
		1	4,95				4,95		
		1	1,50				1,50		
	ESCALERAS	2	1,20				2,40		
	DETALLE 2	1	3,78				3,78		
	DCHA	1	1,00				1,00		
	FRENTE	1	3,80				3,80		
								11,00	285,78
								25,98	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10305	MI PELDAÑO ANTIDESLIZANTE C3 MI. Peldaño formado por huella y contrahuella con baldosa hidráulica u hormigón antideslizante 100x40x15 cm., para exteriores, a elegir por la propiedad, (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento según recomendación del fabricante, i/rejuntado, y limpieza s/ CTE BD SU. peldaños	4	2,03				8,12		
							8,12	89,00	722,68
10306	UD AYUDA DE ALBAÑILERÍA EN REMATES UD de remates de albañilería en fachada, barandillas y frentes incluyento morteros, material de adje-rencia, medios auxiliares, etc	1					1,00		
							1,00	500,00	500,00
10307	M2 FALSO TECHO HIDRÓFUGO M2. Falso techo hidrófugo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de y eso laminado Pladur hidrófugo de 13 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cin-tas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar. PORCHE	1	11,45	1,70			19,47		
							19,47	34,00	661,98
TOTAL SUBCAPÍTULO P003 ALBAÑILERÍA.....									5.656,00
SUBCAPÍTULO P004 METALISTERÍA									
10401	ML BARANDILLA PLETINA MI. Barandilla de pletina de acero galvanizado de 10x70 mm y pasamanos de D.50 mm, con sujecc-ió n a murete con placas mediante anclaje mecanico de expansión de acero zincado. formada por pies verticales de pletina, pasamanos e intermedia en pletina de acero, todo ello según detalle en pla-nos. Incluso medios auxiliares necesarios. Totalmente colocado. RAMPA	1	2,80				2,80		
		1	2,95				2,95		
		1	2,80				2,80		
		1	1,50				1,50		
		1	4,95				4,95		
	ESCALERAS	2	1,20				2,40		
	DETALLE 2	1	3,78				3,78		
							21,18	168,00	3.558,24
104012	MI PASAMANOS TUBO ACERO MI. pasamanos de tubo de acero de D.50 mm, con sujección a murete con placas mediante anclaje mecanico de taco de expansión de acero zincado. todo ello según detalle en planos. Incluso medios auxiliares necesarios. Totalmente colocado.	1	1,50				1,50		
		1	4,95				4,95		
		1	1,90				1,90		
							8,35	56,00	467,60
10402	M2 BARANDILLA VIDRIO + PASAMANOS INOX M2. Barandilla de vidrio view crystal de cortizo o similar sin pasamanos formado por perfil continuo inferior en U de aleación de aluminio 6063 T6, acabado anodizado con el sello EWAA-EURAS para una carga de 0,8 kN/m aplicado sobre borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor, unidas mediante dos laminas de butiral de polivinilode 0,38 mm de espesor cada una. Inclu-ido anclaje mecánico de expansión de acero cincado para forjado, según detalle en planos. Incluso medios auxiliares necesarios. Totalmente colocado. DCHA	1	1,00				1,00		
	FRENTE	1	3,80				3,80		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,80	489,40	2.349,12
10403	M2 CELOSIA FIJA PERFIL AL 120X40 PERPENDICULAR Ud. Celosía fija de tubo hueco de aluminio de 120 x 40 mm lacado de 60 micras de espesor mínimo de película seca, color a elegir, con el sello Qualicoat, colocado perpendicularmente a la fachada y separados entre sí 80 mm según detalle en planos, fijados mecánicamente al frente del forjado mediante piezas de sujeción individuales sujetas al frente del forjado mediante anclaje y taco expansivo, incluso p/p de piezas para sujeción de cada perfil al frente de forjado y demas elementos necesarios.								
	DCHA	1	2,20		3,50		7,70		
		1	0,80		3,50		2,80		
	IZQ	1	1,30		3,36		4,37		
	SUP	1	2,36		2,91		6,87		
		1	2,00		2,91		5,82		
							27,56	232,00	6.393,92
104032	M2 CELOSIA FIJA PERFIL AL 120X40 PARALELO FACHADA Ud. Celosía fija de tubo hueco de aluminio de 120 x 40 mm lacado de 60 micras de espesor mínimo de película seca, color a elegir, con el sello Qualicoat, colocado de manera apaisada paralelo a la fachada y separados entre sí 80 mm según detalle en planos, fijados mecánicamente al frente del forjado mediante piezas de sujeción individuales sujetas al frente del forjado mediante anclaje y taco expansivo, incluso p/p de piezas para sujeción de cada perfil al frente de forjado y demás elementos auxiliares necesarios.								
	PB	1	2,30		3,40		7,82		
		1	0,60		3,40		2,04		
	P SUP	1	1,24		2,91		3,61		
							13,47	165,00	2.222,55
10404	MI BANDELETA EN CANALON MI. suministro y colocación de bandeleta de chapa de acero en formación de canalón embebida en capa de formación de pendientes y sujeta a perfil metalico metálica de 5 mm de espesor y hasta 30 cm de ancho, colocado, i/pequeño material, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso pintura antioxidante.								
		1	12,00				12,00		
		2	1,80				3,60		
							15,60	68,79	1.073,12
10405	Ud LETRAS CORPOREAS Ud. Suministro y colocación, de letras coporeas a definir por la dirección, de 45 cm. de altura, según detalle en planos. Incluso medios auxiliares necesarios.								
		1					1,00		
							1,00	500,00	500,00
10406	ML REMATE FACHADA EN CHAPA GALVANIZADA MI. Remate de chapa galvanizada plegada de 1,5 mm. de espesor, de 35 cm. de anchura, con pliegues a ambos lados de 3,5 cm., según detalle en planos. Colocado atornillado sobre ladrillo perforado, incluso limpieza posterior y medios auxiliares necesarios.								
		1	12,00				12,00		
							12,00	66,90	802,80
10407	MI BARANDILLA PROTECCIÓN VENTANAS DOBLE ACERO d.40 MI. Barandilla de doble tubo de acero de D.40 mm, con sujeción a murete con placas mediante anclaje mecanico de expansión de acero zincado. f todo ello según detalle en planos. Incluso medios auxiliares necesarios. Totalmente colocado.								
	v 1	14	1,30		1,65		30,03		
	v 4	3	1,50		1,65		7,43		
							37,46	98,00	3.671,08
TOTAL SUBCAPÍTULO P004 METALISTERÍA.....									21.038,43

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P005 PINTURA									
010501	M2 ANDAMIO METÁL.+TUBUL. <12 m. M2. Montaje y desmontaje (6€/m2) , transporte (250 €/camión) y alquiler en obra (0.04 €/m2 por día), de andamio metálico tubular homologado, para trabajos hasta 12 m. de altura, i/malla de protección de tejido sintético, ejecución de apoyos, arriostamiento del conjunto y p.p. de costes indirectos.								
	EDIFICIO	1	34,00		7,50		255,00		
		1	8,00		6,00		48,00		
	porche celosía	1	3,80		7,50		28,50		
		1	1,00		7,50		7,50		
		1	4,50		4,00		18,00		
	VAR	1			30,00		30,00		
							387,00	8,20	3.173,40
010502	M2 LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA A PRESIÓN M2. Limpieza mecánica de fachada, mediante la aplicación de lanza de agua a presión, para decapado de restos de pintura antigua, previo tapado con plásticos de las maquinas de climatización existentes para su protección. Incluso medios auxiliares necesarios. deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	EDIFICIO	1	32,00		6,60		211,20		
		1	7,55		5,07		38,28		
	mochetas	36	1,65		0,25		14,85		
		30	1,30		0,25		9,75		
		6	1,50		0,25		2,25		
		2	2,35		0,25		1,18		
		1	1,88		0,25		0,47		
		4	2,95		0,25		2,95		
		2	1,59		0,25		0,80		
	V1	-30	1,30		1,65		-64,35		
	v2	-1	1,88		2,35		-4,42		
	V4	-6	1,65		1,50		-14,85		
	PE1	-1	1,28		2,95		-3,78		
	PE2	-1	1,59		2,95		-4,69		
	VAR	1			30,00		30,00		
							219,64	4,75	1.043,29
010503	M2 PINTUR.SILICATO EN EXTERIORES M2. Pintura al silicato en exteriores, marca KEIM, color a elegir, aplicada con rodillo sobre parámetros horizontales y verticales de fachada, incluso limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso. Medido deduciendo huecos superiores a 1m2.								
	EDIFICIO	1	32,00		6,60		211,20		
		1	7,55		5,07		38,28		
	mochetas	36	1,65		0,25		14,85		
		30	1,30		0,25		9,75		
		6	1,50		0,25		2,25		
		2	2,35		0,25		1,18		
		1	1,88		0,25		0,47		
		4	2,95		0,25		2,95		
		2	1,59		0,25		0,80		
	V1	-30	1,30		1,65		-64,35		
	v2	-1	1,88		2,35		-4,42		
	V4	-6	1,65		1,50		-14,85		
	PE1	-1	1,28		2,95		-3,78		
	PE2	-1	1,59		2,95		-4,69		
	VAR	1			30,00		30,00		
							219,64	12,60	2.767,46
010504	m2 ESMALTE SOBRE BARANDILLA M2. Pintura de esmalte satinado sobre barandilla, dos manos y una mano de mínio o antioxidante, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual. Medido sin deducir huecos.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RAMPA	1,5	2,80			4,20			
		1,5	2,95			4,43			
		1,5	2,80			4,20			
		1,5	4,95			7,43			
		1,5	1,50			2,25			
	ESCALERAS	3	1,20			3,60			
	DETALLE 2	1,5	3,78			5,67			
	PASAMANOS	1,5	1,50			2,25			
		1,5	4,95			7,43			
		1,5	3,52			5,28			
	PROTECCIÓN VENTANAS	14	1,30			18,20			
		3	1,50			4,50			
							69,44	17,10	1.187,42
010505	m ² PINTURA INTUMESCENTE RF-60 650 micras								
	m ² . Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 650 micras, para la protección contra el fuego RF-60 de estructuras metálicas.								
	HEB 140	1,2	17,00		0,84	17,14			
	IPE 270	1,2	14,94		1,04	18,65			
	IPE 100	1,2	9,60		0,40	4,61			
	CHAPA	2	23,95			47,90			
	TUBO	1,2	5,40		0,40	2,59			
		1,2	6,70		0,40	3,22			
							94,11	28,59	2.690,60
010506	m ² ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA								
	M2. Pintura de esmalte satinado sobre estructura, dos manos y una mano de minio o antioxidante, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual. Medido sin deducir huecos.								
	HEB 140	1,2	17,00		0,84	17,14			
	IPE 270	1,2	14,94		1,04	18,65			
	IPE 100	1,2	9,60		0,40	4,61			
	CHAPA	2	23,95			47,90			
	TUBO	1,2	5,40		0,40	2,59			
		1,2	6,70		0,40	3,22			
							94,11	19,66	1.850,20
									12.712,37
	TOTAL SUBCAPÍTULO P005 PINTURA.....								
	SUBCAPÍTULO P006 PLUVIALES								
N0000056	Ud DESAGÜE PASAMUROS								
	Ud. Desagüe en cubierta D80 protección antipajaros, recibido como pasamuros , incluso remates y medios auxiliares.								
	Sobraderos cubierta	2				2,00			
							2,00	85,00	170,00
DS01B0108B	m BAJANTE AL 80 mm								
	Suministro y montaje de bajante exterior de pluviales, formada por tubo de aluminio, de 80 mm de diámetro. Incluso con salida inferior con codo a fachada, p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, abrazaderas isofónicas para evitar un contacto rígido entre tuberías y edificación, accesorios y piezas especiales, colocados. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa .								
	BP4	1	6,50			6,50			
	BP6	1	5,50			5,50			
							12,00	38,00	456,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO P006 PLUVIALES.....								626,00
	TOTAL CAPÍTULO C01 PORCHE Y FACHADA.....								64.451,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C02 INTERIOR LUDOTECA									
SUBCAPÍTULO I001 DEMOLICIÓN									
20101	Ud RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE								
	Ud. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, con traslado a almacén del ayuntamiento, incluso transporte a vertedero del material no aprovechable, canon de vertido y con p.p. de costes indirectos.	1					1,00		
								650,00	650,00
20102	Ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES								
	Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.								
	puertas	10					10,00		
	crystalera	2					2,00		
								22,00	264,00
20103	Ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS								
	Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m2. en muros y fachada, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.								
	PE1	1					1,00		
	V1	8					8,00		
	PE2	1					1,00		
	v3	4					4,00		
	v2	1					1,00		
	var	2					2,00		
								38,00	646,00
20104	Ud DEMOL. INSTAL. CALEFACCIÓN								
	Ud. Levantado de instalación de elementos de calefacción en interior de planta de edificio , chimenea, tuberías y accesorios, así como la parte proporcional de red general, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de costes indirectos.	1					1,00		
								500,00	500,00
20105	M2 LEVANTADO FALSO TECHO								
	m2. Demolición de falsos techos de placas de escayola, pladur o techo registrable o o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares, según NTE/ADD-12.								
	aseos	1		8,45			8,45		
	aseos	1		20,32			20,32		
	ludoteca	1		171,63			171,63		
	var	1		10,00			10,00		
								8,90	1.872,56
20106	M2 DEMOLICION ALICATADO								
	M2. Demolición de alicatado, por medios manuales o mecánicos, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a vertedero, canon de vertido, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.								
	aseos ludoteca	2	2,14		2,70		11,56		
		2	1,81		2,70		9,77		
		4	2,04		2,70		22,03		
		4	1,02		2,70		11,02		
	aseos antig biblioteca	4	1,52		2,70		16,42		
		4	2,00		2,70		21,60		
		2	3,40		2,70		18,36		
	zona aseo adaptado	2	3,46		2,70		18,68		
		2	1,95		2,70		10,53		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	hall aseos	1	1,97		2,70	5,32			
		2	2,45		2,70	13,23			
							158,52	11,90	1.886,39
20107	M2 LEVANT. SOLADO TERRAZO/GRES								
	M2. Levantado de solado de baldosa de gres y/o terrazo y el rodapié correspondiente, por medios manuales o mecánicos, i/retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	entrada	1			6,18	6,18			
	var	1			5,00	5,00			
	aseos ludoteca	1			8,45	8,45			
	aseeos	1			20,32	20,32			
	c limpieza	1	4,10	1,00		4,10			
							44,05	10,35	455,92
20108	M2 PICADO ENLUCIDO YESO								
	M2. Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales y horizontales, manualmente o con martillo eléctrico, i/retirada de escombros a vertedero, canon de vertido, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.								
		1			20,00	20,00			
							20,00	6,90	138,00
20109	M2 DEMOL.TABIQUE LADRILLO								
	m2. Demolición de tabique de ladrillo de hasta 14 cm. de espesor, por medios mecanicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.								
	aseos	1	1,95		2,70	5,27			
		1	1,52		2,70	4,10			
		1	4,05		2,70	10,94			
							20,31	13,00	264,03
20110	M3 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP.								
	M3. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a vertedero, canon de vertido, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Incluso repaso y acabado de mochetas y traslado a vertedero.								
	separadora	1	2,10		2,17	4,56			
		1	1,62		2,17	3,52			
		1	1,17		2,17	2,54			
	puertas	2	0,80		2,07	3,31			
	ludoteca	4	0,90		2,07	7,45			
	aseos	2	0,90		2,07	3,73			
	emergencia	1	0,90		2,07	1,86			
							26,97	43,95	1.185,33
20111	Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.								
	Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. de costes indirectos.								
		9				9,00			
							9,00	28,00	252,00
20112	Ud DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA								
	Ud. Demolición de la instalación eléctrica y protección de incendios (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a vertedero, cánon de vertido y p.p. de costes indirectos.								
		1				1,00			
							1,00	650,00	650,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20113	Ud PICADO DE ZANJAS/ROZAS Picado y rozado en suelos y tabiques para distribución de instalaciones de calefacción y otros incluso carga y retirada de escombros a vertedero, medios incluidos.	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
20114	ud ADAPTACIÓN DE TECHO UD de adaptación de techo a nueva distribución incluyendo corte y sujeción de techo existente durante la demolición y rematado posterior contra nuevos tabiques con el mismo material de techo existente. retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. costes indirectos,	amimet	1	4,05		4,05			
			1	8,48		8,48			
			1	1,53		1,53			
							14,06	66,60	936,40
TOTAL SUBCAPÍTULO I001 DEMOLICIÓN.....									10.200,63
SUBCAPÍTULO I002 ALBAÑILERÍA									
I0201	M2 FÁBRICA LADRILLO TABIQUERO REVESTIR M2. Fábrica de ladrillo tabiquero de 24x11,5x4 cm en forrado de instalaciones, para revestir, recibido con mortero de cemento 1/6, incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, todo según CTE/DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	forrado bajantes	2	0,50	2,70	2,70			
		sala ludoteca	3	0,40	2,70	3,24			
							5,94	21,00	124,74
I0202	M2 FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE TABICON M2. Tabicón hueco doble tabicón de 24x12x9 cm, recibido con mortero de cemento 1/6, incluso replanteo, aplomado, p.p. roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Recibido a techo únicamente con yeso.	ludoteca	2	2,90	2,70	15,66			
			2	2,22	2,70	11,99			
			2	2,36	2,70	12,74			
		formación	2	0,90	2,70	4,86			
		var	1		3,00	3,00			
		entrada	1	1,25	2,70	3,38			
			1	0,52	2,70	1,40			
		var	3			3,00			
							56,03	28,00	1.568,84
I0203	MI DINTEL HORMIGÓN MI. Dintel autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M5, incluido el cajeo en muro para apoyo y recibido del mismo.	separadora	1	2,40		2,40			
			1	1,82		1,82			
			1	1,37		1,37			
		puertas	2	1,10		2,20			
		ludoteca	4	1,10		4,40			
		aseos	2	1,10		2,20			
		entrada	1	2,65		2,65			
			1	3,46		3,46			
			1	3,00		3,00			
							23,50	48,00	1.128,00
I0204	Ud RECIBIDO PUERTAS CORREDERAS M2. Recibido de estructura de puerta corredera en tabiquería, utilizando pasta de yeso o mortero, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
I0205	Ud RECIBIDO CERCOS TABIQUERÍA								
	UD. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiquería, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.								
	p1	1				1,00			
	p3	4				4,00			
	p4	3				3,00			
	p5	1				1,00			
	p2	3				3,00			
							12,00	28,00	336,00
I0206	Ud RECIBIDO CERCOS MUROS EXTERIORES								
	UD. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.								
	c1	1				1,00			
	c2	1				1,00			
	c3	1				1,00			
	v1	8				8,00			
	pe1	1				1,00			
	pe2	1				1,00			
	v3	4				4,00			
	V2	3				3,00			
							20,00	35,00	700,00
I0207	M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO ALICATADOS								
	M2. Enfoscado de mortero de cemento 1/4 maestrado y fratasado, en parámetros interiores en preparación de paredes para alicatados y para revestir. Medido a cinta corrida-								
	aseos ludoteca	4	2,04		2,70	22,03			
		2	1,02		2,70	5,51			
		2	1,82		2,70	9,83			
		2	2,11		2,70	11,39			
	as accesible	2	3,46		2,70	18,68			
		2	1,85		2,70	9,99			
	aseos	4	1,53		2,70	16,52			
		4	0,95		2,70	10,26			
		1	2,00		2,70	5,40			
		2	3,20		2,70	17,28			
	entrada	1	0,90		2,70	2,43			
		1	2,40		2,70	6,48			
							135,80	16,80	2.281,44
I0208	M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO EXTERIORES								
	M2. Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo y arena viva 1/4 de 20 mm de espesor, en parámetros exteriores horizontales y verticales, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, formación de entrecalles y goterones según planos, con maestras cada 3 m., malla de fibra de vidrio en discontinuidades de fábricas y esquinas de huecos y andamiaje, según normas UNE-EN 998-2. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	var	10				10,00			
							10,00	26,00	260,00
I0209	M2 ENLUCIDO YESO VERTICAL								
	M2. Guarnecido maestrado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en parámetros verticales de 15 mm de espesor, aplicado con máquina, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y malla de fibra de vidrio de 3x3 mm en discontinuidades de fábrica y esquinas de huecos, con andamiaje y medios auxiliares, según normas. Medido a cinta corrida.								
	sobre mortero								
	aseos ludoteca	4	2,04	0,70		5,71			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	1,02			0,70	1,43		
		2	1,82			0,70	2,55		
		2	2,11			0,70	2,95		
	as accesible	2	3,46			0,70	4,84		
		2	1,85			0,70	2,59		
	hall aseos	1	1,85			0,70	1,30		
		1	2,40			0,70	1,68		
	limpieza	1	1,06			0,70	0,74		
	aseos	4	1,53			0,70	4,28		
		4	0,95			0,70	2,66		
		1	2,00			0,70	1,40		
		2	3,20			0,70	4,48		
	entrada	2	0,65			2,70	3,51		
		2	2,80			2,70	15,12		
	hall aseos	1	1,85			2,70	5,00		
		1	2,40			2,70	6,48		
	limpieza	1	1,06			2,70	2,86		
	var	1		10,00			10,00		
							79,58	13,60	1.082,29
I0210	M2 TRASDOSADO AUTOP. PLADUR (46+13+13)								
	M2. Trasdoso autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 72 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.								
	var	5					5,00		
							5,00	61,00	305,00
I0211	m2 TABIQUE AUTOP. PLADUR 100/400 (13+13+46+13+13)								
	M2 Tabique autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., l/p.p. de tratamiento de huecos, formación de esquinas y mochetas, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.								
	limpieza	1	2,10			2,70	5,67		
		1	1,10			2,70	2,97		
	aseo	1	1,20			2,70	3,24		
							11,88	80,00	950,40
I0212	M2 INCREMENTO PLACA PLADUR WA								
	M2. Incremento por placa de yeso laminado Pladur hidrófugo de 13 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas, p.p. de juntas y pasta para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.								
	limpieza	1	2,10			2,70	5,67		
		1	1,10			2,70	2,97		
	aseo	1	1,20			2,70	3,24		
							11,88	4,00	47,52
I0213	Ud AYUDAS ALBAÑILERIA								
	Ud. Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, calefacción, aire acondicionado e instalaciones especiales, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza final de obra, remates y medios auxiliares.								
		1					1,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	2.000,00	2.000,00
I0214	MI PILAR PLADUR DOBLE PLACA 13+13 MI de aplacado de lateral de pilar o revestiendo bajantes con hasta doble placa de 13 mm para regularización de superficies, alineados etc... incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alcatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal. Medido en su longitud.								
	ludoteca	3	3,00				9,00		
							9,00	82,00	738,00
I0215	M2 RECRECIDO BAJO PAVIMENTO M2. Recrecido de mortero de cemento y arena viva 1/6 de 5 cm de espesor, maestrada y fratasada en preparación de suelos para recibir pavimentos, junta perimetral de 1 cm de porexpán, cama de arena y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	entra	6,8					6,80		
		4					4,00		
							10,80	21,00	226,80
I0216	M2 ALICATADO GRES COMPACTO M2. Alicatado con plaqueta de gres compacto de 60x30 cm (precio del material 25,00 €/m2), recibido con cemento cola H40 ECO FLEX de KERAKOLL o similar, según recomendación del fabricante, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, cantoneras, rejuntado con FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 de KERAKOLL o similar, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.								
	sobre mortero								
	aseos ludoteca	4	2,04	2,00			16,32		
		2	1,02	2,00			4,08		
		2	1,82	2,00			7,28		
		2	2,11	2,00			8,44		
	as accesible	2	3,46	2,00			13,84		
		2	1,85	2,00			7,40		
	aseos	4	1,53	2,00			12,24		
		4	0,95	2,00			7,60		
		1	2,00	2,00			4,00		
		2	3,20	2,00			12,80		
	aseo sobre pladur	2	1,20	2,00			4,80		
		1	2,00	2,00			4,00		
	limpieza	2	1,04	2,00			4,16		
		2	2,00	2,00			8,00		
	hall	1	2,40	2,00			4,80		
		1	1,95	2,00			3,90		
							123,66	58,00	7.172,28
	TOTAL SUBCAPÍTULO I002 ALBAÑILERÍA.....								19.171,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							190,38	35,90	6.834,64
I0306	MI RODAPIÉ 10 CM PVC BL MI de suministro y colocación de rodapié de PVC de 10 cm de altura en color blanco sobre tabiques y pilares incluido corte a inglete en esquinas y sellado de juntas y encuentro verticales y horizontales.								
	ludoteca	1	70,50			70,50			
	pilares	2	1,70			3,40			
		1	2,50			2,50			
		1	3,70			3,70			
		2	8,48			16,96			
	huecos	-2	2,07			-4,14			
		-2	1,59			-3,18			
		-2	1,14			-2,28			
	almacen	1	12,33			12,33			
							99,79	5,00	498,95
I0307	m2 FELPUDO PERFILES ALUMINIO M2 de suministro e instalación de felpudo en entrada al edificio, capaz de soportar cargas normales u pesadas, con capacidad de reetención de partículas finas y absorción de humedad, formado por perfiles de aluminio anodizado, acabado natural, de 17 mm de altura, 28 mm de anchura y 5 mm de distancia entre perfiles, con inserciones de caucho combinadas con tiras de cepillos. colocado sobre cajeadado en pavimento.								
	felpudo	1	1,50	0,67		1,01			
							1,01	681,00	687,81
I0308	MI PERFIL METÁLICO 50.3 MI. Perfil metálico 50.3 colocado en encuentro entre materiales. Anclado a suelo mediante tornillo, incluso material de anclaje y medios auxiliares necesarios .								
	puertas	5	1,00			5,00			
	huecos	1	2,10			2,10			
		1	1,60			1,60			
		1	1,15			1,15			
							9,85	81,00	797,85
TOTAL SUBCAPÍTULO I003 PAVIMENTOS.....									18.927,09
SUBCAPÍTULO I004 TECHOS									
I0401	M2 TECHO CONTINUO PLADUR M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur de 13 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.								
	aseos	1			31,02	31,02			
	limpieza	1			2,29	2,29			
	entrada	1			6,18	6,18			
	ludoteca	1			171,63	171,63			
							211,12	29,00	6.122,48
I0402	M2 FALSO TECHO REGISTRABLE M2 de suministro y colocación de falso techo registrable suspendido, microperforado, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: estructura de perfilaría vista de acero galvanizado, T 15/43 con suela de 15 mm de anchura, comprendido entre perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; Placas de yeso laminado o a definir por la propiedad, acabado, de 60x60 cm. incluso perfiles, angulares, fijaciones y accesorios de montaje.								
	var	1			10,00	10,00			
							10,00	29,22	292,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I0403	MI FOSA PLADUR ML. Ejecución de escuadra de pladur, de hasta 20 cm.en formación de fosa para luz indirecta, incluso juntas de dilatación, repaso de las juntas y limpieza, y medios auxiliares necesarios, s/NTE-RTC.								
	tira 1	1	1,50						
	tira 2	1	3,20						
	tira 3	1	4,50						
							9,20	28,00	257,60
I0404	MI FALSA VIGA PLADUR ML. Forrado de conducciones y ejecución de cajones con placas de pladur de 12,5 mm. de espesor en formación de distintas alturas, incluso juntas de dilatación, repaso de las juntas y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, s/NTE-RTC.								
	percheros	1	4,62						
	var	5							
							9,62	65,00	625,30
20114	ud ADAPTACIÓN DE TECHO UD de adaptación de techo a nueva distribución incluyendo corte y sujeción de techo existente durante la demolición y rematado posterior contra nuevos tabiques con el mismo material de techo existente. retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y p.p. costes indirectos,								
	amimet	1	4,05						
		1	8,48						
		1	1,53						
							14,06	66,60	936,40
TOTAL SUBCAPÍTULO I004 TECHOS									8.233,98
SUBCAPÍTULO I005 CARPINTERIA INTERIOR									
I0501	M2 PUERTA MELAMINA/FORMICA CANTEADA EN PVC m2. Puerta paso hoja lisa 35/40 mm espesor con alma maciza de aglomerado rechapada por ambas caras con acabado de formica en ambos lados de 2,5 MM, según planos, enrasada a cara exterior, canteada en todo su perimetro con cantos de PVC, precerco y cerco de pino segun dimensiones de cada tabique y planos de proyecto, con tapajuntas de madera lacada color blanco o en el mismo material. i/herrajes de colgar y de seguridad con llaves amaestreadas, con manillas y escudo de aluminio en ambas caras y barra antipánico en P1-5. Con certificado de aislamiento mayor de 30dBa								
	puertas	3	1,02	2,03					
		4	0,92	2,03					
		4	1,12	2,03					
							22,77	262,60	5.979,40
I0502	Ud GUÍA PUERTA CORREDERA UD. Suministro y colocación de Guía perfil Klein K500 o similar, para puertas correderas de madera, compatible con juegos de accesorios de rodamientos de cojinetes de precisión de 500 kilos por hoja. - Medidas del perfil: 65x75 mm. - Perfil superior de acero acabado antiox idante "Neocromo".								
		1							
							1,00	537,23	537,23
I0503	ML ENCIMERA FENOLICA + FALDÓN ML. encimera prefabricada formada por encimera, copete y faldón de 15 cm de altura de 12 mm. de espesor en tablero compacto fenólico, color a decidir por la DF. con cantos pulidos y biselados. sujeta con perfiles metálicos recubiertos de nylon, incluso montaje y colocación. . Totalmente colocada, montada y terminada, i/cualquier tipo de recibido y medios auxiliares.								
		1	1,58						
							1,58	256,44	405,18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I0504	M2 REVESTIM. DE MELAMINA / FORMICA								
	M2. Revestimiento de mampara de madera, laminada alta presión de la casa Formica o similar, formado por una zapata de madera inferior 120x20 mm regrueso de madera superior de 120 mm x 20 mm y junquillos, color a definir por la DF. calidad PF, colocado sobre superficies lisas, con fijación oculta o adhesivo de montaje según necesidad, incluso rastrel de nivelado si fuese necesario, canteada en todo su perímetro con PVC, sellado de juntas, cortes, ajustes, formación de encuentros u medios auxiliares, totalmente terminado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos. recibido y colocado.								
	entrada	1	0,75		2,70	2,03			
		1	0,67		2,70	1,81			
		1	1,15		2,70	3,11			
		1	0,22		2,70	0,59			
	var				3,00				
							7,54	156,00	1.176,24
I0505	MI FORRADO.DM. PARA LACAR								
	MI. tabla de M.D.F. de hasta 20x1 para lacar, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequeño material.								
	huecos paso	3	2,07			6,21			
		3	1,59			4,77			
		3	1,15			3,45			
		18	2,30			41,40			
							55,83	10,10	563,88
I0506	M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO DE LISTONES								
	M2. Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramento vertical con paneles modulares listonados formados por listones de MDF chapado/madera de medidas 27x12 mm sobre base de fieltro color a definir por la DF. calidad PF, colocado sobre superficies lisas, con fijación oculta o adhesivo de montaje según necesidad, incluso rastrel de nivelado si fuese necesario, canteada en todo su perímetro con PVC, sellado de juntas, cortes, ajustes, formación de encuentros u medios auxiliares, totalmente terminado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos.								
	percheros	1	5,11		1,20	6,13			
	var	5				5,00			
							11,13	70,00	779,10
I0507	Ud PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1H. 900 mm.								
	Ud. Puerta resistente al fuego con acabado lacado a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2; con marcado CE y certificado y declaración de conformidad, de una hoja abatible con doble chapa de acero de medidas 0,90x2,02, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc. Con barra antipánico de sobreponer con cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, totalmente instalada. Según CTE/DB-SI 1.								
	PI-9	1				1,00			
							1,00	431,90	431,90
	TOTAL SUBCAPÍTULO I005 CARPINTERIA INTERIOR.....								9.872,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 1006 CARPINTERIA EXTERIOR									
I0601	M2 CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO LACADO P+F EM								
	M2. Carpintería exterior para puertas de aluminio lacado en color a elegir y perfiles S-24000 RT 65 mm. o similar, con rotura de puente térmico, en hojas abatibles y oscilobatientes y fijas, según detalle en planos, compuesta por cerco hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco (incluido), lámina impermeabilizante de separación con fábrica, Acristalamiento de seguridad simple con vidrio doble C limalit o similar, bajo emisivo, control solar y con gas argón, formado por una luna laminar interior Stadip de 3+3mm incolora, cámara de aire de 14 mm y luna exterior de 3+3 mm incolora, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Incluido muelle cierra puertas, cerradura de tres puntos, tirador interior y exterior en inoxidable y barra antipánico. Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares.								
	PE1	1	1,28			2,35		3,01	
	PE2	1	1,53			2,35		3,60	
							6,61	695,00	4.593,95
I0602	M2 CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO LACADO 2H OSC P								
	M2. Carpintería exterior para puertas de aluminio lacado en color a elegir y perfiles S-24000 RT 65 mm. o similar, con rotura de puente térmico, en hojas abatibles y oscilobatientes y fijas, según detalle en planos, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco (incluido), lámina impermeabilizante de separación con fábrica, Acristalamiento de seguridad simple con vidrio doble C limalit o similar, bajo emisivo, control solar y con gas argón, formado por una luna laminar interior Stadip de 3+3mm incolora, cámara de aire de 14 mm y luna exterior de 3+3 mm incolora, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Incluido muelle cierra puertas, cerradura de tres puntos, tirador interior . Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares.								
	V2	1	2,35		1,88	4,42			
							4,42	565,00	2.497,30
I0603	M2 CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO LACADO 2H OSC V								
	M2. Carpintería exterior para ventanas de aluminio lacado en color a elegir y perfiles S-24000 RT 65 mm. o similar, con rotura de puente térmico, en hojas oscilobatientes, según detalle en planos, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco (incluido), lámina impermeabilizante de separación con fábrica, Acristalamiento con vidrio doble C limalit o similar, bajo emisivo, control solar y con gas argón, formado por una luna interior de 3+3 mm incolora, cámara de aire de 14mm y luna exterior de 4+4 mm incolora, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares.								
	v1	8		1,30	1,65	17,16			
							17,16	592,30	10.163,87
I0604	M2 CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO LACADO BAT 1H								
	M2. Carpintería exterior para ventanas de aluminio lacado en color a elegir y perfiles S-24000 RT 65 mm. o similar, con rotura de puente térmico, de 1 hoja batiente, según detalle en planos, compuesta por cerco y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco (incluido), lámina impermeabilizante de separación con fábrica, Acristalamiento con vidrio doble C limalit o similar, bajo emisivo, control solar y con gas argón, formado por una luna interior de 3+3 mm incolora, cámara de aire de 14 mm y luna exterior de 4+4 mm incolora, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares.								
	V3	4	0,94		0,50	1,88			
							1,88	570,00	1.071,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I0605	M2 CARPINTERIA MADERA BAT+FIJO ANTIPAN HERR INOX 5+5 M2. Mampara de madera laminada de altapresión de la casa formica o similar, en formación de carpintería compuesta por hoja batiente y fijo, acristalados, formado por una zapata de madera inferior 120 x 20 mm, regrueso de madera superior de 120 mmx 20 mm y junquillos, preparado para alojar vidrio stadip 6+6, con doble butiral transparente, de cantos pulidos, vidrio incluido en precio, recibido en estructura de madera o en premarcos de madera de pino. según detalle en planos, compuesta por cerco hojas y herrajes de colgar y de seguridad, incluye la partida el sellado de la carpinteria contra los laterales del hueco con cordón de masilla de poliuretano color del tipo Bostic. incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Incluido muelle cierra puertas, cerradura de tres puntos, tirador interior y exterior en inoxidable y barra antipánico. Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares. se comprobará que la carpintería sea correcta para el grososr del vidrio previsto. se incluye el precio del recibido de cercos y la colocación del conjunto. se comprobará previamente a su recepción que el hueco efectivo coincide con el hueco del proyecto. Incluye el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento vertical y horizontal dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, replatados necesarios para la correcta ejecución de los trabajos- clasificación B-S1-DO. Segunplanos. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	C1	1	2,30		2,50	5,75			
	C2	1	2,25		2,50	5,63			
							11,38	340,00	3.869,20
I0606	M2 CARPINTERIA MADERA FIJO ANTIPAN HERR INOX 5+5 M2. Mampara de madera laminada de altapresión de la casa formica o similar, en formación de carpintería fija acristalada, formado por una zapata de madera inferior 120 x 20 mm, regrueso de madera superior de 120 mmx 20 mm y junquillos, preparado para alojar vidrio stadip 6+6, con doble butiral transparente, de cantos pulidos, vidrio incluido en precio, recibido en estructura de madera o en premarcos de madera de pino. según detalle en planos, incluye la partida el sellado de la carpinteria contra los laterales del hueco con cordón de masilla de poliuretano color del tipo Bostic. incluso colocación, según normas NTE. sellado de juntas y perímetro, limpieza y con p.p. de medios auxiliares. (Clase A2 respecto permeabilización al aire). Totalmente montada con p.p. de medios auxiliares. se comprobará que la carpintería sea correcta para el grososr del vidrio previsto. se incluye el precio del recibido de cercos y la colocación del conjunto. se comprobará previamente a su recepción que el hueco efectivo coincide con el hueco del proyecto. Incluye el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento vertical y horizontal dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, replatados necesarios para la correcta ejecución de los trabajos- clasificación B-S1-DO. Segunplanos. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	C3	1	2,97		2,50	7,43			
							7,43	177,00	1.315,11
	TOTAL SUBCAPÍTULO I006 CARPINTERIA EXTERIOR.....								23.511,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
SUBCAPÍTULO 1007 FONTANERIA Y SANEAMIENTO										
10701	Ud INSTALACIÓN ASEO: 2IN/2LB Ud. Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso aislamiento para tubería según RITE de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje, llaves de corte de aparato y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. En el caso de tabiquería de yeso laminado se incluye panel de acero galvanizado con sujeción a montantes tipo sistema de soporte Pladur® o similar, para la sujeción de tomas de aparatos sanitarios y llaves. Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	P00	1					1,00		
							1,00	355,50	355,50	
10702	Ud INSTALACIÓN ASEO: 2IN/2LB + UR Ud. Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 grifos de lavabo y urinario, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso aislamiento para tubería según RITE de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje, llaves de corte de aparato y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. En el caso de tabiquería de yeso laminado se incluye panel de acero galvanizado con sujeción a montantes tipo sistema de soporte Pladur® o similar, para la sujeción de tomas de aparatos sanitarios y llaves. Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		1				1,00			
							1,00	399,00	399,00	
10703	Ud INSTALACIÓN ASEO: IN/LB Ud. Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso aislamiento para tubería según RITE, llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje, llaves de corte de aparato y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. En el caso de tabiquería de yeso laminado se incluye panel de acero galvanizado con sujeción a montantes tipo sistema de soporte Pladur® o similar, para la sujeción de tomas de aparatos sanitarios y llaves. Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	Aseo adaptado	1	1,00			1,00			
							1,00	326,80	326,80	
10705	Ud RED INTERIOR ASEO CON: LB/LB/IN/IN Red interior de evacuación de aseo con dotación para: inodoro y lavabo doble, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conecta la evacuación de los aparatos con la bajante o con la arqueta más próxima en el caso de instalaciones enterradas, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente montado y probado.		1				1,00			
							1,00	259,00	259,00	
10706	Ud RED INTERIOR ASEO CON: LB/LB/IN/IN/UR Red interior de evacuación de aseo con dotación para: 2 inodoros, 1 urinario y 2 lavabo doble, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conecta la evacuación de los aparatos con la bajante o con la arqueta más próxima en el caso de instalaciones enterradas, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente montado y probado.		1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	289,00	289,00
I0707	Ud RED INTERIOR ASEO CON: LB/IN Red interior de evacuación de aseo con dotación para: inodoro y lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conecta la evacuación de los aparatos con la bajante o con la arqueta más próxima en el caso de instalaciones enterradas, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente montado y probado.								
	aseo adaptado	1				1,00			
							1,00	239,60	239,60
I0709	Ud SUMINISTRO LAVABO PORC.VITRIF.BLANCO mod.TURA de Roca Suministro de lavabo mural para dos grifos de porcelana vitrificada color blanco, mod. Tura de Roca 1000x430x155 mm o similar, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", con sifón mod.Totem de Roca o similar, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación suspendida.								
		1				1,00			
							1,00	291,00	291,00
I0710	Ud SUMINISTRO LAVABO PORC.VITRIF.BLANCO mod.MERIDIAN Roca MINUSV. Suministro de lavabo mural de porcelana vitrificada color blanco, mod. Meridian de Roca 700x570x180 mm o similar, para uso de personas con movilidad reducida, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", con sifón mod.Totem de Roca o similar, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación suspendida.								
		1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
I0711	Ud SUMINISTRO LAVABO PORC.VITRIF.BLANCO mod.DIBERTA Roca Suministro de lavabo de superficie de porcelana vitrificada color blanco, mod. Diberta de Roca 450x425x170 mm o similar, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", con sifón mod.Totem de Roca o similar, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación.								
		2				2,00			
							2,00	199,00	398,00
I0712	Ud SUMINISTRO INODORO mod.MERIDIAN de Roca Suministro de pack de inodoro completo de tanque bajo compacto modelo Meridian 370x600x790 de Roca o similar, compuesto por taza con salida dual con codo, juego de fijación y fijación de codo a pared, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga (4,5/3L), con tapa y asiento con caída amortiguada. Incluye llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm. y todos los elementos necesarios para su posterior colocación.								
		4				4,00			
							4,00	465,00	1.860,00
I0713	Ud SUMINISTRO INODORO mod.MERIDIAN de Roca MINUSVALIDOS Suministro de pack de inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida modelo Meridian 385x750x830 de Roca o similar, compuesto por taza con salida dual con juego de fijación, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga (4,5/3L), con tapa y asiento con bisagras de acero inoxidable con apertura frontal. Incluye llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm. y todos los elementos necesarios para su posterior colocación.								
		1				1,00			
							1,00	495,00	495,00
I0716	Ud URINARIO MINI DE ROCA Ud. Urinario de Roca modelo Mini o similar con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar, totalmente instalado.								
		1				1,00			
							1,00	295,00	295,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I0717	Ud COLOCACIÓN LAVABO SUSPENDIDO/apoyado Colocación suspendida de lavabo mural de porcelana vitrificada, incluso sellado con silicona sanitaria o similar. Totalmente instalado listo para su funcionamiento.	5				5,00			
							5,00	50,45	252,25
I0718	Ud COLOCACIÓN INODORO Colocación de inodoro completo, incluso sellado con silicona sanitaria o similar. Totalmente instalado listo para su funcionamiento.	5				5,00			
							5,00	50,45	252,25
I0720	Ud SUMINISTRO DE GRIFERÍA LAVABO TIPO FLUXOR Roca PARA LAVAVO Suministro de grifería de tipo flux or para lavabo de Roca o similar, acabado cromado, con desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, con aireador integrado tipo Coin slot, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación.	2				2,00			
							2,00	125,00	250,00
I0721	Ud SUMINISTRO DE GRIFERÍA LAVABO mod.CALA de Roca de encimera Suministro de grifería mezclador monomando para lavabo mod. L20 de Roca o similar, acabado cromado, con desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, con aireador integrado tipo Coin slot, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación.	2				2,00			
							2,00	125,00	250,00
I0722	Ud SUMINISTRO DE GRIFERÍA LAVABO mod.VICTORIA de Roca MINUSV. Suministro de grifería mezclador monomando para lavabo mod. PRO Victoria de Roca o similar, con maneta gerontológica para personas de movilidad reducida. Con acabado cromado, enganche para cadenilla, enlaces de alimentación flexibles, y todos los elementos necesarios para su posterior colocación. Aseo adaptado	1	1,00			1,00			
							1,00	140,00	140,00
I0724	Ud COLOCACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVABO Colocación de grifería monomando para lavabo (suministro previo, no incluido en esta partida), montada superficialmente sobre tablero o aparato sanitario. Totalmente instalada y lista para su funcionamiento.	5				5,00			
							5,00	25,00	125,00
I0726	Ud ARQUETA 50x50cm TAPA ESTANCA RELLENABLE PEATONAL Formación de arqueta de paso o a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50 y hasta 80 cm de profundidad, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa relleable estanca galvanizada para tráfico peatonal, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas, conexiones de conducciones y remates, y prolongador de arqueta si fuese necesario; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Arquetas P00	1	4,00			4,00			
							4,00	237,80	951,20
TOTAL SUBCAPÍTULO I007 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....									7.678,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 1008 ELECTRICIDAD									
APARTADO 01.01 CUADRO GENERAL									
D27IDE026	Ud Cuadro Distribución IDE 24 Puerta transp								
	Cuadro distribución IDE modelo ECOLOGY de 24 elementos o equivalente, de superficie, preparado con 2 filas de 12 elementos de aparamenta modular, dimensiones 305x410x150, grado de protección IP55, resistencia al impacto IK8, fabricada con material plástico libre de halógenos, con puerta frontal TRANSPARENTE, reversible, sin incluir elementos de protección.								
	cuadro general	1					1,00		
	cuadro amimet	1					1,00		
	encendidos	1					1,00		
							3,00	85,60	256,80
D27T006	UD DIFERENCIAL 40 A 2P-30 MA								
	Interruptor diferencial Merlin Gerin, modelo ID para sector vivienda y residencial, 2 polos, de 40 A de intensidad nominal, 30 mA de sensibilidad, tensión de utilización 230/400 V c.a, Clase AC, protegido contra disparos intempestivos hasta 250 A según onda 8/20, totalmente colocado.								
	alumbrado y fuerza ludoteca	4					4,00		
	amimet	2					2,00		
							6,00	69,90	419,40
MV1N6K02	UD MAGNET. K60N 10 A - 1P+N - Curva C- 6 KA								
	Interruptor automatico magnetotermico modular Merlin Gerin, modelo K60N o equivalente, para sector vivienda y residencial, de 10 A de intensidad nominal, 1 POLO+N, para tensión de utilización de 230/400 V, poder de corte 6 KA, curva C, totalmente instalado y conexionado.								
	alumbrado y emergencias	3					3,00		
	amimet	2					2,00		
							5,00	25,90	129,50
MV1N6K03	UD MAGNET. K60N 16 A - 1P+N - Curva C- 6 KA								
	Interruptor automatico magnetotermico modular Merlin Gerin, modelo K60N o equivalente, para sector vivienda y residencial, de 16 A de intensidad nominal, 1 POLO+N, para tensión de utilización de 230/400 V, poder de corte 6 KA, curva C, totalmente instalado y conexionado.								
	fuerza ludoteca	2					2,00		
	fuerza amimet	2					2,00		
							4,00	29,90	119,60
INC20A1P	UD INTERRUPTOR EN CARGA GUIA CARRIL 20A 1P								
	Interruptor en carga Merlin Gerin, mod multi9 I, o equivalente, de 20 A de intensidad nominal, 1polo, tensión de utilización 250V, totalmente conexionado y montado.								
	encendidos salas	13					13,00		
							13,00	13,54	176,02
	TOTAL APARTADO 01.01 CUADRO GENERAL.....								1.101,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
APARTADO 01.02 DISTRUCIÓN										
D27JC00LH	MI CIRCUITO (2 x 1.5 +TT) Cu Tub PVC Circuito realizado con conductor no propagador del incendio y emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE21123 P4-5 Y UNE 21.1002-, H07Z1-k, con tubo PVC corrugado protegido doble capa, de D=16 y conductores de cobre unipolares aislados, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. amimet y ludoteca									
	alumbrado	3	55,00		0,75	123,75				
		1	65,00		0,75	48,75				
	emergencias	1	80,00		0,75	60,00				
							232,50	3,72	864,90	
D27JC01LH	MI CIRCUITO (2 x 2.5 +TT) Cu Tub PVC Circuito con conductor no propagador del incendio y emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE21123 P4-5 Y UNE 21.1002-, H07Z1-k, realizado con tubo PVC corrugado protegido con doble capa, de D=16 y conductores de cobre unipolares aislados, para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. amimet y ludoteca									
	fuera	2	90,00		0,75	135,00				
	termostato	1	25,00			25,00				
							160,00	4,47	715,20	
	TOTAL APARTADO 01.02 DISTRUCIÓN.....								1.580,10	
APARTADO 01.03 ILUMINACIÓN										
D28AC003S	ud LUMINARIA EMPOTRABLE 600x600 LED 36 W ud. Luminaria empotrar marca NORMATIT, modelo LUZERNA AVANT o equivalente, LED 36 W, de medidas 600x600 mm, con marco LXSE3B, accesorio para colocación en falso techo continuo, flujo luminoso 5140 lm, temperatura de color 4000°K, con protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificación con reactancia electrónica sin cebadores, regleta de conexión toma de tierra, portalámparas... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.									
	zona entrada	4				4,00				
	sala mesa	4				4,00				
	ludoteca espacio 1	8				8,00				
	ludoteca espacio 2	6				6,00				
	pasillo ludoteca	4				4,00				
	almacén	1				1,00				
							27,00	82,35	2.223,45	
IEALPAN2LE	Ud Downlight empotrar LED 19 W empotrar Downlights marca PHILIPS, o equivalente, con lámparas tecnología LED 19 W, flujo luminoso 2000 lm, temperatura de color 4000°K, totalmente instalado.									
	aseos amimet	6				6,00				
	cuarto limpieza	1				1,00				
	aseos ludoteca	3				3,00				
	acceso ludoteca	2				2,00				
							12,00	39,36	472,32	
IELEGDM	Ud Detector de Movimiento en pared LEGRAND Valena Detector de movimiento para pared, marca LEGRAND modelo VALENA 774361 o equivalente, incluso caja universal empotrable de atomillar, difusor rojo, placa de 1 elemento, color blanco, montaje y conexiones, totalmente instalado.									
	aseos	9				9,00				
							9,00	36,88	331,92	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FFRCNHUI	Ud CORELINE DOWNLIGHT LED PHILIPS 21 w Ud. Luminaria modelo CORELINE DOWNLIGHT LED Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Reflector blanco, IP20, EL-ready con lámparas tecnología LED 21 w, totalmente instalado.								
	aseos amimet	6					6,00		
	entrada amimet	1					1,00		
	cuarto limpieza	1					1,00		
	aseos ludoteca	3					3,00		
	acceso ludoteca	2					2,00		
							13,00	101,01	1.313,13
LUMTRILUX	ml Tira de LED 25 W /ml 4000k Ud. Luminaria TIRA continura marca TRILUX, con tecnología LED, potencia 25 W/ml, temperatura de color 4000k, adosada a falso techo con perfil de aluminio y tapa de polycarbonato,incluyendo p/p de alimentador 24 V, piezas especiales de unión, escuadras, conexiones, totalmente instalada.								
	tira 1	1	1,50				1,50		
	tira 2	1	3,20				3,20		
	tira 3	1	4,50				4,50		
							9,20	53,24	489,81
LUMI EXT	ml Tira de LED 25 W /ml 4000k exterior Ud. Luminaria TIRA continura marca TRILUX, con tecnología LED, potencia 25 W/ml IPE 65 para exterior, temperatura de color 4000k, adosada a falso techo o perfil metálico con perfil de aluminio y tapa de polycarbonato,incluyendo p/p de alimentador 24 V, piezas especiales de unión, escuadras, conexiones, totalmente instalada.								
		12					12,00		
							12,00	73,25	879,00
TOTAL APARTADO 01.03 ILUMINACIÓN.....									5.709,63
APARTADO 01.04 EMERGENCIAS									
D28AO70	Ud EMERGENCIA 70 LUMNES 4 W 1 HORA Ud. Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.								
	aseos ludoteca	4					4,00		
	aseos amimet	3					3,00		
							7,00	40,79	285,53
D28AO100	Ud EMERGENCIA 100 LUMNES 4 W 1 HORA Ud. Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.								
	sala con mesa ludoteca	1					1,00		
							1,00	52,79	52,79
D28AO160	Ud EMERGENCIA 160 LUMNES 4 W 1 HORA Ud. Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 160 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.								
	sala espera	1					1,00		
							1,00	62,79	62,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D28AO200	Ud EMERGENCIA 200 LUMNES 4 W 1 HORA Ud. Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.								
	zona salida	1					1,00		
	ludoteca pasillo	3					3,00		
							4,00	66,41	265,64
D28AO450	Ud EMERGENCIA 450 LUMNES 4 W 1 HORA Ud. Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 450 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.								
	ludoteca	4					4,00		
							4,00	87,79	351,16
TOTAL APARTADO 01.04 EMERGENCIAS.....									1.017,91
APARTADO 01.05 MECANISMOS									
D27OCA001	ud BASE DE ENCHUFE 16 A JUNG LS990 BLANCO ALPINO ud. Suministro de base de enchufe de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm ² , así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y planos.								
	Ludoteca	11			0,75		8,25		
							8,25	53,10	438,08
D27KAA001	ud PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR JUNG LS990 BLANCO ALPINO ud. Suministro de interruptor unipolar de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm ² o 2,5 mm ² , así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.								
	aseos	6					6,00		
							6,00	46,27	277,62
D27KBA001	ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG LS990 BLANCO ALPINO ud. Suministro de interruptor conmutador de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm ² o 2,5 mm ² , así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.								
		6					6,00		
							6,00	66,29	397,74
D33EA003	ud TOMA DE TV Y FM ud. Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canalización de tubo Ferroplas de 16 mm empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.								
	ludoteca	1					1,00		
							1,00	98,35	98,35
IECABCOA	MI Cable coaxial T100PLUSB Cable coaxial T100plus B, incluso montaje y totalmente instalado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	25,00			25,00			
							25,00	1,19	29,75
IEVIL100100	Ud Caja empotr.PVC 100x100mm.c/tapa Caja de PVC con tapa atornillada marca VILAPLANA o equivalente, de montaje empotrado, dimensiones 100x 100 mm., para registro de embornados y derivaciones de líneas de distribución, totalmente montada.	4				4,00			
							4,00	2,49	9,96
TOTAL APARTADO 01.05 MECANISMOS									1.251,50
APARTADO 01.06 TOMAS TV									
D33EA003	ud TOMA DE TV Y FM ud. Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canalización de tubo Ferroplas de 16 mm empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.						1,00	98,35	98,35
IECABCOA	MI Cable coaxial T100PLUSB Cable coaxial T100plus B, incluso montaje y totalmente instalado.						30,00	1,19	35,70
IEVIL100100	Ud Caja empotr.PVC 100x100mm.c/tapa Caja de PVC con tapa atornillada marca VILAPLANA o equivalente, de montaje empotrado, dimensiones 100x 100 mm., para registro de embornados y derivaciones de líneas de distribución, totalmente montada.						2,00	2,49	4,98
IETUBCOR20	MI Tubo reforzado IP-54 20mm Tubo corrugado marca AISCAN mod CHF o equivalente, diámetro nominal 20 mm , IP-54, grado de protección 7 según norma UNE20 324, resistencia al impacto >2J a -5°C y a la compresión >320 N, incluso p.p.de fijaciones y accesorios de unión y derivación, totalmente instalado.						30,00	1,00	30,00
TOTAL APARTADO 01.06 TOMAS TV.....									169,03
TOTAL SUBCAPÍTULO I008 ELECTRICIDAD.....									10.829,49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 1009 CALEFACCIÓN									
APARTADO 02.01 RADIADORES									
D30VH401	ud ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 45 BAXI								
	ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 45 de BAXI, con una potencia útil de 92,4 W en color blanco, de ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc.								
	Ludoteca	6	15,00				90,00		
								90,00	2.677,50
D30VH405	ud RADIADOR ALUMINIO VERTICAL TV 1800 TV7								
	ud. Radiador de aluminio modelo VERTICAL TRV 1800 TV7 de BAXI, con una potencia útil de 1710 W en color blanco, de ancho 600 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc.								
	Ludoteca	4					4,00		
								4,00	3.382,04
								4,00	845,51
									6.059,54
	TOTAL APARTADO 02.01 RADIADORES								6.059,54
APARTADO 02.02 CANALIZACIONES									
D29AZ001	m TUBERÍA MULTIFIT-FLEX PRESSFITTING MULTIC. 16 mm								
	m. Tubería multicapa: MultiFit®-Flex (Serie 25000) sistema (tubos y fittings) prensados de SANHA de 16mm x 2,00mm, fabricados en bronce de silicio libre de plomo, material nr. CW724R-DW (serie 25000) según EN 12449, para sistemas de calefacción, i/ p.p. de curvas, té, reducciones y demás piezas especiales como bridas, soportes y dilatadores. Totalmente instalada. Según CTE DB HE0 Y HE1.								
	ludoteca	1	2,00				2,00		
	baños	1	2,00				2,00		
		1	4,00				4,00		
		1	4,00				4,00		
								12,00	9,93
									119,16
D29AZ005	m TUBERÍA MULTIFIT-FLEX PRESSFITTING MULTIC. 20 mm								
	m. Tubería multicapa:MultiFit®-Flex (Serie 25000) sistema (tubos y fittings) prensados de SANHA de 20mm x 2,00mm, fabricados en bronce de silicio libre de plomo, material nr. CW724R-DW (serie 25000) según EN 12449, para sistemas de calefacción, i/ p.p. de curvas, té, reducciones y demás piezas especiales como bridas, soportes y dilatadores. Totalmente instalada. Según CTE DB HE0 Y HE1.								
	a verticales	1	14,00				14,00		
		1	5,00				5,00		
								19,00	12,72
									241,68
D29AZ010	m TUBERÍA MULTIFIT-FLEX PRESSFITTING MULTIC. 26 mm								
	m. Tubería multicapa:MultiFit®-Flex (Serie 25000) sistema (tubos y fittings) prensados de SANHA de 26mm x 3,00mm, fabricados en bronce de silicio libre de plomo, material nr. CW724R-DW (serie 25000) según EN 12449, para sistemas de calefacción, i/ p.p. de curvas, té, reducciones y demás piezas especiales como bridas, soportes y dilatadores. Totalmente instalada. Según CTE DB HE0 Y HE1.								
	ludoteca	1	12,00				12,00		
								12,00	23,67
									284,04
D29AZ015	m TUBERÍA MULTIFIT-FLEX PRESSFITTING MULTIC. 32 mm								
	m. Tubería multicapa:MultiFit®-Flex (Serie 25000) sistema (tubos y fittings) prensados de SANHA de 32mm x 3,00mm, fabricados en bronce de silicio libre de plomo, material nr. CW724R-DW (serie 25000) según EN 12449, para sistemas de calefacción, i/ p.p. de curvas, té, reducciones y demás piezas especiales como bridas, soportes y dilatadores. Totalmente instalada. Según CTE DB HE0 Y HE1.								
	general circuito ludoteca	1	16,00				16,00		
								16,00	38,87
									621,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAAS1918	MI Aislam armaflex SH 19 mm DN 18 Coquilla aislante elastomérica tipo armaflex SH o equivalente de 19 mm de espesor para tubería de DN 18 de diámetro, totalmente instalada, incluyendo accesorios y pequeño material.								
	ludoteca	1	2,00			2,00			
	baños	1	2,00			2,00			
		1	4,00			4,00			
		1	4,00			4,00			
							12,00	7,27	87,24
CAAS1922	MI Aislam armaflex SH 19 mm DN 22 Coquilla aislante elastomérica tipo armaflex AF o equivalente de 19 mm de espesor para tubería de DN 22 de diámetro, totalmente instalada, incluyendo accesorios y pequeño material.								
	aa v verticales	1	14,00			14,00			
		1	5,00			5,00			
							19,00	7,50	142,50
CAAS1928	MI Aislam armaflex SH 19 mm DN 28 Coquilla aislante elastomérica tipo armaflex AF o equivalente de 19 mm de espesor para tubería de DN 28 de diámetro, totalmente instalada, incluyendo accesorios y pequeño material.								
	ludoteca	1	12,00			12,00			
							12,00	8,04	96,48
CAAS1934	MI Aislam armaflex SH 19 mm DN 34 Coquilla aislante elastomérica tipo armaflex AF o equivalente de 19 mm de espesor para tubería de DN 34 de diámetro, totalmente instalada, incluyendo accesorios y pequeño material.								
	general circuito ludoteca	1	16,00			16,00			
							16,00	9,73	155,68
CONESX	ud Conexion empalme a circuitos existentes Conexión de nuevas tuberías a circuitos existentes de Amimet y circuito existente de Ludoteca ida y retorno o monotubo, incluyendo, piezas especiales, cortes, tes, derivaciones, totalmente conexas.								
	circuitos	2				2,00			
							2,00	115,18	230,36
									1.979,06
APARTADO 03.03 CONTROL									
D30YA010	ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMACIÓN ud. Termostato ambiente de 8° a 32° C, programación independiente del día de la semana, 6 cambios de nivel diarios con 3 niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido, totalmente instalado.								
							1,00	108,15	108,15
									108,15
									8.146,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I1004	MI ZOCALO DECORATIVA PINTURA PLASTICA COLOR								
	ML Pintura de zócalo decorativa de distintos colores con dos manos de 200 cm. de altura media, según planos, incluso replanteo y encintado.								
	ZOCALO	1	4,73			4,73			
		1	4,54			4,54			
							9,27	35,00	324,45
	TOTAL SUBCAPÍTULO I010 PINTURA.....								8.850,72
SUBCAPÍTULO I011 EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA									
I01101	M2 ROTULACIÓN VINILO								
	Ud Rotulación vinilica sobre mamparas de cristal a definir por la propiedad. Incluso medios auxiliares necesarios.								
	C1	1	2,30		2,50	5,75			
	C2	1	2,25		2,50	5,63			
	C3	1	2,97		2,50	7,43			
							18,81	25,00	470,25
I01102	M2 ESPEJO								
	M2. suministro y colocación de espejo plateado sin plomo (<50 ppm) realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.								
		1	1,58		0,60	0,95			
		1	1,20		0,60	0,72			
	adaptado	1	1,00		1,00	1,00			
							2,67	105,00	280,35
I01103	Ud SECAMANOS ELÉCTR. CON PULSADOR								
	Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.								
		3				3,00			
							3,00	333,88	1.001,64
I01104	Ud DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL								
	Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en acero inoxidable, de 1,10 litros de capacidad, instalado.								
		3				3,00			
							3,00	58,00	174,00
I01105	Ud DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.								
	Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., en acero inoxidable, incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.								
		3				3,00			
							3,00	84,85	254,55
I01106	Ud BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.								
	Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.								
	Aseo adaptado	1				1,00			
							1,00	75,22	75,22
I01107	Ud BARRA DE SUJECCIÓN ABATIBLE								
	Ud. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor.								
	Aseo adaptado	1				1,00			
							1,00	115,60	115,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I01108	Ud ELEMENTOS DECORATIVOS/ROTULACIÓN Ud. suministro y colocación de elementos decorativos y/o rotulación para aseos, puertas, espacios privativos, etc. a definir por la dirección facultativa, incluido parte proporcional de elementos necesarios para su fijación, limpieza, etc. Totalmente instalados..	1				1,00			
							1,00	300,00	300,00
I01109	Ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA UD de limpieza final de obra en suelos, paredes, aseos, puertas, instalaciones sanitarias, calefacción y demás elementos necesarios, incluido productos y medios auxiliares e indirectos necesarios.	1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO I011 EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA.....									4.171,61
TOTAL CAPÍTULO C02 INTERIOR LUDOTECA.....									129.594,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO C15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS									
D41CC040	Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud y 1.10 metros de altura, provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (Para cuarenta usos).	10				10,00			
							10,00	2,27	22,70
D41CC052	MI VALLA METÁLICA MÓVIL MI. Valla metálica galvanizada en caliente, de 3,50x1,90 m., colocada sobre bases de hormigón prefabricadas, incluso accesorios y colocación. (Recuperable en un 90% de los elementos).	1	20,00			20,00			
							20,00	4,04	80,80
D41GC500	M2 PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas de 2,50 m. cada una, y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. (Recuperables al 85%).Trasladales en cada fase al lugar reservado para acopios.	1				1,00			
							1,00	28,02	28,02
D41CA260	Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, con las siguientes indicaciones: "uso obligatorio de casco" "prohibida la entrada al obra de personas ajenas", "salida de vehiculos" "precaución obras" "flecha direccional", éstas tres últimas en ambas direcciones, etc. Incluso colocación y desmontado. (Recuperación del 75%).	2				2,00			
							2,00	37,84	75,68
D41CC230	MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B MI. Cinta de PVC reflectante en color rojo y blanco para señalización de bordes o zonas peligrosas, incluso colocación sobre estacas de madera o similar y eliminación posterior.	1	25,00			25,00			
							25,00	0,74	18,50
D41CA012	Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)	1				1,00			
							1,00	25,32	25,32
1.018	UD HITO CONICO PVC Hito cónico reflectante de PVC de 0.50 m. de altura, incluso colocación y desmontaje. (Para cinco usos).	2				2,00			
							2,00	2,09	4,18
1.021	ML ACODALAMIENTO ZANJAS Acodalamiento en zanjas que no presenten estabilidad propia por tener un ángulo de talud excesivo o aparecer capas disgregadas, agua, etc., ejecutado con tablonos de madera de 7 cm. de grueso en ambos lados y codos de rollizos de amdera, incluso medios necesarios, montaje y retirada o solución alternativa.	10				10,00			
							10,00	2,05	20,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.022	UD PLANCHA METÁLICA Suministro a obra de plancha metálica de 2000 x 1000 x 15 mm. de acero, incluso mano de obra de montaje necesaria en las sucesivas puestas para cubrir zanjas de manera provisional en pasos de petrones y/o vehículos, medios y materiales necesarios. (Recuperable para 5 obras).	1				1,00			
							1,00	18,94	18,94
1.024	Ud PASARELA SALVA ZANJAS DE 2 M. Pasarela salvazanjas en aluminio o similar formada por plancha de base de 1 metro de ancho y 2 metros de longitud, con rigidizadores para soportar cargas de 200 kg/m2, con barandillas laterales de 95 cm. de alto, medios de colocación y traslado, accesorios, montaje, etc. (Recuperable para 8 obras)	1				1,00			
							1,00	47,45	47,45
D41GG300	Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. (Recuperable).	1				1,00			
							1,00	397,48	397,48
D41GG001	MI CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.	30				30,00			
							30,00	3,08	92,40
1.015	M2 ANDAMIO MODULAR METALICO Montaje de andamio modular tipo "Europeo" de pórticos metálicos de 1.50 m. de ancho, con cruces de arriostramiento, bases niveladoras, anclajes de altura, escalera de acceso a plataforma de trabajo, plataforma de 60 cm. de ancho con barandilla y rodapié, montado según se indica en esquema de planos, medios y materiales necesarios. Incluso desmontado (partida complementaria del precio unitario de obra ejecutada).	1	24,00		6,00	144,00			
							144,00	1,65	237,60
D41GC028	M2 PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA M2. Protección vertical de andamio con malla tupida plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).	1	24,00		6,00	144,00			
							144,00	1,29	185,76
D41GC202	MI BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. MI. Barandilla de escalera con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. en perímetro de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. (Materiales recuperables al 90%).	1	12,00			12,00			
							12,00	5,81	69,72
D41GC201	MI BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN MI. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje. Cubierta	1	24,00			24,00			
							24,00	3,38	81,12
1.008	UD ANDAMIO BORRIQUETAS Andamio de borriquetas con plataforma de trabajo de 60 cm. según detalle. (recuperable al 90%).	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.011	UD PLATAFORMA HORMIGONADO Plataforma para hormigonado de postes a base de perfiles laminados en frío con base de trabajo rodeada de barandilla de protección, escalera de acceso, piés antideslizantes ect. según detalle incluso parte proporcional de movimiento y traslados en obra. (Recuperable al 90%)	1				1,00		25,00	25,00
D41GA300	M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablonces de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	1	2,00			2,00		46,43	46,43
D41GA310	Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).	1				1,00		12,15	24,30
D41GA314	Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).	1				1,00		5,84	5,84
							1,00	7,53	7,53
TOTAL SUBCAPÍTULO C15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS...									1.515,27
SUBCAPÍTULO C15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES									
D41EC001	Ud MONO DE TRABAJO Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	5				5,00			
D41EC010	Ud IMPERMEABLE Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.	5				5,00		8,35	41,75
D41EC050	Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.	5				5,00		8,73	43,65
D41EG001	Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.	5				5,00		11,80	59,00
D41EG005	Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.	2				2,00		11,85	59,25
D41EG010	Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.	5				5,00		13,91	27,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D41EE012	Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.	5				5,00	5,00	15,34	76,70
D41EE016	Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.	20				20,00	20,00	5,18	25,90
D41EA001	Ud CASCO DE SEGURIDAD Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	10				10,00	10,00	1,77	35,40
D41EA210	Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologada CE.	3				3,00	3,00	1,91	19,10
D41EA220	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	5				5,00	5,00	8,27	24,81
D41EA401	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	10				10,00	10,00	7,09	35,45
D41EA601	Ud PROTECTORES AUDITIVOS Ud. Protectores auditivos, homologados.	5				5,00	5,00	1,77	17,70
D41EC401	Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. (Recuperable 75%).	2				2,00	2,00	4,93	24,65
D41EC440	Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.	2				2,00	2,00	41,72	83,44
D41EC500	Ud CINTURÓN ANTILUMBAGO Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. (Recuperable al 50%)	2				2,00	2,00	16,59	33,18
D41EC520	Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.	2				2,00	2,00	10,89	21,78
							2,00	13,77	27,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D41EC490	Ud CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.	2				2,00			
							2,00	8,27	16,54
D41GA540	MI CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA MI. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.	1	24,00			24,00			
							24,00	1,61	38,64
TOTAL SUBCAPÍTULO C15.02 PROTECCIONES									712,30
SUBCAPÍTULO C15.03 INSTALACIONES DE PERSONAL									
D41AA214	Ud ALQUILER CASETA 2 OFICINA+ASEO Ud. Alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 8,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. (Durante toda la obra).	1				1,00			
							1,00	544,18	544,18
D41AA310	Ud ALQUILER CASETA PREFE.COMEDOR Ud. Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. (Durante toda la obra).	1				1,00			
							1,00	249,00	249,00
D41AA320	Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS Ud. Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. (Durante toda la obra).	1				1,00			
							1,00	249,00	249,00
D41AA402	Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. Ud. Alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m. con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. (Durante toda la obra).	1				1,00			
							1,00	213,14	213,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D41AA705	Ud ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS Ud. Alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. (Durante toda la obra).	1				1,00			
							1,00	188,81	188,81
D41AG201	Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)	5				5,00			
							5,00	7,28	36,40
D41AG210	Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	12,55	12,55
D41AG401	Ud JABONERA INDUSTRIAL Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	2,57	2,57
D41AG405	Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).	1				1,00			
							1,00	42,88	42,88
D41AG408	Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).	1				1,00			
							1,00	28,59	28,59
D41AG410	Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	2,57	2,57
D41AG620	Ud HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).	1				1,00			
							1,00	15,74	15,74
D41AG630	Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	12,99	12,99
D41AG642	Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W. Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).	3				3,00			
							3,00	17,56	52,68
D41AG700	Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	10,97	10,97
D41IA201	Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.	5				5,00			
							5,00	13,73	68,65
D41GG405	Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.	3				3,00			
							3,00	28,34	85,02
TOTAL SUBCAPÍTULO C15.03 INSTALACIONES DE									1.815,74
SUBCAPÍTULO C15.04 MEDICINA PREVENTIVA									
D41AG801	Ud BOTIQUIN DE OBRA Ud. Botiquín de obra instalado.	1				1,00			
							1,00	95,00	95,00
D41AG810	Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN Ud. Reposición de material de botiquín de obra.	1				1,00			
							1,00	77,03	77,03
TOTAL SUBCAPÍTULO C15.04 MEDICINA PREVENTIVA.....									172,03
TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD.....									4.215,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS									
16.01	UD GESTION DE RESIDUOS								
	Partida, según presupuesto adjunto, para la gestión correcta de los residuos de demolición y construcción.	1					1,00		
								4.200,00	4.200,00
	TOTAL CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS								4.200,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C05 CONTROL DE CALIDAD									
17.01	UD CONTROL DE CALIDAD								
	Ud. Partida alzada para control de calidad de materiales de la obra, en su recepción, ejecución y terminación de los mismos, incluso documentación necesaria, según C.T.E.	1					1,00		
								250,00	250,00
H0000022	Ud ENSAYO HORMIGÓN								
	Ud. Ensayo de características y resistencia a compresión de hormigón a emplear en la obra, con toma de probetas, conservación y posterior rotura a 7 días y 28 días, según UNE 83300/1/3/4/13, incluso emisión de acta de resultados por laboratorio homologado con copia a la Dirección Facultativa.								
	Cimentación	1					1,00		
	Muros	1					1,00		
	soleras y forjados	2					2,00		
								75,00	300,00
H0000023	Ud ENSAYO ACERO								
	Ud. Ensayo de características geométricas, de tracción y doblado y desdoblado, según normas UNE 7474, 36-068 y 36-088, de probeta de acero empleado en la obra, incluso emisión de acta de resultados por laboratorio homologado, con copia a la Dirección Facultativa.	1					1,00		
								110,25	110,25
	TOTAL CAPÍTULO C05 CONTROL DE CALIDAD.....						1,00	110,25	660,25
	TOTAL.....								203.121,31

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C01	PORCHE Y FACHADA.....	64.451,58
C02	INTERIOR LUDOTECA.....	129.594,14
C03	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.215,34
C04	GESTION DE RESIDUOS.....	4.200,00
C05	CONTROL DE CALIDAD.....	660,25
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	203.121,31
	5,00 % Gastos generales.....	10.156,06
	7,00 % Beneficio industrial.....	14.218,49
	SUMA DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.....	24.374,55
	21% I.V.A.	47.774,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	275.269,99
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....	275.269,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En Pamplona, a 15 de abril de 2026

Eve Gutiérrez
Arquitecto