

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
00	NOTA PREVIA							
00.01	NOTA PREVIA							
	Quedarán incluidos en el presente presupuesto:							
	- Todos aquellos ensayos necesarios para realizar el CONTROL DE CALIDAD en toda la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.							
	- La GESTION DE LOS RESIDUOS de obra: contenedores de obra y su gestión sostenible en plantas de tratamiento de residuos.							
	- Los costes derivados de las medidas de SEGURIDAD Y SALUD en la obra como medidas de prevención y protección colectiva, equipos de protección individual, instalaciones provisionales de obra, plan de seguridad y salud, señalizaciones, permisos y documentación necesaria.							
	- Todas aquellas INSTALACIONES PROVISIONALES (escaleras, rampas, etc.) que permitan el acceso a todos los puntos del edificio durante el desarrollo de las obras.							
	- Los MEDIOS AUXILIARES necesarios para la ejecución de la obra.							
						0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00.....							0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES							
01.01	UD RETIRADA DE CONTENEDORES RETIRADA DE CONTENEDORES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE GOTERAS EXISTENTE EN EL BAJOCUBIERTA, CON ACOPIO SI EL INQUILINO LO REQUISIESE, PP. DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO Y PP. DE CARGA, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA.	Bajocubierta	1			1,00	796,69	796,69
01.02	UD RETIRADA DE ENSERES Y RESTOS RETIRADA DE ENSERES Y RESTOS DE MATERIALES, CON OBSERVACION POR SI EXISTIERAN ELEMENTOS A CONSERVAR, PP. DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO Y TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS A CONSERVAR, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA.		1			1,00	443,04	443,04
01.03	M2 PROTECCION DE FORJADO S/ PLANTA INF. COLOCACION Y RETIRADA DE PROTECCION DE FORJADO MEDIANTE ENTABLADO CONTRACHAPADO DE MADERA DE ESPESOR IGUAL O MAYOR DE 15 MM CON REUTILIZACION Y LAMINA DE POLIETILENO. JUNTAS SELLADAS MEDIANTE CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE ACABADO CON LEVANTE DE LA LAMINA EN LOS PARAMENTOS Y SELLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DEL BAJOCUBIERTA		1	215,00		215,00	9,80	2.107,00
01.05	UD ANDAMIO TUBULAR ANDAMIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROTECCION DE LOS TRABAJADORES EN TODA LA ZONA DE ACTUACION, TRES ZONAS QUE SE PUEDEN EJECUTAR CONSECUTIVAMENTE, EXTERIORES E INTERIORES, EJECUTADOS CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR (HOMOLOGADA), PROVISTA DE ESCALERAS INTERIORES CON TRAMPILLAS, BARRANDILLAS COMPLETAS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, VUELOS, REDES, FIJACIONES Y ACCESORIOS, ASI COMO FIJACIONES Y ANCLAJES A MUROS, DURMIENTES, MONTAJE Y DESMONTAJE Y PP. DE PERMISOS, LEGALIZACION Y TRAMITACIONES.		1	540,00		540,00	47,09	25.428,60
01.06	M2 TOLDO DE PROTECCION TOLDO DE PROTECCION PARA LA CUBRICION COMPLETA DEL TEJADO EN EJECUCION, INCLUSO PP DE FIJACIONES, PLEGADO Y DESPLEGADO DURANTE LA OBRA Y RETIRADA cubierta		1			1,00	1.466,60	1.466,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	UD GRUA AUTOMONTANTE GRUA AUTOMONTANTE (HOMOLOGADA) NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DE 28 METROS DE PLUMA MINIMO, INCLUSO LASTRES, CONTRAPESOS Y MAQUINARIA, INCLUSO ACCESORIOS, MECANISMOS, ARRIOSTRAMIENTOS, CABLEADO, LIMITADORES DE SEGURIDAD Y CONEXIONES ELECTRICAS, COMPRENDIENDO MONTAJE Y DESMONTAJE, PERMISOS, TRAMITACIONES Y LEGALIZACION.	1						
						1,00	8.201,91	8.201,91
01.04	UD APEO DE LA ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTALES TELESCOPICOS NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, ESTABILIZANDO TODOS LOS ELEMENTOS, CON PP. DE FONDILLOS EN BASE Y EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA Y FIJACIONES A PARTE SUPERIOR Y POSTERIOR RETIRADA DE LOS MISMOS.	50						
						50,00	44,93	2.246,50
TOTAL 01.....								40.690,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	DEMOLICIONES							
02.01	M2 DESMONTADO DE CUBRICION DE TEJA CERAMICA DESMONTADO DE CUBRICION DE TEJA CERAMICA CURVA ACTUAL, SIN ACOPIO DE MATERIAL, INCLUSO RETIRADA DE PIEDRAS DE LASTRE SI LAS HUBIERA, LIMAS, REMATES LATERALES, ENCUENTROS CON CHIMENEAS, PLANCHAS DE PLOMO O CINC EN LIMAHOYA, CANALES, RETIRADA DE MATERIAL DE AGARRE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2 2	25,35 5,50	6,91 2,75				
						380,59	12,34	4.696,48
02.02	M2 LEVANTE DE FALDONES DE MADERA LEVANTE DE LATA DE MADERA EN FALDONES, INCLUSO FIJACIONES, ELEMENTOS ACCESORIOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2 2 -1 -1	25,35 5,50 25,35 7,70	6,91 2,75 0,70 0,70				
						357,45	13,22	4.725,49
02.03	ML DESMONTAJE DE ALERO DE MADERA DESMONTADO DE ALERO DE MADERA COMPUESTO POR LAS CABEZAS DE LOS SOLIVOS Y ENTABLADO, INCLUSO FIJACIONES, PIEZAS DE CIERRE, PIEZAS DE APOYO Y TODO TIPO DE REMATES, REALIZACION DE CORTES DE SOLIVOS, CON ACOPIO DE MATERIAL APROVECHABLE, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	1 2	25,35 7,70					
						40,75	11,42	465,37
02.04	ML DESMONTAJE DE CABIO DE MADERA DESMONTADO DE CABIO DE MADERA, INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS ACCESORIOS, FIJACIONES, REMATES EN FORMACION DE ALERO, APEOS, REFUERZOS... Y PP. DE CARGA, ACOPIO DE ACUERDO CON LA DF O TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 26	12,91 12,91 12,91 2,52 3,06 2,52 2,49 3,11 3,11 3,06 3,11 3,11 2,54 4,09 3,11 6,44 4,16	1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	27	1	8,70		1,06			
	32	1	6,44		1,06			
	33	1	2,16		1,06			
	35	1	8,13		1,06			
	38	1	12,91		1,06			
	39	1	12,91		1,06			
	40	1	12,91		1,06			
	varios	2	1,00		1,06			
		6	3,11		1,06			
	Logia	6	10,10		2,00			
						307,95	8,30	2.555,99
02.05	UD DESMONTAJE DE ZOQUETES							
	DESMONTAJE DE ZOQUETE DE MADERA SOBRE AGUILONES, INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS ACCESORIOS, FIJACIONES,... Y PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA UNIDAD RETIRADA							
		16						
						16,00	6,28	100,48
02.06	UD DESMONTAJE DE BROCHAL							
	DESMONTAJE DE BROCHAL DE MADERA, INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS ACCESORIOS, FIJACIONES, ... Y PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA UNIDAD RETIRADA							
		2						
						2,00	7,73	15,46
02.07	ML DESMONTAJE DE VIGAS, CORREAS, AGUILONES O DURMIENTES DE MADERA							
	DESMONTADO DE CUMBRERA, AGUILON O DURMIENTE DE MADERA, INCLUSO FIJACIONES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y TODO TIPO DE REMATES, CON PP. DE CARGA, ACOPIO DE ACUERDO CON LA DF O TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
	Varios	2	3,11					
		2	6,20					
		1	6,97					
	Logia	2	3,69					
		3	6,92					
						53,73	9,75	523,87
02.08	ML DESMONTAJE DE CANALONES							
	DESMONTADO DE CANALONES DE PLUVIALES Y LIMAHAYAS DE TODO TIPO, INCLUSO SOPORTES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.							
		2	8,18		1,06			
		2	7,70					
		2	2,75					
		1	25,35					
						63,59	5,83	370,73
02.09	ML DESMONTAJE DE BAJANTE							
	DESMONTADO DE BAJANTES DE PLUVIALES DE TODO TIPO, INCLUSO SOPORTES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.							
		4			10,24			
						40,96	15,89	650,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10	UD RETIRADA DE ELEMENTOS DECORATIVOS RETIRADA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN ALEROS Y ESTRUCTURA DE LOGIA CON IDENTIFICACION DEL LUGAR DE RETIRADA Y ACOPIO EN LUGAR ADECUADO. MEDIDA LA UNIDAD DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS RETIRADOS	1				1,00	320,12	320,12
02.11	UD DESMONTAJE DE VENTANA DE CUBIERTA DESMONTAJE Y RETIRADA DE VENTANA DE CUBIERTA DE FUNDICION, VIDRIOS, MARCO, HOJA..., CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DESMONTADA	1				1,00	23,52	23,52
02.12	ML DEMOLICION DE CHIMENEA DEMOLICION DE CHIMENEA DE FABRICA, RETIRADA DE CONDUCTOS, REMATES,... DEMOLICION COMPLETA, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	1	4,00			1	2,00	
						6,00	44,83	268,98
02.13	UD DESMONTAJE DE REFUERZOS METALICOS DESMONTAJE Y RETIRADA DE REFUERZOS DE MENSULAS EN FACHADAS LATERALES REALIZADOS CON ESTRUCTURA METALICA INCLUSO FIJACIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES, PP DE CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD RETIRADA	4				4,00	29,12	116,48
02.14	M2 LEVANTE DE REVOCO LEVANTE DE REVOCO EN PARAMENTOS VERTICALES EN INTERIOR Y EXTERIOR, RETIRANDO UNICAMENTE LAS ZONAS MUY DETERIORADAS, EJECUTADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO MOCHETAS, RINCONES, DINTELES,... PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE APROXIMADA EN PROYECCION VERTICAL SEGUN PLANOS.	1	45,30		1,00	45,30	4,11	186,18
02.15	ML ELIMINACION DE PINTURA DE VIGAS ELIMINACION DE PINTURA DE VIGAS, PILARES Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA O CUALQUIER MATERIAL, EJECUTADO CON CHORRO DE ARIDO A PRESION (A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA TRAS LA REALIZACION DE PRUEBAS), CON RECOGIDA DEL ARIDO, INCLUSO LIMPIEZA DE RESTOS Y PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	4			8,90			
		13	3,63					
		6	10,10					
		2	1,58					
						146,55	7,39	1.083,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16	M3 DESMONTADO DE PARTE SUPERIOR DE MURO DE PIEDRA DESMONTADO DE PARTE SUPERIOR DE MURO DE PIEDRA (SI FUERA NECESARIO Y CON INDICACION DE LA DF), VACIA- DO DE JUNTAS Y RETIRADA DE PIEDRA CON ACOPIO DE MA- TERIAL APROVECHABLE, LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE LISA. INCLUSO PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDO EL VOLUMEN SEGUN PLA- NOS	1	67,00	0,20	0,15	2,01	378,73	761,25
TOTAL 02.....								16.864,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	ALBAÑILERIA							
03.01	ML LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE REMATE DE MURO LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE REMATE DE MURO, MACIZADO DE HUECOS EN FORMACION DE ALERO CON APORTACION DE PIEDRA, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL NHL5, CEMENTO Y ARENA, DEJANDO UNA SUPERFICIE LISA PARA LA REALIZACION DEL ALERO, INCLUSO PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	1	67,00					
						67,00	55,81	3.739,27
03.02	UD SANEADO DE FABRICA CONSOLIDACION DE MURO DE FABRICA DE CHIMENEA EXISTENTE, RETIRADA DE RESTOS Y PIEZAS SUELTAS, MACIZADO DE HUECOS, REJUNTADO Y LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA DE RESTOS, DESCARNADO Y REJUNTADO DE LLAGAS CON MORTERO DE CAL HIDRAULICA NHL5 Y ARENA LAVADA DE RIO. INCLUSO PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA	1						
						1,00	77,15	77,15
03.03	M2 REVOCO DE MORTERO DE CAL REVOCO CON MORTERO DE CAL HIDRAULICA NHL5 Y ARENA LAVADA, A BUENA VISTA, EN REMATE DE MURO INCLUSO PP DE LIMPIEZA, PREPARACION Y REALIZACION DE ESQUINAS Y REMATES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	1	45,30			1,00		
		1	2,20			1,00		
						47,50	33,31	1.582,23
03.04	UD CONSOLIDACION DE MURETE DE PIEDRA CONSOLIDACION DE MURETE DE PIEDRA DE FACHADA SUR, RECOLOCACION DE PIEZAS DESPLAZADAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CAL HIDRAULICA NHL5 Y ARENA LAVADA DE RIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA, CON PP. DE CARGA, VERTIDO Y TRANSPORTE DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA.	1						
						1,00	141,31	141,31
03.05	UD CIERRE DE ANTIGUOS EMPOTRAMIENTOS CIERRE DE ANTIGUOS EMPOTRAMIENTOS DE ESTRUCTURA CON FABRICA DE PIEDRA SIMILAR A LA EXISTENTE RECIBIDA CON MORTERO DE CAL HIDRAULICA NHL 5 Y ARENA DE RIO, PREVIA LIMPIEZA DEL HUECO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDO POR UNIDAD DE CIERRE DE TODOS LOS HUECOS.	1						
						1,00	473,75	473,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	UD APERTURA DE MECHINAL							
	APERTURA DE MECHINAL EN MURO DE FABRICA DE PIEDRA, PP DE CARGA DE RESTOS, TRANSPORTE Y VERTIDO EN ES-COMBRERA POR GESTOR AUTORIZADO. INCLUSO PERFILADO DE CARAS Y APLANADO DE BASE DE APOYO CON MORTERO BASTARDO CON CAL NHL5 Y ACABADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA EJECUTADA	5						
						5,00	53,34	266,70
	TOTAL 03.....							6.280,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	ESTRUCTURA							
04.01	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABIO DE MADERA							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABIO DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 12/12 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO CORTE PARA ENSAMBLE, CALCES, CUÑAS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
	1	1	12,91			1,06		
	2	1	12,91			1,06		
	3	1	12,91			1,06		
	5	1	2,52			1,06		
	6	1	3,06			1,06		
	7	1	2,52			1,06		
	8	1	2,49			1,06		
	9	1	3,11			1,06		
	10	1	3,11			1,06		
	11	1	3,06			1,06		
	12	2	3,11			1,06		
	13	1	3,11			1,06		
	14	1	2,54			1,06		
	15	1	4,09			1,06		
	16	2	3,11			1,06		
	23	1	6,44			1,06		
	26	1	4,16			1,06		
	27	1	8,70			1,06		
	32	1	6,44			1,06		
	33	1	2,16			1,06		
	35	1	8,13			1,06		
	38	1	12,91			1,06		
	39	1	12,91			1,06		
	40	1	12,91			1,06		
	varios	2	1,00			1,06		
	Logia	6	3,11			1,06		
		6	10,10			2,00		
						307,95	37,07	11.415,71
04.02	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE BROCHAL							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BROCHAL DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 12/12 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO CORTES PARA ENSAMBLE, CALCES, CUÑAS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
		2						
						2,00	37,07	74,14
04.03	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE ZOQUETE							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ZOQUETE DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 12/12 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO CORTES, CALCES, CUÑAS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
		16						
						16,00	37,07	593,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.04	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA O CORREA DE MADERA SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA, DURMIENTE O CORREA DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION MAXIMA 20/26 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO CORTES Y FORMACION DE ENSAMBLES, CALCES, CUÑAS, CLAVOS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
	Varios	2	3,11					
		2	6,20					
		1	6,97					
	Logia	2	3,69					
		3	6,92					
						53,73	105,02	5.642,72
04.05	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE PILAR DE MADERA SUMINISTRO Y MONTAJE DE PILAR DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 17/17 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO RETIRADA DE ANTERIORES CON ACOPIO, CORTES Y FORMACION DE ENSAMBLES, CALCES, CUÑAS, CLAVOS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.							
		2	1,90					
		2	3,20					
						10,20	124,07	1.265,51
04.06	ML REPARACION DE PILAR DE MADERA REPARACION DE PILAR DE MADERA DE ROBLE MEDIANTE CORTE Y SANEADO DE ZONA DAÑADA, PEGADO DE PROTESIS DE MADERA DE ROBLE D40 HUMEDAD SIMILAR A LA DE LA PIEZA EXISTENTE CON RESINA EPOXI TIXOTROPICA TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE LIMPIEZA Y PREPARACION, APRETADORES, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO Y REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LA PROTESIS ADHERIDA							
		1						
						1,00	209,85	209,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.07	ML REFUERZO DE MENSULA DE MADERA REFUERZO DE MENSULA CON PIEZA DE MEDIDAS APROXIMADAS 16/20/150 DE MADERA DE ROBLE D40 HUMEDAD SIMILAR A LA DE LA PIEZA EXISTENTE, MEDIANTE PEGADO CON RESINA EPOXI TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE LIMPIEZA Y PREPARACION, APRETADORES, CEPILLADO SUPERIOR DE LA MENSULA, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO Y REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA DE REFUERZO	10	1,50			15,00	240,70	3.610,50
04.08	ML REPARACION DE VIGA O CORREA DE MADERA REPARACION DE VIGA O CORREA DE MADERA DE ROBLE MEDIANTE CORTE Y SANEADO DE ZONA DAÑADA, PEGADO DE PROTESIS DE MADERA DE ROBLE D40 HUMEDAD SIMILAR A LA DE LA PIEZA EXISTENTE CON RESINA EPOXI TIXOTROPICA TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE CORTE Y PREPARACION DE SUPERFICIES, LIMPIEZA, APRETADORES, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO, ARMADO CON REDONDOS D10 DE FIBRA DE VIDRIO L 80 TALADRO MAYOR D16, INCLUSO TALADROS PARA REBOSE Y FIJACION, CON REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LA PROTESIS	3 1 2	0,50 0,80 1,00			4,30	611,15	2.627,95
04.09	ML REPARACION DE PUENTE DE MADERA REPARACION DE PUENTE DE MADERA DE ROBLE MEDIANTE CORTE Y SANEADO DE ZONA DAÑADA, PEGADO DE PROTESIS DE MADERA DE ROBLE D40 HUMEDAD SIMILAR A LA DE LA PIEZA EXISTENTE CON RESINA EPOXI TIXOTROPICA TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE CORTE Y PREPARACION, LIMPIEZA, APRETADORES, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO, ARMADO CON REDONDOS D10 DE FIBRA DE VIDRIO L 80 TALADRO MAYOR D16, INCLUSO TALADROS PARA REBOSE Y FIJACION, CON REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LA PROTESIS	2	1,20			2,40	592,56	1.422,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.10	ML PEGADO DE VIGA O PUENTE DE MADERA PEGADO DE FENDAS O ABERTURAS EN DE VIGA O PUENTE DE MADERA DE ROBLE MEDIANTE SANEADO DE ZONA DAÑADA, PEGADO CON RESINA EPOXI TIXOTROPICA TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE PREPARACION, LIMPIEZA, APRETADORES, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO, INCLUSO TALADROS PARA REBOSE, CON REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LA FENDA	1	1,00					
		1	2,00					
		7	0,80					
						8,60	276,68	2.379,45
04.11	ML REFUERZO ARMADO DE VIGA O CORREA REFUERZO DE VIGA O CORREA DE MADERA DE ROBLE MEDIANTE CORTE Y SANEADO DE LA ZONA ZONA DAÑADA, FRESADO PARA COLOCACION DE ARMADURAS Y PEGADO DE SUPLEMENTO DE MADERA DE ROBLE D40 HUMEDAD SIMILAR A LA DE LA PIEZA EXISTENTE CON RESINA EPOXI TIXOTROPICA TIPO MADEPOIS O SIMILAR, INCLUSO PP DE CORTE Y PREPARACION, LIMPIEZA, APRETADORES, SELLADOS RETIRABLES CON LAMINA DE POLIETILENO NO ADHERIBLE SI FUERA NECESARIO, ARMADO CON REDONDOS D10 DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO TALADROS PARA REBOSE Y FIJACION, CON REPASO FINAL DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LA PROTESIS	7	1,50					
						10,50	449,15	4.716,08
04.12	M2 ENTABLADO DE FALDONES DE MADERA ENTABLADO DE FALDONES CON TABLA CANTEADA DE MADERA DE ROBLE SECO DE 3 CM. DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE CORTES Y FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2	25,35	6,91				
		2	5,50	2,75				
		-1	25,35	0,70				
		-1	7,70	0,70				
						357,45	56,54	20.210,22
04.13	ML REFUERZO DE CABIOS Y SOPORTE CUBIERTA SUMINISTRO Y MONTAJE DE PIEZAS DE MADERA DE ALERCE (HUMEDAD 15%+-3) CATEGORIA C-24, DE SECCION 6/15 CM. PRETALADRADOS PARA FIJACION A 50 CM, COINCIDENTE CON LOS CABIOS, FIJADOS CON TIRAFONDOS INOXIDABLES CON TALADRO PREVIO SOBRE TABLA Y CABIO L > 20, CALCES, CUÑAS, Y PP. DE CORTES, ENSAMBLES Y FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). DETALLES SEGUN PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS	14	12,91		1,06			
	Long. media	20	10,00		1,06			
						403,58	61,68	24.892,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.14	ML FORMACION DE PIEZAS DE ALERO DE MADERA SUPLEMENTO DE 2 PIEZAS EN VUELO DE CABIOS (PIEZAS DE REFUERZO) EN ALERO ADHERIDAS A REFUERZOS DE CABIOS HASTA OBTENER UNA SECCION 12/12 EN LA PIEZA MEDIANTE MADERA DE ALERCE SECA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	48	0,70			33,60	42,90	1.441,44
04.15	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORNAPUNTAS SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORNAPUNTAS DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 12/16 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO ENSAMBLE, CALCES, CUÑAS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2	1,45			2,90	98,47	285,56
04.16	ML TARIMA FORMACION DE ALERO FORMACION DE ALERO CON TABLA DE MADERA DE ALERCE MACHIHEMBRADE DE 22 MM. DE ESPESOR, PIEZA DE CIERRE HACIA EXTERIOR, PP. DE CORTES Y FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). DETALLES SEGUN PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	1 2	25,35 7,70			40,75	76,82	3.130,42
04.17	ML ENTABLADO FORMACION SUELO GALERIA ENTABLADO DE SUELO DE GALERIA CON TABLA CANTEADA DE MADERA DE ROBLE SECO DE 3 CM. DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE CORTES Y FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	1	24,80			24,80	48,21	1.195,61
04.18	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE PIEZA DE CIERRE SUMINISTRO Y MONTAJE DE DURMIENTE DE CIERRE FACHADA DE MADERA DE ROBLE EUROPEO (HUMEDAD 15%+-3) DE SECCION 22/14,5 CM., CATEGORIA D40, INCLUSO CORTES PARA ENSAMBLE, CALCES, CUÑAS, ENCIENTROS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA EN AUTOCLAVE (DOBLE VACIO). MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	1 2	25,35 7,70			40,75	64,12	2.612,89

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.19	M2 TRATAMIENTO INSECTICIDA FUNGICIDA TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA DE LA MADERA EXISTENTE EN EL BAJOCUBIERTA MEDIANTE PULVERIZACION INCLUSO TARIMA DE SUELO Y ZONAS DE CIELO RASO. MEDI- DA LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA EN PROYECCION Y CON- SUMO 0,4 KG/M2	1	252,00			252,00	14,76	3.719,52
04.20	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA DE MADERA DE ACOPIO PREPARACION Y MONTAJE DE VIGA DE MADERA DE ACOPIO EN CUBIERTA, INCLUSO REALIZACION DE APERTURA DE HUE- CO EN MURO DE PIEDRA PARA SU EMPOTRAMIENTO SI FUE- RA NECESARIO, REBAJE EN LATERALES PARA REALIZACION DE BOVEDILLAS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y APLICACION DE TRATAMIENTO INSECTICIDA-FUNGICIDA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA SEGUN PLANOS.	6	12,00		1,06	76,32	22,49	1.716,44
TOTAL 04.....								93.162,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	CUBIERTA							
05.01	M2 AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 14 CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO DE CUBIER- TA CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA DE 70 MM + 70 MM DE ESPESOR, DE DENSIDAD MINIMA 70 KG/M3. Y CONDUCTIVIDAD TERMICA MAXIMA DE 0,034 W/MK, TIPO ALPHAROCK 225 DE ROCKWOOL O SIMILAR, COLOCADO EN- TRE RASTRELES VERTICALES, INCLUSO PP. DE CORTES Y FIJA- CIONES. TOTALMENTE COLOCADO SIN HOLGURAS. MEDIDO POR SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLA- NOS.	2 -2 -4	25,35 25,35 6,91	6,91 0,70 0,70				
						295,50	29,85	8.820,68
05.02	M2 AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 2 CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO DE CUBIER- TA CON PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO DE 40 MM. DE ESPESOR, DE DENSIDAD 35 KG/M3. Y CONDUCTIVIDAD TERMICA MAXIMA DE 0,034 W/MK, TIPO TOPOX CUBER CR O SIMILAR, COLOCADO ENTRE RASTRELES, INCLUSO PP. DE CORTES Y FIJACIONES. TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDO POR SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLA- NOS.	1 2	25,35 7,70					
						40,75	3,44	140,18
05.03	M2 ENRASTRELADO DE MADERA ENRASTRELADO HORIZONTAL DE MADERA DE PINO (MADE- RA TRATADA CON SALES DE COBRE) DE 5/3 CM. DE SEC- CION (COLOCADO SEGUN MODELO DE TEJA), INCLUSO COR- TES, SOLAPES, FIJACIONES, PP. DE REMATES DE ALEROS, EN- CUENTROS Y NIVELACION DE RASTRELES CON CALCES SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2 2	25,35 5,50	6,91 2,75				
						380,59	14,81	5.636,54
05.04	M2 MEMBRANA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE MEMBRANA TRANS- PIRABLE IMPERMEABLE DE POLETILENO NO TEJIDO, INFE- RIOR NEGRA BAJO AISLAMIENTO Y SUPERIOR SOBRE AISLA- MIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURA, PP DE CORTES, GRAPAS, SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA EJECUTADA	2 2	25,35 5,50	6,91 2,75				
						380,59	15,44	5.876,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05	M2 TEJA CERAMICA CUBIERTA DE TEJA CERAMICA MIXTA DE GRAN FORMATO, 10 TEJAS POR M2, SIN SILICONA, TIPO CASTILLO GELIS DE EDILIANOS O SIMILAR COLOR ROURGUE, CON COLOCACION SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, SOBRE RASTRELES, EN SECO, CON SOLUCION PARA EL ALERO CANAL SOLERA, INCLUSO PP. DE CORTES, ENCIENTROS, LIMAS, ANTIPAJA-ROS, TODO TIPO DE REMATES Y TEJAS DE VENTILACION, ME- DIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD SEGUN PLANOS.	2 2	25,35 5,50	6,91 2,75				
						380,59	34,89	13.278,79
05.06	ML CANALON CINC DE DESARROLLO 333mm. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE CINC-TITA- NIO DE 0,65 MM., DE ESPESOR, DE SECCION CIRCULAR CON 333 MM. DE DESARROLLO, FIJADO MEDIANTE SOPORTES A ALERO, INCLUSO PP. DE PIEZAS ESPECIALES Y REMATES, PIE- ZAS DE CONEXION A BAJANTES Y CAZOLETAS. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	2 2 1	2,75 7,70 25,35					
						46,25	38,91	1.799,59
05.07	ML BAJANTE DE CINC D100 mm. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE CHAPA CINC-TITANIO, DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO PP. DE FIJACIONES, CONEXIONES, ABRAZADERAS Y CODOS. TOTAL- MENTE COLOCADA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	4 -4		10,24 1,50				
						34,96	30,35	1.061,04
05.08	ML LIMAHOYA DE CINC CANAL/BANDELETA DE CINC-TITANIO EN LIMAHOYA, FOR- MADO POR UNA CAMA DE PASTA ACRILICA ARMADA CON MALLA DE POLIESTER, LAMINA GEOTEXTIL, PLANCHA DE CINC-TITANIO DE 0,65 MM Y 60 CM. DE DESARROLLO, CO- LOCADA EN PIEZAS DE 120 CM. DE LONGITUD MAXIMA UNI- DAS POR ENGATILLADO, INCLUSO BABERO BAJO TEJAS, PP. DE FIJACIONES, DOBLADOS Y CONFORMADOS. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.	2	9,43					
						18,86	121,31	2.287,91
05.09	ML BAJANTE DE FUNDICION BAJANTE DE FUNDICION DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLU- SO SOPORTES Y FIJACIONES GALVANIZADAS (COLOCADAS CADA 100 CM.) CODOS Y PP. DE CORTES, PIEZAS DE SALIDA, JUNTAS Y CONEXIONES. INCLUSO APLICACION DE IMPRIMA- CION Y PINTURA AL ESMALTE TIPO FORJA FERRUM DE MONTTO O SIMILAR. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLA- NOS.	4		1,50				
						6,00	89,59	537,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.10	ML CANAL DE CINCO Y BATEAGUAS BATEAGUAS DE CHAPA DE CINCO-TITANIO, DE ESPESOR 0,6 MM., CON DESARROLLO DE 30 CM. APROXIMADO, EN PIEZAS DE 150 CM. MAXIMO, INCLUSO APERTURA DE ROZA Y FORMACION DE BABERO, RECIBIDO Y PP. DE SOLAPES, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA LONGITUD SEGUN PLANOS.							
	Chimenea	1	3,00					
						3,00	54,93	164,79
05.11	UD LUCERA DE CUBIERTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUCERA PARA CUBIERTA TIPO MAYDISA UNV-ST 45/60 O SIMILAR, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO, INTERIOR DE PINO Y EXTERIOR DE ALUMINIO, CON APERTURA LATERAL, INCLUSO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, BABERO, ETC. TOTALMENTE COLOCADA Y ADAPTADA.							
		1						
						1,00	499,01	499,01
05.12	UD REMATE CHIMENEA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ESTATICA EN CHIMENEA DE FABRICA, MODELO DE CHAPA PLEGADA INOX. MATE 1,2 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO							
		1						
						1,00	409,25	409,25
05.13	UD LINEA DE VIDA LINEA DE VIDA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE 9 METROS DE LONGITUD APROXIMADA, DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTA POR 2 ANCLAJES TERMINALES, 1 ANCLAJE INTERMEDIO, CABLE FLEXIBLE D10, TENSOR, PROTECCIONES Y FIJACIONES A LA ESTRUCTURA, Y LINEA DE VIDA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE 25 M DE LONGITUD APROXIMADA, DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTA POR 2 ANCLAJES TERMINALES, 3 ANCLAJES INTERMEDIOS, CABLE FLEXIBLE D10, TENSOR, PROTECCIONES Y FIJACIONES A LA ESTRUCTURA, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DE PASOS EN CUBIERTA, PLACAS DE IDENTIFICACION Y MANTENIMIENTO. TOTALMENTE COLOCADAS							
		1						
						1,00	1.516,82	1.516,82
TOTAL 05.....								42.028,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	ACABADOS Y VARIOS							
06.01	ML ELEMENTOS DECORATIVOS							
	ELEMENTO DECORATIVO DE MADERA DE ALERCE SECA RE- PRODUCCION DE EXISTENTES, INCLUSO PIEZAS DE SOPOR- TE, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, LASUR Y PP DE ELE- MENTO SCOLGADOS VERTICALES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA							
		1	43,90			43,90		
		2	13,60			27,20		
		2	10,00			20,00		
		1	5,27			5,27		
						96,37	55,49	5.347,57
06.02	M2 PINTURA SOBRE ELEMENTOS DE MADERA							
	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ALERO, ESTRUCTURA, BARANDI- LLAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS Y LASUR COLOR A ELEGIR POR LA DF CONSISTENTE EN DECAPADO MECANICO, LIM- PIEZA, LIJADO Y APLICACION DE TRES MANOS DE FONDO Y ACABADO, APLICADO CON BROCHA EN TODA LA SUPERFI- CIE DE LA PIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN PLANOS.							
		1	172,00					
						172,00	17,70	3.044,40
06.03	M2 PASIVACION OXIDOS Y PINTURA SOBRE ELEMENTO DE FUNDICION							
	PASIVACION DE OXIDOS MEDIANTE APLICACION DE CON- VERTIDOR Y PINTURA ACRILICA DE PROTECCION, 2 MANOS PREVIO LIJADO Y LIMPIEZA							
		4	0,40		3,00			
						4,80	15,27	73,30
	TOTAL 06.....							8.465,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	URBANIZACION							
07.01	M2 DEMOL.SOLADO C/COMPRES. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA Y AGLOMERADO, INCLUSO PARTE DE BORDILLOS EXISTENTES DE REMATE, CON COMPRESOR, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, TRANSPORTE A VERTEDERO Y PP DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN PLANO EN PROYECCION	1	100,00			100,00	21,42	2.142,00
07.02	M3 EXCAVACION EN CAJEO FORMACION DE CJA PARA BASE DE NUEVO PAVIMENTO INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS ASI COMO AFINADO DE LA MISMA. MEDIDO EL VOLUMEN SEGUN PLANOS	1	100,00	0,60				
		1	30,00	1,00	0,50			
		1	5,00	1,00	0,50			
		1	12,00	1,00	0,50	83,50	15,80	1.319,30
07.03	M3 BASE GRANULAR BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA Z2 SEGUN PG3/75 PROCEDENTE DE CANTERA INCLUSO EXTENDIDO HUMECTADO Y COMPACTADO EN UNA TONGADA DE 25 CM DE ESPESOR HASTA OBTENER UN 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, FORMACION DE PENDIENTES, REFINO Y REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADA. MEDICION POR CUBICACION TEORICA DE PERFILES	1	100,00		0,25	25,00	7,14	178,50
07.05	M2 SOLERA DE HORMIGON 15 cm SOLERA FRATASADA DE HORMIGON HA25 DE 15 CM DE ESPESOR, TAMAÑO ARIDO MAXIMO 18 MM, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO, CURADO, JUNTAS DE DILATACION, ADITIVOS FLUIDIFICANTES, ARMADO CON MALLAZO 150/150/8 O FIBRA DE VIDRIO TIPO FIBRATES, DE ACUERDO CON LA DF. INCLUSO CORTES, RELLENO DE JUNTAS CON POLIURETANO, FORMACION DE CAJA Y BORDILLO, PENDIENTES DE ACUERDO CON PROYECTO Y SERVICIOS MUNICIPALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION HORIZONTAL	1	100,00			100,00	22,47	2.247,00
E11PB010	M2 PAVIMENTO DE PIEDRA ROJO BAZTAN SOLADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA BAZTAN IRREGULAR EN PIEZAS SIMILARES A PAVIMENTOS EXISTENTES, ESPESOR MAYOR DE 4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEMII/B-P 32,5n Y ARENA DE MIGA M5, CAMA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO BL 22,5X Y PP DE FORMACION DE BORDILLO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1	93,64			93,64	83,84	7.850,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 07.....							13.737,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	SEGURIDAD Y SALUD							
08.01	UD SEGURIDAD Y SALUD	1						
						1,00	2.362,57	2.362,57
TOTAL 08.....								2.362,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	GESTION DE RESIDUOS							
09.01	ud PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS							
	Presupuesto de Gestión de Residuos según documento espe- cífico							
		1						
						1,00	1.398,90	1.398,90
TOTAL 09.....								1.398,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	CONTROL DE CALIDAD							
10.01	UD CONTROL DE CALIDAD							
	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN OBRA: ENSAYO SOBRE MUESTRA ALEATORIA DE LA RESISTENCIA DE LA MADERA APORTADA A LA OBRA PARA LA COMPROBACION DE LOS PARAMETROS DE PROYECTO. MADERA ROBLE D40 HUMEDAD 15%. ALERCE C24 HUMEDAD 15%. RESTO PRODUCTOS CON SELLO DE CONFORMIDAD	1						
						1,00	198,31	198,31
	TOTAL 10.....							198,31
	TOTAL.....							225.188,16

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitación de cubiertas y logia. "Casa Catalán". Oronoz

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
00	NOTA PREVIA.....	0,00	0,00
01	ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES	40.690,34	18,07
02	DEMOLICIONES	16.864,25	7,49
03	ALBAÑILERIA.....	6.280,41	2,79
04	ESTRUCTURA	93.162,08	41,37
05	CUBIERTA.....	42.028,45	18,66
06	ACABADOS Y VARIOS	8.465,27	3,76
07	URBANIZACION.....	13.737,58	6,10
08	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.362,57	1,05
09	GESTION DE RESIDUOS	1.398,90	0,62
10	CONTROL DE CALIDAD	198,31	0,09
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		225.188,16	
16,00 % GG + BI.....		36.030,11	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		261.218,27	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

, 22 de octubre 2025.

