

Proyecto de reurbanización de la calle de la ermita en la zona de intersección con la calle basilio Armendáriz Burlada (Navarra)

PRESUPUESTO



Ayuntamiento de **Burlada**
Burlatako Udala

V.S. Proyectos Servicios y Urbanismo S.L.
C/ Julián Gayarre nº8 bajo 31005 Pamplona
Tlf: 948 224 776 - 948 220 132

E-mail: vs.pamplona@vsingenieria.com

Marzo 2026

ÍNDICE

1. MEDICIONES
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
3. PRESUPUESTO
4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1- MEDICIONES

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES					
DYD0003	m1 DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, O RETIRADA QUE NO PERMITE SU REUTILIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO. INCLUYE IMPUESTOS Y CANON DE VERTIDO.					
	Intersección - Esquina 1	1	12,00			12,00
	Intersección - Esquina 2	1	17,00			17,00
	Intersección - Esquina 3	1	19,00			19,00
	Intersección - Esquina 4	1	17,00			17,00
						65,00
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR M2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO					
	Según planos					
	Transiciones	1	71,00			71,00
						71,00
DM0008	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS					
	Según planos					
	Pav Esquinas - Extensión de aceras	1	193,00			193,00
	Acera a recrecer - C/ Basilio Esqu 1	1	3,20			3,20
	Acera a recrecer - C/ Basilio Esqu 2	1	3,50			3,50
	Acera a recrecer - C/ Ermita Esqu 2	1	3,40			3,40
	Acera a recrecer - C/ Ermita Esqu 3	1	3,00			3,00
	Acera a recrecer - C/ Basilio Esqu 3	1	3,00			3,00
	Acera a recrecer - C/ Basilio Esqu 4	1	2,40			2,40
	Paso alumbrado	3	1,50			4,50
	Acera existente		74,50			74,50
	Encuentros y varios		12,00			12,00
						302,50
PAJ001	UD PAJ DEMOLICIONES VARIAS					
		1				1,00
						1,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C02 FIRMES Y PAVIMENTOS

FIRPAV05 m BORD.HORM.PREFAB. JARDIN 10x20 cm.

Según planos

Recrecido acera - Intersección	1	20,00	20,00
Extensión Acera - Intersección	1	82,00	82,00
Conexión acera Vieja/Nueva	1	16,00	16,00
Varios (5%)	0,05	118,00	5,90

123,90

FIRPAV33 m2 CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE: PREPARACIÓN DE BASE DE FIRME CON RECEBADO Y COMPACTACIÓN DE ZONAS IRREGULARES.

PROTECCIÓN DE BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC.

RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0.

EXTENSIÓN DE CAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES <25, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIONICA C60B3 ADH, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011 Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

Según planos

Intersección C/ Ermita y C/ Basilio	1	220,00	220,00
encuentros y varios		10,00	10,00

230,00

MF00561 m2 CAPA RODADURA AC 11 e=5 cm.D.A.<20

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B35/50 D SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE:

BARRIDO MECÁNICO Y LIMPIEZA DE CAPA ANTERIOR DE ÁRIDO CALIZO.

PROTECCIÓN DE RÍGOLA, BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC.

RIEGO DE ADHERENCIA DE 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0.

EXTENSIÓN DE CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE AC 11 SURF B35/50 D, PARA CAPA DE RODADURA, Densa, CON ÁRIDO CALIZO DE 11 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, CON 0,05 T DE BETÚN POR T DE MEZCLA, PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN DE MÁS DE 1000 T/DÍA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ANGELES <20, EXTENDIDA, COMPACTADA Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

Según planos

Intersección C/ Ermita y C/ Basilio	1	220,00	220,00
encuentros y varios		10,00	10,00

230,00

FIRPAV14 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm BASE PAV.

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, I/ENCOFRADO LATERAL, VERTIDO, COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y RASEADO, COMO BASE DE PAVIMENTOS. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLAZO 200.300.5 EN ZONAS DE PASOS DE VEHÍCULOS A INDICAR POR LA DF, ESTIMADO 20% DE LA SUPERFICIE TOTAL.

Acera recrecida - Esquinas Intersección	1	18,50	18,50
Acera nueva - Esquinas Intersección	1	193,00	193,00
Acera nueva Paso alumbrado	3	1,50	4,50
Encuentros y varios		10,00	10,00

226,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
U04VBH0501Z	m2 PAV.BALDOSA 30x30 ANTIDESLIZANTE PAVIMENTO PEATONAL DE BALDOSA ANTIDESLIZANTE DE MODELO MUNICIPAL A DEFINIR EN OBRA DE 30X30 CM., ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NIVELADA DE 3 CM. DE ESPESOR, CEMENTO DE UNIÓN ENTRE MORTERO Y BALDOSA, HUMECTADO, MACEADO DE LAS BALDOSAS CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, RECEBADOS DE LAS JUNTAS CON CEMENTO Y ARENA SILÍCEA, BARRIDO Y LIMPIEZA; P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN, CORTES, REMATES, ADAPTACIÓN EN PASO DE PEATONES Y FRANJAS PODOTÁCTILES. MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA SUPERFICIE. SEGÚN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.					
	Acera recrecida - Esquinas Intersección	1	18,50			18,50
	Acera nueva - Esquinas Intersección		193,00			193,00
	Reposición acera existente		74,50			74,50
	Encuentros y varios		15,00			15,00
						<hr/>
						301,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C03	DRENAJE AGUAS PLUVIALES					
PAI00008	UD PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRRO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRA-DO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA					1,00
DM0008	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, IN-CLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS					
	ESQUINA 4	4,50	0,50			2,25
	ESQUINA 1	3,00	0,50			1,50
	CONEXIÓN A POZO	6,00	0,90			5,40
						9,15
EX0002A	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.					
	ESQUINA 4	4,50	0,50	0,50		1,13
	ESQUINA 1	3,00	0,50	0,50		0,75
	ESQUINA 3	2,64	0,50	0,50		0,66
	CONEXIÓN A POZO	6,00	0,80			4,80
						7,34
MT0005	m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBE-RIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.					
	ESQUINA 4	4,50	0,10			0,45
	ESQUINA 1	3,00	0,10			0,30
	ESQUINA 3	2,64	0,10			0,26
	CONEXIÓN A POZO	6,00	0,10			0,60
						1,61
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATI-VA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAU-CHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIA-LES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.					
	ESQUINA 4	4,50				4,50
	ESQUINA 1	3,00				3,00
	ESQUINA 3	2,64				2,64
	CONEXIÓN A POZO	6,00				6,00
						16,14
UEXRZSa	m3 RELLENO SUELO SELECCIONADO EN ZANJA RELLENO, EN ZONAS ACCESIBLES, DE SUELO SELECCIONADO (CBR>20) PROCE-DENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO SELECCIONADO, NO PLÁSTICO DE GRANULOMETRÍA CONTINUA, EXTENDIDO EN ZANJAS, TRASDÓS DE OBRAS, HU-MECTACIÓN, COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 CM. AL 95% DEL PROCTOR MODI-FICADO./REFINO. TOTALMENTE TERMINADO.					
	EXCACIÓN	7,34				7,34
	A DEDUCIR GRAVILLÍN	-1,61				-1,61
						5,73

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGÓN H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.					
	REPOSICIÓN DE SUMIDEROS	7				7,00
	SUMIDEROS NUEVGOS	4				4,00
						<hr/> 11,00
USAPACpac	Ud Conexión tubo PVC a pozo existente CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO O PLUVIALES DE PVC A POZO DE REGISTRO U OBRA DE FÁBRICA EXISTENTES, MEDIANTE TALADRADO DE ORIFICIO EN ALZADO, INCLUSO FORMACIÓN DE AGUJERO CIRCULAR MEDIANTE COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE CHAPA Y RECIBIDO DE BORDES CON MORTERO SIN RETRACCIÓN A BASE DE RESINAS EPOXI, JUNTA ELÁSTICA F-910 APROPIADA, DEMOLICIÓN DE CUNAS EXISTENTE AFECTADAS Y FORMACIÓN DE NUEVA CUNA, INCLUSO TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y REPOSICIÓN DE FIRME EN TODAS SUS CAPAS, RETIRADA DE ESCOMBROS, TOTALMENTE TERMINADO, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MEDIOS AUXILIARES.					
		4				4,00
						<hr/> 4,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C04	ALUMBRADO PÚBLICO					
C04.1	OBRA CIVIL					
HPA0461	ML CANALIZ. ACERA 2 Ø 110 CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE CARA TIPO ASA-FLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM., INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.		34,00			34,00
						34,00
HAP0101	UD ARQUETA 40X40X80 ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	3				3,00
						3,00
HAP4545	UD CIMENT. COLUMNA 4-5 M CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE 60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250, INCLUSO EXCAVACION, PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVC Ø90 SEGUN DETALLE.	3				3,00
						3,00
GJ00002051	ML COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2 CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE CANALIZACION Y PROBADO.		34,00			34,00
						34,00
GJ00002001	UD TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM., CABLE DE CONEXION DE 16 MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE TOTALMENTE INSTALADO.	3				3,00
						3,00
PAJ00145	UD PAJ CANALIZACION ADOSADA EDIFICACION PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA CONEXION DE LA LINEA DE ALUMBRADO CON LA EXISTENTE QUE DISCURRE ADOSADA A LA EDIFICACION. INCLUSO TUBO DE ACERO DE PROYECCION DE CABLE ELÉCTRICO., CONEXION CON CANALIZACION ENTERRADA. A CRITERIO DE LA DIRECCION DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1				1,00
						1,00
C04.2	INSTALACIONES ELECTRICAS					
CON002	UD CONEXION A RED DE ALUMBRADO Y REVISION CONEXION A RED DE ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUSO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE TERMINADO	1				1,00
						1,00
FDA00056	ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 10 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	4	34,00			136,00
	TRAMO AEREO	4	8,00			32,00
						168,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
FDA00101	ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE SEC- CION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES					
	RABILLOS TIERRA	3	6,00			18,00
						18,00
FDA000050	ML CONduc. TRIPOL. CU 2.5 MM2					
		3	5,00			15,00
						15,00
GJ0000180	UD CAJA PROT. LUMINARIA 2*6 A CAJA ESTANCA PARA BORNAS Y PROTECCION PARA LUMINARIA CON DOS CORTA- CIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS A 6 AMPERIOS					
		3				3,00
						3,00
HAP457	UD COLUMA 4 M GALVANIZADA					
		3				3,00
						3,00
VAR001	UD LUMINARIA VEKA S PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI LUMINARIA TIPO VEKA SPP O SIMILAR PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI CON CIERRE DE VIDRIO PLANO IP 66 IK 08 53 W 6600 LM 3000 K INCLUSO ELEMEN- TO DE UNION ENTRE LUMINARIA Y COLUMNA, TOTALMENTE TERMINADO.					
		3				3,00
						3,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS						
REP000111	ud RECERCADO/RECERCADO DE TAPAS RECERCADO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TERMINADA.					
	Intersección	9				9,00
						9,00
REG00012	ud PAJ REPOSICIÓN SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL DESVÍO Y REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS NO DEFINIDOS O ACTUACIONES DE REPOSICIÓN DE MAYOR ALCANCE.					
						1,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C06	SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS URBANOS					
SE0002	m M.VIAL DISCONTINUA/CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA/CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, EXCEPTO PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD.					
	Calle Ermita - Blanca	1	214,000			214,000
	Calle Basilio - Blanca	1	160,000			160,000
						<hr/> 374,00
SE0004	m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS PINTURA REFLEXIVA ACRÍLICA EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.					
	Pasos de cebra	3	11,000			33,000
	Elevaciones calzada	4	4,000	1,500		24,000
						<hr/> 57,00
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS PINTURA REFLEXIVA BLANCA/COLOR ACRÍLICA EN BASE ACUOSA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.					
	Peatonal	2	2,500			5,000
	Plataforma elevada - Calzada	4	6,000			24,000
						<hr/> 29,00
SEÑA03	ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. SEÑAL CUADRADA DE LADO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.					
	PASOS DE PEATONES	3				3,00
						<hr/> 3,00
U17VAT0201	ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.					
	PASO ELEVADO	2				2,000
						<hr/> 2,00
URB22508	ud PILONA FIJA EN ACERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.					
	Según planos	7				7,00
						<hr/> 7,00
JAR2145H	ud JARDINERA HORMIGÓN 1750X750X750 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE HORMIGÓN MEDIDAS TOTALES APROXIMADAS (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) 1500X750X750 MM, FABRICADA EN HORMIGÓN. APOYADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, POR SU PROPIO PESO. INCLUYE TIERRA VEGETAL Y PLANTACIONES FLORALES O ARBUSTIVAS A DECIDIR EN OBRA, INCLUSO TRES PRIMEROS RIEGOS. TOTALMENTE TERMINADO					
	Según planos	3				3,00
						<hr/> 3,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
MOB1405	ud APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO					
	Según planos	1				1,00
						<hr/> 1,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C07	SEÑALIZACIÓN DE OBRAS					
DT0001	m VALLA MALLA METALICA ML.VALLA METÁLICA DE 2.00M. DE ALTURA Y 1MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE INTEMPERIE Y SOPORTES DE HORMIGÓN SEPARADOS CADA 2.50M., INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE.					
	General	1	144,00			144,00
						144,00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.). INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.					
	General	8				8,00
						8,00
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUE- DAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.					
	Todas las fases	4				4,00
						4,00
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.					
		1				1,00
						1,00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DESVIO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.					
	SEGÚN PLANOS	7				7,00
						7,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C08	SEGURIDAD Y SALUD					
C08.1	PRIMEROS AUXILIOS					
SHMB3050	ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 15 PERSONAS BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 15 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS ÚTILES NECESARIOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1				1,00
						1,00
C08.2	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD					
SSW010	h MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA MANO DE OBRA DE PEONAJE ORDINARIO EMPLEADA EN LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS LOCALES E INSTALACIONES PARA LA HIGIENE Y BIENESTAR DEL PERSONAL.	4	4,00	0,50		8,00
	4 hora semanales					8,00
SSW020	h MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE PROTECCIONES.	4	22,00	1,00		88,00
	1 hora diaria					88,00
C08.3	INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA					
C4.001	Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE CUADRO GENERAL, FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2.50M. TOTALMENTE INSTALADA.	1				1,00
	caseta oficina					1,00
SHIL50	ud MODULO PREF.ALQ.CAS/OFIC.10,50M2 MES DE ALQUILER (MÍNIMO 6 MESES) DE CASETA MODULABLE PREFABRICADA DE 4,50 X 2,30 M (10,50 M2), Y 2,30 M DE ALTURA, PARA ADAPTARLA COMO OFICINA DE OBRA, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO; CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA Y AISLADA CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO, EL INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA EN COLOR, SUELO CON SOPORTE DE PERFILERÍA Y TABLERO FENÓLICO REVESTIDO CON PVC CONTINUO; PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM DE ESPESOR Y DE 0,8 X 2,00 M; VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN; INCLUSO INSTALACIONES INTERIORES Y DISTRIBUCIÓN; TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA POR MES DE UTILIZACIÓN.	1				1,00
	duración obra					1,00
SHMV10	ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE. COLOCADA, ESTIMÁNDOSE 5 USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	8				8,00
	nº operarios					8,00
SSCI20	ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6 KG EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 1,5 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTENENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.	1				1,00
	caseta oficina					1,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SSCI40	ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 2 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.					
	cuadro eléctrico	1				1,00
						1,00
C08.4	SEÑALIZACIÓN					
C3004	Ud CARTEL INDICATIVO DE OBRAS CARTEL INDICATIVO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.					
		6				6,00
						6,00
SSCS50	ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO S/SP CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.					
		6				6,00
						6,00

MEDICIONES

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C09	GESTIÓN DE RESIDUOS					
C09.1	GESTIÓN DE RESIDUOS					
	Según anejo GdR	1				1,00
						1,00

2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
DYD0003	ml	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, O RETIRADA QUE NO PERMITE SU REUTILIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO. INCLUYE IMPUESTOS Y CANON DE VERTIDO.	7,00
		SIETE EUROS	
DM0012	m2	FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR M2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	14,00
		CATORCE EUROS	
DM0008	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, INCLUIDO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS	16,00
		DIECISÉIS EUROS	
PAJ001	UD	PAJ DEMOLICIONES VARIAS	1.000,00
		MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		FIRMES Y PAVIMENTOS	
FIRPAV05	m	BORD.HORM.PREFAB. JARDIN 10x20 cm.	20,00
			VEINTE EUROS
FIRPAV33	m2	CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE: PREPARACIÓN DE BASE DE FIRME CON RECEBADO Y COMPACTACIÓN DE ZONAS IRREGULARES. PROTECCIÓN DE BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC. RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0. EXTENSIÓN DE CAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES <25, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIONICA C60B3 ADH, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011 Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.	27,50
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MF00561	m ²	CAPA RODADURA AC 11 e=5 cm.D.A.<20 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B35/50 D SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE: BARRIDO MECÁNICO Y LIMPIEZA DE CAPA ANTERIOR DE ÁRIDO CALIZO. PROTECCIÓN DE RÍGOLA, BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC. RIEGO DE ADHERENCIA DE 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0. EXTENSIÓN DE CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE AC 11 SURF B35/50 D, PARA CAPA DE RODADURA, Densa, con ÁRIDO CALIZO DE 11 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, CON 0,05 T DE BETÚN POR T DE MEZCLA, PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN DE MÁS DE 1000 T/DÍA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ANGELES <20, EXTENDIDA, COMPACTADA Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.	16,50
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
FIRPAV14	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm BASE PAV. SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, I/ENCOFRADO LATERAL, VERTIDO, COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y RASEADO, COMO BASE DE PAVIMENTOS. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLAZO 200.300.5 EN ZONAS DE PASOS DE VEHÍCULOS A INDICAR POR LA DF, ESTIMADO 20% DE LA SUPERFICIE TOTAL.	29,50
			VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U04VBH0501Z	m2	PAV.BALDOSA 30x30 ANTIDESLIZANTE PAVIMENTO PEATONAL DE BALDOSA ANTIDESLIZANTE DE MODELO MUNICIPAL A DEFINIR EN OBRA DE 30X30 CM., ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NIVELADA DE 3 CM. DE ESPESOR, CEMENTO DE UNIÓN ENTRE MORTERO Y BALDOSA, HUMECTADO, MACEADO DE LAS BALDOSAS CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, RECEBADOS DE LAS JUNTAS CON CEMENTO Y ARENA SILÍCEA, BARRIDO Y LIMPIEZA; P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN, CORTES, REMATES, ADAPTACIÓN EN PASO DE PEATONES Y FRANJAS PODO-TÁCTILES. MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA SUPERFICIE. SEGÚN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.	38,00
			TREINTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C03		DRENAJE AGUAS PLUVIALES	
PAI00008	UD	PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
DM0008	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS	16,00
		DIECISÉIS EUROS	
EX0002A	m3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
MT0005	m3	MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	26,00
		VEINTISÉIS EUROS	
SA000013	ml	TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
UEXRZSa	m3	RELLENO SUELO SELECCIONADO EN ZANJA RELLENO, EN ZONAS ACCESIBLES, DE SUELO SELECCIONADO (CBR>20) PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO SELECCIONADO, NO PLÁSTICO DE GRANULOMETRÍA CONTINUA, EXTENDIDO EN ZANJAS, TRASDÓS DE OBRAS, HUMECTACIÓN, COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 CM. AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.//REFINO. TOTALMENTE TERMINADO.	9,00
		NUEVE EUROS	
SA0003	ud	SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
USAPACpac	Ud	Conexión tubo PVC a pozo existente CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO O PLUVIALES DE PVC A POZO DE REGISTRO U OBRA DE FÁBRICA EXISTENTES, MEDIANTE TALADRADO DE ORIFICIO EN ALZADO, INCLUSO FORMACIÓN DE AGUJERO CIRCULAR MEDIANTE COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE CHAPA Y RECIBIDO DE BORDES CON MORTERO SIN RETRACCIÓN A BASE DE RESINAS EPOXI, JUNTA ELÁSTICA F-910 APROPIADA, DEMOLICIÓN DE CUNAS EXISTENTE AFECTADAS Y FORMACIÓN DE NUEVA CUNA, INCLUSO TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y REPOSICIÓN DE FIRME EN TODAS SUS CAPAS, RETIRADA DE ESCOMBROS, TOTALMENTE TERMINADO, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MEDIOS AUXILIARES.	338,56

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C04		ALUMBRADO PÚBLICO	
C04.1		OBRA CIVIL	
HPA0461	ML	CANALIZ. ACERA 2 Ø 110 CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE CARA TIPO ASAFLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM., INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	18,60
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
HAP0101	UD	ARQUETA 40X40X80 ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	119,63
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
HAP4545	UD	CIMENT. COLUMNA 4-5 M CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE 60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250, INCLUSO EXCAVACION, PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVC Ø90 SEGUN DETALLE.	86,27
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
GJ00002051	ML	COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2 CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE CANALIZACION Y PROBADO.	7,48
		SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
GJ00002001	UD	TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM., CABLE DE CONEXION DE 16 MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE TOTALMENTE INSTALADO.	28,76
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PAJ00145	UD	PAJ CANALIZAQCÓN ADOSADA EDIFICACION PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO CON LA EXISTENTE QUE DISCURRE ADOSADA A LA EDIFICACION. INCLUSO TUBO DE ACERO DE PROECCIÓN DE CABLE ELÉCTRICO, CONEXIÓN CON CANALIZACIÓN ENTERRADA. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	500,00
		QUINIENTOS EUROS	
C04.2		INSTALACIONES ELECTRICAS	
CON002	UD	CONEXION A RED DE ALUMBRADO Y REVISION CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUSO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE TERMINADO	950,00
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
FDA00056	ML	COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KV DE COBRE DE 10 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
FDA00101	ML	COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
FDA000050	ML	CONDUC. TRIPOL. CU 2.5 MM2	2,30
			DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
GJ0000180	UD	CAJA PROT. LUMINARIA 2*6 A CAJA ESTANCA PARA BORNAS Y PROTECCION PARA LUMINARIA CON DOS CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS A 6 AMPERIOS	27,00
			VEINTISIETE EUROS
HAP457	UD	COLUMA 4 M GALVANIZADA	525,00
			QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
VAR001	UD	LUMINARIA VEKA S PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI LUMINARIA TIPO VEKA SPP O SIMILAR PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI CON CIERRE DE VIDRIO PLANO IP 66 IK 08 53 W 6600 LM 3000 K INCLUSO ELEMENTO DE UNION ENTRE LUMINARIA Y COLUMNA, TOTALMENTE TERMINADO.	830,00
			OCHOCIENTOS TREINTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C05		REPOSICIÓN DE SERVICIOS	
REP000111	ud	RECERCIDO/RECERCADO DE TAPAS RECERCIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TERMINADA.	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
REG00012	ud	PAJ REPOSICIÓN SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL DESVÍO Y REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS NO DEFINIDOS O ACTUACIONES DE REPOSICIÓN DE MAYOR ALCANCE.	2.000,00
			DOS MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS URBANOS	
SE0002	m	M.VIAL DISCONTINUA/CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA/CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, EXCEPTO PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD.	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
SE0004	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS PINTURA REFLEXIVA ACRÍLICA EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
SE0005	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS PINTURA REFLEXIVA BLANCA/COLOR ACRÍLICA EN BASE ACUOSA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
SEÑA03	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. SEÑAL CUADRADA DE LADO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
U17VAT0201	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.	226,00
		DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS	
URB22508	ud	PILONA FIJA EN ACERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
JAR2145H	ud	JARDINERA HORMIGÓN 1750X750X750 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE HORMIGÓN MEDIDAS TOTALES APROXIMADAS (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) 1500X750X750 MM, FABRICADA EN HORMIGÓN. APOYADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, POR SU PROPIO PESO. INCLUYE TIERRA VEGETAL Y PLANTACIONES FLORALES O ARBUSTIVAS A DECIDIR EN OBRA, INCLUSO TRES PRIMEROS RIEGOS. TOTALMENTE TERMINADO	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB1405	ud	APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	750,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		SEÑALIZACIÓN DE OBRAS	
DT0001	m	VALLA MALLA METALICA ML.VALLA METÁLICA DE 2.00M. DE ALTURA Y 1MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE INTEMPERIE Y SOPORTES DE HORMIGÓN SEPARADOS CADA 2.50M., INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	9,50
			NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEP006	ud	CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.). INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.	16,79
			DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SEP004	ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUEDAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
PAJO4785	ud	PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1.500,00
			MIL QUINIENTOS EUROS
C3.004	Ud	CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DESVIO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	60,00
			SESENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C08 SEGURIDAD Y SALUD			
C08.1 PRIMEROS AUXILIOS			
SHMB3050	ud	BOTIQUIN OBRA EQUIPO 15 PERSONAS BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 15 PERSONAS COM- PLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS ÚTILES NE- CESARIOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	303,34
			TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C08.2 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
SSW010	h	MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA MANO DE OBRA DE PEONAJE ORDINARIO EMPLEADA EN LA LIMPIEZA Y CON- SERVACIÓN DE LOS LOCALES E INSTALACIONES PARA LA HIGIENE Y BIENES- TAR DEL PERSONAL.	19,06
			DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SSW020	h	MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE PROTECCIONES.	28,68
			VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C08.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA			
C4.001	Ud	ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE CUADRO GENERAL, FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2.50M. TO- TALMENTE INSTALADA.	32,54
			TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SHIL50	ud	MODULO PREF.ALQ.CAS/OFIC.10,50M2 MES DE ALQUILER (MÍNIMO 6 MESES) DE CASETA MODULABLE PREFABRICA- DA DE 4,50 X 2,30 M (10,50 M2), Y 2,30 M DE ALTURA, PARA ADAPTARLA COMO OFICINA DE OBRA, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO; CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA PIN- TADA Y AISLADA CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO, EL INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA EN COLOR, SUELO CON SOPORTE DE PERFILERÍA Y TABLERO FENÓLICO REVESTIDO CON PVC CONTINUO; PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM DE ESPESOR Y DE 0,8 X 2,00 M; VENTANA CORREDE- RA DE ALUMINIO ANODIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN; INCLUSO INSTA- LACIONES INTERIORES Y DISTRIBUCIÓN; TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMON- TAJE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA POR MES DE UTILIZACIÓN.	147,83
			CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SHMV10	ud	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE. COLOCADA, ESTIMÁNDOSE 5 USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	4,32
			CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SSCI20	ud	EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6 KG EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 1,5 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.	48,89
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SSCI40	ud	EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 2 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.	65,96
			SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C08.4		SEÑALIZACIÓN	
C3004	Ud	CARTEL INDICATIVO DE OBRAS CARTEL INDICATIVO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	33,84
			TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SSCS50	ud	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO S/SP CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	13,22
			TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

C09		GESTIÓN DE RESIDUOS	
C09.1		GESTIÓN DE RESIDUOS	1.390,07

MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

4- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
DYD0003	mI DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, O RETIRADA QUE NO PERMITE SU REUTILIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO. INCLUYE IMPUESTOS Y CANON DE VERTIDO.	65,00	7,00	455,00
DM0012	m2 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO POR M2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	71,00	14,00	994,00
DM0008	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS	302,50	16,00	4.840,00
PAJ001	UD PAJ DEMOLICIONES VARIAS	1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL C01			7.289,00

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS			
FIRPAV05	m BORD.HORM.PREFAB. JARDIN 10x20 cm.	123,90	20,00	2.478,00
FIRPAV33	m2 CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE: PREPARACIÓN DE BASE DE FIRME CON RECEBADO Y COMPACTACIÓN DE ZONAS IRREGULARES. PROTECCIÓN DE BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC. RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0. EXTENSIÓN DE CAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES <25, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIONICA C60B3 ADH, FILLER DE APORTACIONES Y BETÚN. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011 Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.	230,00	27,50	6.325,00
MF00561	m2 CAPA RODADURA AC 11 e=5 cm.D.A.<20 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B35/50 D SEGÚN PG3, CON ÁRIDO OFÍTICO QUE COMPRENDE: BARRIDO MECÁNICO Y LIMPIEZA DE CAPA ANTERIOR DE ÁRIDO CALIZO. PROTECCIÓN DE RÍGOLA, BORDILLO, CAZ, TAPAS DE REGISTRO, ETC. RIEGO DE ADHERENCIA DE 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR0. EXTENSIÓN DE CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR (GRUESO FINAL TERMINADA), DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE AC 11 SURF B35/50 D, PARA CAPA DE RODADURA, DENSA, CON ÁRIDO CALIZO DE 11 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, CON 0,05 T DE BETÚN POR T DE MEZCLA, PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN DE MÁS DE 1000 T/DÍA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ANGELES <20, EXTENDIDA, COMPACTADA Y RECORTADA SOBRE ELEMENTOS DE LÍMITE DE PAVIMENTO, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.	230,00	16,50	3.795,00
FIRPAV14	m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm BASE PAV. SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, I/ENCOFRADO LATERAL, VERTIDO, COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y RASEADO, COMO BASE DE PAVIMENTOS. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLAZO 200.300.5 EN ZONAS DE PASOS DE VEHÍCULOS A INDICAR POR LA DF, ESTIMADO 20% DE LA SUPERFICIE TOTAL.	226,00	29,50	6.667,00
U04VBH0501Z	m2 PAV.BALDOSA 30x30 ANTIDESLIZANTE PAVIMENTO PEATONAL DE BALDOSA ANTIDESLIZANTE DE MODELO MUNICIPAL A DEFINIR EN OBRA DE 30X30 CM., ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NIVELADA DE 3 CM. DE ESPESOR, CEMENTO DE UNIÓN ENTRE MORTERO Y BALDOSA, HUMECTADO, MACEADO DE LAS BALDOSAS CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, RECEBADOS DE LAS JUNTAS CON CEMENTO Y ARENA SILÍCEA, BARRIDO Y LIMPIEZA; P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN, CORTES, REMATES, ADAPTACIÓN EN PASO DE PEATONES Y FRANJAS PODOTÁCTILES. MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA SUPERFICIE. SEGÚN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.	301,00	38,00	11.438,00
TOTAL C02				30.703,00

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	DRENAJE AGUAS PLUVIALES			
PAI00008	UD PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA	1,00	150,00	150,00
DM0008	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO HASTA 50 CM DE ESPESOR, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS	9,15	16,00	146,40
EX0002A	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.	7,34	7,50	55,05
MT0005	m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	1,61	26,00	41,86
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	16,14	24,00	387,36
UEXRZSa	m3 RELLENO SUELO SELECCIONADO EN ZANJA RELLENO, EN ZONAS ACCESIBLES, DE SUELO SELECCIONADO (CBR>20) PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO SELECCIONADO, NO PLÁSTICO DE GRANULOMETRÍA CONTINUA, EXTENDIDO EN ZANJAS, TRASDÓS DE OBRAS, HUMECTACIÓN, COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 CM. AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO./REFINO. TOTALMENTE TERMINADO.	5,73	9,00	51,57
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	11,00	245,00	2.695,00
USAPACpac	Ud Conexión tubo PVC a pozo existente CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO O PLUVIALES DE PVC A POZO DE REGISTRO U OBRA DE FÁBRICA EXISTENTES, MEDIANTE TALADRADO DE ORIFICIO EN ALZADO, INCLUSO FORMACIÓN DE AGUJERO CIRCULAR MEDIANTE COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE CHAPA Y RECIBIDO DE BORDES CON MORTERO SIN RETRACCIÓN A BASE DE RESINAS EPOXI, JUNTA ELÁSTICA F-910 APROPIADA, DEMOLICIÓN DE CUNAS EXISTENTE AFECTADAS Y FORMACIÓN DE NUEVA CUNA, INCLUSO TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y REPOSICIÓN DE FIRME EN TODAS SUS CAPAS, RETIRADA DE ESCOMBROS, TOTALMENTE TERMINADO, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MEDIOS AUXILIARES.	4,00	338,56	1.354,24
TOTAL C03				4.881,48

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	ALUMBRADO PÚBLICO			
C04.1	OBRA CIVIL			
HPA0461	ML CANALIZ. ACERA 2 Ø 110 CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE CARA TIPO ASA-FLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM.,INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	34,00	18,60	632,40
HAP0101	UD ARQUETA 40X40X80 ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	3,00	119,63	358,89
HAP4545	UD CIMENT. COLUMNA 4-5 M CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE 60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250,INCLUSO EXCAVACION, PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVCØ90 SEGUN DETALLE.	3,00	86,27	258,81
GJ00002051	ML COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2 CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE CANALIZACION Y PROBADO.	34,00	7,48	254,32
GJ00002001	UD TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM.,CABLE DE CONEXION DE 16 MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE TOTALMENTE INSTALADO.	3,00	28,76	86,28
PAJ00145	UD PAJ CANALIZAQCION ADOSADA EDIFICACION PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO CON LA EXISTENTE QUE DISCURRE ADOSADA A LA EDIFICACION. INCLUSO TUBO DE ACERO DE PROECCIÓN DE CABLE ELÉCTRICO,. CONEXIÓN CON CANALIZACIÓN ENTERRADA. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	500,00	500,00
TOTAL C04.1				2.090,70
C04.2	INSTALACIONES ELECTRICAS			
CON002	UD CONEXION A RED DE ALUMBRADO Y REVISION CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUSO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE TERMINADO	1,00	950,00	950,00
FDA00056	ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 10 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	168,00	1,60	268,80
FDA00101	ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	18,00	3,50	63,00
FDA000050	ML CONDUC. TRIPOL. CU 2.5 MM2	15,00	2,30	34,50
GJ0000180	UD CAJA PROT. LUMINARIA 2*6 A CAJA ESTANCA PARA BORNAS Y PROTECCION PARA LUMINARIA CON DOS CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS A 6 AMPERIOS	3,00	27,00	81,00

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HAP457	UD COLUMA 4 M GALVANIZADA	3,00	525,00	1.575,00
VAR001	UD LUMINARIA VEKA S PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI LUMINARIA TIPO VEKA SPP O SIMILAR PARA PASO DE PEATONES DE CARANDINI CON CIERRE DE VIDRIO PLANO IP 66 IK 08 53 W 6600 LM 3000 K INCLUSO ELEMEN- TO DE UNION ENTRE LUMINARIA Y COLUMNA, TOTALMENTE TERMINADO.	3,00	830,00	2.490,00

TOTAL C04.2			<u>5.462,30</u>
TOTAL C04			<u>7.553,00</u>

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05	REPOSICIÓN DE SERVICIOS			
REP000111	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS, INCLUSO COLOCACIÓN A COTA DEFINITIVA, SEGÚN CRITERIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, CON POSIBLE CAMBIO DE MATERIAL PREVIO ACUERDO CON LA COMPAÑÍA DE SERVICIO PROPIETARIA, HORMIGONADO DE MARCO, SUJECIÓN CON "SPLITS" Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE AGLOMERADO OFÍTICO, TOTALMENTE TEMINADA.	9,00	150,00	1.350,00
REG00012	ud PAJ REPOSICIÓN SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL DESVÍO Y REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS NO DEFINIDOS O ACTUACIONES DE REPOSICIÓN DE MAYOR ALCANCE.	1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL C05				<u>3.350,00</u>

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS URBANOS			
SE0002	m M.VIAL DISCONTINUA/CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA/CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, EXCEPTO PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD.	374,00	2,05	766,70
SE0004	m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS PINTURA REFLEXIVA ACRÍLICA EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.	57,00	18,00	1.026,00
SE0005	m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS PINTURA REFLEXIVA BLANCA/COLOR ACRÍLICA EN BASE ACUOSA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE.	29,00	19,50	565,50
SEÑA03	ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. SEÑAL CUADRADA DE LADO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.	3,00	245,00	735,00
U17VAT0201	ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.	2,00	226,00	452,00
URB22508	ud PILONA FIJA EN ACERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FIJA DE ACERO H=1000MM, DIAM=95MM CON ANILLO EMBELLECEDOR EN ACERO INOXIDABLE Y PLETINA PARA FIJACIÓN A PAVIMENTO. ACABADO Y PINTURA PARA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANCLAJE A PAVIMENTO MEDIANTE PERNOS EXPANSIVOS O TORNILLOS CON TACO QUÍMICO. SEGÚN DETALLES.	7,00	165,00	1.155,00
JAR2145H	ud JARDINERA HORMIGÓN 1750X750X750 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE HORMIGÓN MEDIDAS TOTALES APROXIMADAS (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) 1500X750X750 MM, FABRICADA EN HORMIGÓN. APOYADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, POR SU PROPIO PESO. INCLUYE TIERRA VEGETAL Y PLANTACIONES FLORALES O ARBUSTIVAS A DECIDIR EN OBRA, INCLUSO TRES PRIMEROS RIEGOS. TOTALMENTE TERMINADO	3,00	600,00	1.800,00
MOB1405	ud APARCABICIS APARCAMIENTO PARA 5 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 1,80X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO	1,00	750,00	750,00
TOTAL C06				7.250,20

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	SEÑALIZACIÓN DE OBRAS			
DT0001	m VALLA MALLA METALICA ML.VALLA METÁLICA DE 2.00M. DE ALTURA Y 1MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE INTEMPERIE Y SOPORTES DE HORMIGÓN SEPARADOS CADA 2.50M., INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	144,00	9,50	1.368,00
SEP006	ud CONO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.). INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.	8,00	16,79	134,32
SEP004	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM. DE LADO, REFLECTANTE CON FONDO AMARILLO, COLOCADA EN OBRA, INCLUIDO TRÍPODE DE SUSTENTACIÓN, CONTRAPESO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA. SE INCLUYE EN EL PRECIO LOS TRASLADOS NECESARIOS DE DICHA SEÑAL POR LO QUE SÓLO SE ABONARÁ LAS SEÑALES COLOCADAS EN LA OBRA AUNQUE PUE- DAN VARIAR DE EMPLAZAMIENTO.	4,00	34,00	136,00
PAJO4785	ud PAJ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	1.500,00	1.500,00
C3.004	Ud CARTEL INDICATIVO DE DESVIOS DE TRÁFICO CARTEL INDICATIVO DESVIO DE TRÁFICO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	7,00	60,00	420,00
TOTAL C07				3.558,32

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	SEGURIDAD Y SALUD			
C08.1	PRIMEROS AUXILIOS			
SHMB3050	ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 15 PERSONAS BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 15 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS ÚTILES NECESARIOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1,00	303,34	303,34
TOTAL C08.1				303,34
C08.2	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
SSW010	h MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA MANO DE OBRA DE PEONAJE ORDINARIO EMPLEADA EN LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS LOCALES E INSTALACIONES PARA LA HIGIENE Y BIENESTAR DEL PERSONAL.	8,00	19,06	152,48
SSW020	h MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE PROTECCIONES.	88,00	28,68	2.523,84
TOTAL C08.2				2.676,32
C08.3	INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA			
C4.001	Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE CUADRO GENERAL, FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2.50M. TOTALMENTE INSTALADA.	1,00	32,54	32,54
SHIL50	ud MODULO PREF.ALQ.CAS/OFIG.10,50M2 MES DE ALQUILER (MÍNIMO 6 MESES) DE CASETA MODULABLE PREFABRICADA DE 4,50 X 2,30 M (10,50 M2), Y 2,30 M DE ALTURA, PARA ADAPTARLA COMO OFICINA DE OBRA, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO; CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA Y AISLADA CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO, EL INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA EN COLOR, SUELO CON SOPORTE DE PERFILERÍA Y TABLERO FENÓLICO REVESTIDO CON PVC CONTINUO; PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM DE ESPESOR Y DE 0,8 X 2,00 M; VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN; INCLUSO INSTALACIONES INTERIORES Y DISTRIBUCIÓN; TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA POR MES DE UTILIZACIÓN.	1,00	147,83	147,83
SHMV10	ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE. COLOCADA, ESTIMÁNDOSE 5 USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	8,00	4,32	34,56
SSCI20	ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6 KG EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 1,5 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.	1,00	48,89	48,89
SSCI40	ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMÁNDOSE 2 USOS, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTA AMORTIZACIÓN LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.	1,00	65,96	65,96
TOTAL C08.3				329,78

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08.4	SEÑALIZACIÓN			
C3004	Ud CARTEL INDICATIVO DE OBRAS CARTEL INDICATIVO POR OBRAS, SEGÚN MODELO OFICIAL, COLOCADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE AL VIENTO.	6,00	33,84	203,04
SSCS50	ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO S/SP CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	6,00	13,22	79,32
				<hr/>
			TOTAL C08.4	282,36
			TOTAL C08	<hr/> 3.591,80

PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C09	GESTIÓN DE RESIDUOS			
C09.1	GESTIÓN DE RESIDUOS	1,00	1.390,07	1.390,07
	TOTAL C09			1.390,07
	TOTAL.....			69.566,87

5- RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN DE CRUCE EN CALLE ERMITA CON CALLE BASILIO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
C01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.....	7.289,00
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	30.703,00
C03	DRENAJE AGUAS PLUVIALES.....	4.881,48
C04	ALUMBRADO PÚBLICO.....	7.553,00
C05	REPOSICIÓN DE SERVICIOS.....	3.350,00
C06	SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS URBANOS.....	7.250,20
C07	SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.....	3.558,32
C08	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.591,80
C09	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1.390,07
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		69.566,87
10,00 % Gastos generales		6.956,69
6,00 % Beneficio industrial		4.174,01
Suma.....		11.130,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		80.697,57
21% IVA.....		16.946,49
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		97.644,06

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Pamplona, marzo 2026

Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos

Fdo: Joaquín Salanueva
Herrero

Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo: Sahory Kohen Morales