
MEDICIONES

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02	NUEVO VIAL				
02.01	Demoliciones y movimiento de tierras				
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.				
	encuentros y varios	0,05	33,00		1,65
	SM planos	1	33,00		33,00
					34,65
MT0000020	m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.				
	SM planos	1	349,00	0,40	139,60
	encuentros y varios	0,05	139,60		6,98
					146,58
DM0009	ud TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES DIAM>15CM TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO SUPERIOR A 15 CM, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS.				
	acera	1			1,00
					1,00
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.				
		1			1,00
					1,00
02.02	Afirmado				
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.				
	aceras	1	156,00	0,15	23,40
	Vial	1	193,00	0,30	57,90
	encuentros y varios	0,05	81,30		4,07
					85,37
A4	m ² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.				
	SM Planos	1	193,00		193,00
	encuentros y varios	0,05	193,00		9,65
					202,65
A5	m ² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de				

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

	espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.				
	SM planos	1	193,00		193,00
	encuentros y varios	0,05	193,00		9,65
					202,65
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DEENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.				
	acera	1	156,00		156,00
	encuentros y varios	0,05	156,00		7,80
					163,80
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA				
	aceras	1	156,00		156,00
	encuentros y varios	0,05	156,00		7,80
					163,80
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.				
	SM planos	2	32,00		64,00
	encuentros y varios	0,05	64,00		3,20
					67,20
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.				
		3			3,00
					3,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

REP0066

ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE
SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

1

1,00

1,00

02.03

alumbrado

PAJ021

UD PARTIDA PARA RETIRADA DE BÁCULO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE
NUEVO

PARTIDA PARA RETIRADA DE BACULO EXISTENTE Y COLOCACION
DE DE ESTE EN SU NUEVA POSICION, INCLUSO RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANTE Y RECIBIDO DE BACULO CON HORMIGON.
TOTALMENTE TERMINADO.

Varios

1

1,00

1,00

HPA0461

ML CANALIZ. ACERA 2 Ø 110

CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE
CARA TIPO ASAFLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM.,INCLUSO
EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

SM planos

2

30,00

60,00

Varios

3

3,00

63,00

HAP0101

UD ARQUETA 40X40X80

ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80
METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION
NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

Peatonal

5

5,00

5,00

HAP4545

UD CIMENT. COLUMNA 4-5 M

CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE
60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250,INCLUSO EXCAVACION,
PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVCØ90 SEGUN DETALLE.

Peatonal

4

4,00

4,00

GJ00002051

ML COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2

CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2,
INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A
PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE
AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE
CANALIZACION Y PROBADO.

SM planos

5

7,00

35,00

35,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

HAP 787

UD COLUMNA 5,M GALVANIZADA

COLUMNA TRONCOCONICA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 M DE ALTURA ,
CHAPA DE DE 3 MM DE ESPESOR, COLOCADA Y APLOMADA

Luminarias propuestas

1 4,00

4,00

4,00

GJ00002001

UD TOMA DE TIERRA

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREDO DE 2
M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM.,CABLE DE CONEXION DE 16
MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE
TOTALMENTE INSTALADO.

SM planos

5

5,00

5,00

06.02.01

ud LUMINARIA PEATONAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PEATONAL SEGÚN MODELO
MUNICIPAL O SIMILAR CON POSIBILIDAD DE PROGRAMADOR READY 2 MAINS
PROGRAMACION CON REDUCCION DEL 30 % ENTRE LAS 00 Y LAS 05 H ,
COLOCADA EN BACULO O COLUMNA, SEGUN DETALLES, CONEXIONADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

Luminaria peatonal

1 4,00

4,00

4,00

FDA00056

ml COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2

CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 10 MM2 DE
SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO,
INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES

1,15 63,00

72,45

72,45

FDA00101

ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2

CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO,
INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES

Tierras

5 4,00

20,00

20,00

02.04

Jardineria

U01VT010T

m³ TIERRA RELLENO PARA JARDIN

TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.

Alcorques

6

6,000

6,00

U13EC0505

ud ÁRBOL

ARBOL SIMILAR A LOS EXISTENTES DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO,
SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M.,
INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO,
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.

ALCORQUES

6

6,00

6,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
07	Señalización					
A12	<p>m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES</p> <p>Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	20,00			20,00
	Discontinuas					20,00
A13	<p>m² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES</p> <p>Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.</p>					
	2 carriles	1	4,00	0,50	6,00	12,00
						12,00
A14	<p>m² CEBREADO DE SIMBOLOS</p> <p>Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas, textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.</p>					
	stop	1	2,00			2,00
						2,00
U17VA0010	<p>ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.</p> <p>SEÑAL OCTOGONAL DE DOBLE APOTEMA 60 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.</p>					
	STOP	1				1,00
						1,00

CUADRO DE PRECIOS N° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		NUEVO VIAL	
02.01		Demoliciones y movimiento de tierras	
DM0001	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	18,04
		DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
MT0000020	m3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	16,50
		DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
DM0009	ud	TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES DIAM>15CM TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO SUPERIOR A 15 CM, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS.	53,72
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
DM0011	ud	PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	1.000,00
		MIL EUROS	
02.02		Afirmado	
MF0001	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	27,50
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
A4	m²	CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	15,00
		QUINCE EUROS	
A5	m²	CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	16,60
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
MF0009	m²	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	26,50

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

E100023030	m ²	ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	35,00
MF0011	ml	BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	TREINTA Y CINCO EUROS	29,00
A7	ud	RECERCADO/RECERCADO DE TAPAS Recercado/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	VEINTINUEVE EUROS	220,00
REP0066	ud	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	DOSCIENTOS VEINTE EUROS	1.500,00
			MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.03		alumbrado	
PAJ021	UD	PARTIDA PARA RETIRADA DE BÁCULO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO PARTIDA PARA RETIRADA DE BACULO EXISTENTE Y COLOCACION DE DE ESTE EN SU NUEVA POSICION, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE Y RECIBIDO DE BACULO CON HORMIGON. TOTALMENTE TERMINADO.	172,54
HPA0461	ML	CANALIZ. ACERA 2 Ø 110 CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE CARA TIPO ASAFLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM.,INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	16,50
HAP0101	UD	ARQUETA 40X40X80 ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	119,63
HAP4545	UD	CIMENT. COLUMNA 4-5 M CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE 60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250,INCLUSO EXCAVACION, PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVCØ90 SEGUN DETALLE.	86,27
GJ00002051	ML	COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2 CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE CANALIZACION Y PROBADO.	7,48
HAP 787	UD	COLUMNA 5,M GALVANIZADA COLUMNA TRONCOCONICA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 M DE ALTURA , CHAPA DE DE 3 MM DE ESPESOR, COLOCADA Y APLOMADA	450,00
GJ00002001	UD	TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM.,CABLE DE CONEXION DE 16 MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE TOTALMENTE INSTALADO.	28,76
06.02.01	ud	LUMINARIA PEATONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PEATONAL SEGÚN MODELO MUNICIPAL O SIMILAR CON POSIBILIDAD DE PROGRAMADOR READY 2 MAINS PROGRAMACION CON REDUCCION DEL 30 % ENTRE LAS 00 Y LAS 05 H , COLOCADA EN BACULO O COLUMNA, SEGUN DETALLES, CONEXIONADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.	750,00

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
FDA00056	ml	COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 10 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
FDA00101	ML	COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	1,50
			UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.04		Jardineria	
U01VT010T	m ³	TIERRA RELLENO PARA JARDIN TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	7,46
			SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EC0505	ud	ÁRBOL ARBOL SIMILAR A LOS EXISTENTES DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.	180,00

CIENTO OCHENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

07	Señalización		
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES		1,55
	Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.		
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A13	m ² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES		17,00
	Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.		
		DIECISIETE EUROS	
A14	m ² CEBREADO DE SIMBOLOS		18,50
	Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas, textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.		
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
U17VA0010	ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm. SEÑAL OCTOGONAL DE DOBLE APOTEMA 60 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.		280,00
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	NUEVO VIAL			
02.01	Demoliciones y movimiento de tierras			
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	34,65	18,04	625,09
MT000020	m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES, Y CAJEADOS CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES. LA TIERRA VEGETAL EXTRAÍDA SE EXTENDERÁ EN LAS ZONAS VERDES Y RESTO DE SUPERFICIES A INTEGRAR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE.	146,58	16,50	2.418,57
DM0009	ud TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES DIAM>15CM TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO SUPERIOR A 15 CM, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO, CANON E IMPUESTOS INCLUIDOS.	1,00	53,72	53,72
DM0011	ud PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN SU CASO DE CUALQUIER ELEMENTO PRESENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (PIVOTES, SEÑALES, CARTELES, MOBILIARIO URBANO, ETC) CUYA PRESENCIA INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL 02.01.....			4.097,38
02.02	Afirmado			
MF0001	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION. TERMINADA.	85,37	27,50	2.347,68
A4	m² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	202,65	15,00	3.039,75
A5	m² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	202,65	16,60	3.363,99
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	163,80	26,50	4.340,70
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO	163,80	35,00	5.733,00

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA			
MF0011	ml BORDILLO SIMILAR AL EXISTENTE 28 X15 CM. RECTO Y CURVO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN MODELO MUNICIPAL Y PLANOS DE DETALLE, DIMENSIONES 28 X 15 CM. INCLINADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BADENES Y BORDILLOS REBAJADOS, COMPLETAMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CONTRA BORDILLO Y RIGOLA SEGUN PLANOS.	67,20	29,00	1.948,80
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	3,00	220,00	660,00
REP0066	ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR REPOSICIÓN OTROS SERVICIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	1,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL 02.02.....				22.933,92
02.03	alumbrado			
PAJ021	UD PARTIDA PARA RETIRADA DE BÁCULO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO PARTIDA PARA RETIRADA DE BACULO EXISTENTE Y COLOCACION DE DE ESTE EN SU NUEVA POSICION, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE Y RECIBIDO DE BACULO CON HORMIGON. TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	172,54	172,54
HPA0461	ML CANALIZ. ACERA 2 Ø 110 CANALIZACION EN ACERA CON DOS TUBOS DE PVC DE DOBLE CARA TIPO ASAFLEX O SIMILAR, DE DIAM. 110 MM.,INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	63,00	16,50	1.039,50

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HAP0101	UD ARQUETA 40X40X80 ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,80 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	5,00	119,63	598,15
HAP4545	UD CIMENT. COLUMNA 4-5 M CIMENTACION PARA COLUMNA DE 4-5 METROS DE ALTURA, DE 60X60X100 CM DE HORMIGON TIPO H-250, INCLUSO EXCAVACION, PERNOS DE ANCLAJE Y CODOS DE PVCØ90 SEGUN DETALLE.	4,00	86,27	345,08
GJ00002051	ML COND. EQUIPOTENCIAL 35 MM2 CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE UNION A PUNTO DE LUZ Y PICAS DE PUESTA A TIERRA Y P.P. DE CABLE AISLADO A 750 V. DE UNION A P. DE LUZ, COLOCADO EN FONDO DE CANALIZACION Y PROBADO.	35,00	7,48	261,80
HAP 787	UD COLUMNA 5,M GALVANIZADA COLUMNA TRONCOCONICA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 M DE ALTURA , CHAPA DE DE 3 MM DE ESPESOR, COLOCADA Y APLOMADA	4,00	450,00	1.800,00
GJ00002001	UD TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAM., CABLE DE CONEXION DE 16 MM2 DE COBRE CON AISLAMIENTO AMARILLO-VERDE TOTALMENTE INSTALADO.	5,00	28,76	143,80
06.02.01	ud LUMINARIA PEATONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PEATONAL SEGÚN MODELO MUNICIPAL O SIMILAR CON POSIBILIDAD DE PROGRAMADOR READY 2 MAINS PROGRAMACION CON REDUCCION DEL 30 % ENTRE LAS 00 Y LAS 05 H , COLOCADA EN BACULO O COLUMNA, SEGUN DETALLES, CONEXIONADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.	4,00	750,00	3.000,00
FDA00056	ml COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 10 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 10 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	72,45	1,30	94,19
FDA00101	ML COND.IRV- K 0.6/1 KV CU 16 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DESIGNACION RVK 0.6/1 KVDE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION . TENSION DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES EMPALMES Y TERMINALES	20,00	1,50	30,00
TOTAL 02.03.....				7.485,06

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04	Jardinería			
U01VT010T	m ³ TIERRA RELLENO PARA JARDIN TIERRA DE RELLENO PARA JARDÍN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.	6,00	7,46	44,76
U13EC0505	ud ÁRBOL ARBOL SIMILAR A LOS EXISTENTES DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. TOTALMENTE TERMINADO.	6,00	180,00	1.080,00
TOTAL 02.04.....				1.124,76
07	Señalización			
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	20,00	1,55	31,00
A13	m ² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	12,00	17,00	204,00
A14	m ² CEBREADO DE SIMBOLOS Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas, textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.	2,00	18,50	37,00
U17VA0010	ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm. SEÑAL OCTOGONAL DE DOBLE APOTEMA 60 CM., REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD.	1,00	280,00	280,00
TOTAL 07.....				552,00
TOTAL 02.....				36.193,12