
MEDICIONES

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01	AFIRMADO					
01.01	AVENIDA BELASCOAIN					
01.01.01	1º TRAMO (CASA TORRE)					
A1	m ² FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.					
	SM planos	1	1.660,00			1.660,00
	Reductor de velocidad "zona entrada"	1	10,00	5,40		108,00 2
	Reductor de velocidad "pequeño"	2	4,00	6,00		96,00 2
	encuentros y varios	0,05	1.864,00			93,20
						<hr/> 1.957,20
A2	m ³ DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.					
	SM Planos	1	81,50		0,50	40,75
	encuentros y varios	0,05	40,75			2,04
						<hr/> 42,79
A3	m ³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.					
	SM Planos	1	81,50		0,40	32,60
	encuentros y varios	0,05	32,60			1,63
						<hr/> 34,23
A4	m ² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.					
	SM Planos	1	81,50			81,50
						<hr/> 81,50
A5	m ² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.					
	SM planos	1	1.660,00			1.660,00
	Paso elevado "zona entrada"	1	9,00	4,00		108,00 3
	Rampas paso elevado "zona entrada"	2	9,00	0,50		27,00 3
	Paso elevado "zona casa torre"	1	6,00	30,00		540,00 3

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	Rampas paso elevado "zona casa torre" encuentros y varios	1 0,05	6,00 2.344,00	0,50		9,00 3 117,20
						2.461,20
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.					
	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.					
	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA					
	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.					
	SM Planos	7				7,00
						7,00
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.					
	SM planos					
	Laterales	1	350,00			350,00
	Discontinuas (ejes, separacion carriles...)	1	220,00			220,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
A13	<p>m² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES</p> <p>Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.</p>					570,00
	2 carriles	2	4,00	0,50	6,00	24,00
	2 carriles "zona casa torre"	1	4,00	0,50	9,00	18,00
						42,00
A14	<p>m² CEBREADO DE SIMBOLOS</p> <p>Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas, textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.</p>					
	bus	4	1,50			6,00
	Linea paradas autobus	2	30,00	0,15		9,00
	Cebreados	1				1,00
						16,00
01.01.02	2º TRAMO (POLICIA MUNICIPAL)					
A1	<p>m² FRESADO DE CAPA DE RODADURA</p> <p>Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	1.341,00			1.341,00
	Reductor de velocidad	1	5,00	7,00		70,00 2
	encuentros y varios	0,05	1.411,00			70,55
						1.481,55
A2	<p>m³ DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO</p> <p>Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	116,00		0,50	58,00
	encuentros y varios	0,05	58,00			2,90
						60,90

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
A3	<p>m³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	116,00		0,40	46,40
	encuentros y varios	0,05	46,40			2,32
						48,72
A4	<p>m² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	116,00			116,00
						116,00
A5	<p>m² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.</p>					
	SM planos	1	1.341,00			1.341,00
	Paso elevado	1	7,00	4,00		84,00
	Rampas paso elevado	2	7,00	0,50		21,00
	encuentros y varios	0,05	1.446,00			72,30
						1.518,30
DM0001	<p>m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.</p>					
	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
MF0009	<p>m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.</p>					
	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
E100023030	<p>m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA</p>					

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

	recrecido aceras paso elevado	2	5,00	1,50		15,00
						15,00
A7	ud RECRCIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrcido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.					
						9,00
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.					
	SM planos					
	Laterales	1	350,00			350,00
	Discontinuas (ejes, separacion carriles...)	1	200,00			200,00
						550,00
A13	m² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.					
	2 carriles	2	4,00	0,50	7,00	28,00
						28,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.01.03
PAI00008**NUEVOS SUMIDEROS PASOS ELEVADOS**

UD PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA

1,00

EX0002A

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.

Zanjas - Sumideros paso elevado "1º tramo (Casa torre)"	2	28,00	0,30	1,00	16,80
Zanjas - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1	12,00	0,30	1,00	3,60
Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1	1,50	1,50	2,60	5,85

26,25

MT0005

m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM

MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.

zanjas	1	19,00			19,00
--------	---	-------	--	--	-------

19,00

SA0003

ud SUMIDERO PLUVIALES

SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPA, TOTALMENTE TERMINADO.

Sumideros paso elevado "1º tramo (casa torre)"	2				2,00
Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	2				2,00

4,00

SA000013

ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.

Sumideros paso elevado "1º tramo (casa torre)"	1	12,00			12,00
Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1	50,00			50,00

62,00

A5

m² CAPA RODADURA MBC 5 CM

Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	reparación aperturas zanjas sumideros "1º tramo"	1	15,00			15,00
SA0006	UD PATE DE P.V.C. COLOCADO PATE DE P.V.C. COLOCADO					15,00
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	8				8,00
SA0005	m3 HORMIGÓN HM-10 EN POZOS HORMIGON HM-10 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.					8,00
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1	0,12			0,12
SA0000021	m3 HORMIGON HM-15 EN POZOS HORMIGON HM-15 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.					0,12
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1	0,353			0,353
SA0000280	UD MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO.					0,35
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1				1,000
SA0000291	UD PIEZA RECRECIDO PREF. 60 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 60 CM. PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.					1,00
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1				1,000
SA0000360	UD CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.					1,00
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1				1,000
						1,00

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SA0007	UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE Ø 600 MM MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. PARA TRAFICO PESADO ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.				
	Pozo - Sumideros paso elevado "2º tramo (Policia municipal)"	1			1,00
					1,00
A3	m³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.				
	reparación aperturas zanjas sumideros "1ºtramo"	1	14,00	0,45	6,30
					6,30
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.				
	reparación aperturas zanjas sumideros "1ºtramo"	1	14,00		14,00
					14,00
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA				
	reparación aperturas zanjas sumideros "1ºtramo"	1	14,00		14,00

CUADRO DE PRECIOS N° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		AFIRMADO	
01.01		AVENIDA BELASCOAIN	
01.01.01		1º TRAMO (CASA TORRE)	
A1	m ²	FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	15,41
A2	m ³	DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.	QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 35,82
A3	m ³	RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 140,00
A4	m ²	CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	CIENTO CUARENTA EUROS 15,00
A5	m ²	CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	QUINCE EUROS 16,60
DM0001	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 18,04
MF0009	m ²	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO.	DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 26,50

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTALMENTE TERMINADA.	
E100023030	m ²	ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON GENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 35,00
A7	ud	RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	TREINTA Y CINCO EUROS 220,00
A12	m	PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	DOSCIENTOS VEINTE EUROS 1,55
A13	m ²	PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 17,00
A14	m ²	CEBREADO DE SIMBOLOS Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas,	DIECISIETE EUROS 18,50

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.	
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.02		2º TRAMO (POLICIA MUNICIPAL)	
A1	m ²	FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	15,41
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
A2	m ³	DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.	35,82
			TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
A3	m ³	RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	140,00
			CIENTO CUARENTA EUROS
A4	m ²	CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	15,00
			QUINCE EUROS
A5	m ²	CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	16,60
			DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
DM0001	m ²	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	18,04

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MF0009	m ²	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCIÓN Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 26,50
E100023030	m ²	ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRÁULICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 35,00
A7	ud	RECERCADO/RECERCADO DE TAPAS Recercado/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	TREINTA Y CINCO EUROS 220,00
A12	m	PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	DOSCIENTOS VEINTE EUROS DOSCIENTOS VEINTE EUROS 1,55
A13	m ²	PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 17,00
01.01.03		NUEVOS SUMIDEROS PASOS ELEVADOS	DIECISIETE EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAI0008	UD	PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	
EX0002A	m3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS.	7,00
		SIETE EUROS	
MT0005	m3	MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	23,86
		VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SA0003	ud	SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPA, TOTALMENTE TERMINADO.	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
SA000013	ml	TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A5	m²	CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	16,60
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
SA0006	UD	PATE DE P.V.C. COLOCADO PATE DE P.V.C. COLOCADO	9,00
		NUEVE EUROS	
SA0005	m3	HORMIGÓN HM-10 EN POZOS HORMIGON HM-10 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	92,00

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			NOVENTA Y DOS EUROS
SA0000021	m3	HORMIGON HM-15 EN POZOS HORMIGON HM-15 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	92,00
			NOVENTA Y DOS EUROS
SA0000280	UD	MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO.	337,10
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SA0000291	UD	PIEZA RECRECIDO PREF. 60 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 60 CM. PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.	101,19
			CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SA0000360	UD	CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.	130,00
			CIENTO TREINTA EUROS
SA0007	UD	MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE Ø 600 MM MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. PARA TRAFICO PESADO ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
A3	m³	RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	140,00
			CIENTO CUARENTA EUROS
MF0009	m²	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	26,50
			VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E100023030	m²	ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	35,00

CUADRO DE PRECIOS 1
ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

TREINTA Y CINCO EUROS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	AFIRMADO			
01.01	AVENIDA BELASCOAIN			
01.01.01	1º TRAMO (CASA TORRE)			
A1	m² FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	1.957,20	15,41	30.160,45
A2	m³ DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.	42,79	35,82	1.532,74
A3	m³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	34,23	140,00	4.792,20
A4	m² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	81,50	15,00	1.222,50
A5	m² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	2.461,20	16,60	40.855,92
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	15,00	18,04	270,60
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	15,00	26,50	397,50

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E100023030	m ² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	15,00	35,00	525,00
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	7,00	220,00	1.540,00
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	570,00	1,55	883,50
A13	m ² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	42,00	17,00	714,00
A14	m ² CEBREADO DE SIMBOLOS Suministro y aplicación de marcas viales con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, color blanco o color, con esferas tratadas reflectantes, en isletas, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y Directrices municipales. NOTA: En flechas, textos, símbolos y otros de difícil medición se mide el polígono más pequeño que lo circunde, etc, totalmente terminado.	16,00	18,50	296,00

TOTAL 01.01.01..... 83.190,41

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.02	2º TRAMO (POLICIA MUNICIPAL)			
A1	m² FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	1.481,55	15,41	22.830,69
A2	m³ DEMOLICIÓN DE FIRME COMPLETO Demolición y excavación de firme existente y en ocasiones urbanización adyacente, incluso pre-corte limpio de bordes, carga y transporte de productos a vertedero autorizado, etc, totalmente terminado.	60,90	35,82	2.181,44
A3	m³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	48,72	140,00	6.820,80
A4	m² CAPA INTERMEDIA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin G (G-20), de espesor 5 cm, con árido calizo en parches o saneos, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado, etc. totalmente terminado.	116,00	15,00	1.740,00
A5	m² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	1.518,30	16,60	25.203,78
DM0001	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLO INCLUIDO, INCLUSO PRECORTE, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, CANON DE TRATAMIENTO E IMPUESTOS INCLUIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO LIMPIEZA.	15,00	18,04	270,60
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	15,00	26,50	397,50

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E100023030	m ² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	15,00	35,00	525,00
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	9,00	220,00	1.980,00
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	550,00	1,55	852,50
A13	m ² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	28,00	17,00	476,00
	TOTAL 01.01.02.....			63.278,31
01.01.03	NUEVOS SUMIDEROS PASOS ELEVADOS			
PAI00008	UD PARTIDA ALZADA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE PRECISIÓN PARA EVITAR AFECIONES A SERVICIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL AMBITO:ABASTECIMIENTO, PLUVIALES, FECALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, GAS Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADA	1,00	600,00	600,00
EX0002A	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS EMPLAZAMIENTOS Y CIMENTOS EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMENTOS Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS EN GENERAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA EN CIMENTACIONES, ASFALTOS, PAVIMENTOS, ETC Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A GESTOR AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANONES DE TRATAMIENTO E	26,25	7,00	183,75

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	IMPUESTOS.			
MT0005	m3 MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10MM MATERIAL GRANULAR CON ARIDO 5/10 MM EN LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, INCLUSO COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADO.	19,00	23,86	453,34
SA0003	ud SUMIDERO PLUVIALES SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUIDO CON HORMIGON H-200 DE 750 X 300 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍA DIAM200 (2M/SUMIDERO) BASE DE HORMIGÓN, MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 MODELO FUTURA DE FDB CON BISAGRAS O SIMILAR SEGUN NORMATIVA SCPSA, TOTALMENTE TERMINADO.	4,00	180,00	720,00
SA000013	ml TUBERIA PVC SANEAM. DIAM. 160/200MM - ACOMETIDAS TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160/200 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., NORMA UNE 53962 EX COLOR GRIS CLARO (APROXIMADAMENTE RAL 70/37) CON EMBOCADURA ESTANCA, MEDIANTE JUNTA HOMOGENEA DE CAUCHO EPDM TIPO DELTA BILABIADA, SEGUN NORMA UNE-EN-681-1, COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA.	62,00	19,45	1.205,90
A5	m² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	15,00	16,60	249,00
SA0006	UD PATE DE P.V.C. COLOCADO PATE DE P.V.C. COLOCADO	8,00	9,00	72,00
SA0005	m3 HORMIGÓN HM-10 EN POZOS HORMIGON HM-10 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	0,12	92,00	11,04
SA0000021	m3 HORMIGON HM-15 EN POZOS HORMIGON HM-15 EN CUNAS DE POZOS DE REGISTRO, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	0,35	92,00	32,20
SA0000280	UD MODULO BASE PREFABRICADO Ø 1000 MM. MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A., INCLUSO TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO.	1,00	337,10	337,10

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SA0000291	UD PIEZA RECRECIDO PREF. 60 CM Ø 1000 MM. PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 60 CM. PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM. SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.	1,00	101,19	101,19
SA0000360	UD CONO PREFABRICADO HORMIGON Ø 1000 MM. CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE LONGITUD 85 CMS PARA POZO DE REGISTRO Ø 1000 MM, SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y PROBADO.	1,00	130,00	130,00
SA0007	UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE Ø 600 MM MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE Ø 600 MM., SEGUN NORMATIVA S.C.P.S.A. PARA TRAFICO PESADO ,INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA Y RECIBIDO EN OBRA.	1,00	150,00	150,00
A3	m³ RELLENO HORMIGÓN EN MASA TOTALMENTE SECO Mezcla para la formación de HM-20, realizada en central, pero sin ningún tipo de adicción de agua, para rellenos de saneos, puesta en obra, extendida en capas de espesor máximo 50 cm, nivelada, regada y compactada, medida sobre perfil, etc. totalmente terminado.	6,30	140,00	882,00
MF0009	m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15CMS SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON P/P DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCION Y CONTORNO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO SUPERFICIAL A LA ESCOBA DE BREZO. TOTALMENTE TERMINADA.	14,00	26,50	371,00
E100023030	m² ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30x30 PAVIMENTO ACERA FORMADO POR BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 CM., BICOLOR, CON TACOS, COLOCADA CON M-80, JUNTAS DILATACIÓN CADA 6 M., FORMACIÓN DE ALCORQUES CON CENEFA DE HORMIGÓN REJUNTADO CON CEMENTO EN POLVO, COLOCACIÓN TAPAS DE REGISTRO A RASANTE, INCLUSO PP DE TACOS EN PASOS REBAJADOS DE PEATONES, FORMACIÓN PENDIENTE PARA PASOS PEATONALES, PREPARACIÓN BASES, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 95% PROCTOR NORMAL, RASANTEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA	14,00	35,00	490,00

TOTAL 01.01.03 5.988,52

TOTAL 01.01 152.457,24