

PRESUPUESTO DE REFORMA INTERIOR DE PISCINAS							
HABILITACIÓN SALA FISIOTERAPIA, ADAPTACIÓN SALIDA Y CALEFACCIÓN							
							TOTAL
Presupuesto							
Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres	
01	Capítulo		HABILITACIÓN SALA FISIOTERAPIA				4.826,50
01.1	Partida	ud	Retirada y adaptación de encimeras y mostrador existentes	1,00	418,00	418,00	
			Retirada de encimeras de madera existentes y adaptación de mostrador mediante corte parcial de extremo para creación de nuevo espacio de control de acceso				
01.3	Partida	m2	creación de nueva tabiquería	20,60	33,00	679,80	
			creación de nueva tabiquería de tabicón de ladrillo hueco doble conforme a planos, incluso tapado de huecos existentes en vestuarios, raseado				
01.4	Partida	m2	enfoscado tabiques	16,85	31,35	528,25	
			enfoscado de tabiquería, incluso tapado de rozas previo				
01.5	Partida	m2	Pintado de tabiquería	59,00	17,05	1.005,95	
			Pintado nuevos tabiques, incluso existentes resultantes de con pintura plástica blanca. Dos manos				
01.6	Partida	m2	Azulejado	3,75	66,00	247,50	
			suministro y colocación de azulejado en zona de encimera mediante azulejos blancos 20x20				
01.7	Partida	ud	puerta acceso	1,00	566,50	566,50	
			Suministro e instalación de puerta de madera de dimensiones 900x2100mm, apertura a dchas, incluso premarco de madera				
01.8	Partida	ud	adaptación de instalación eléctrica	1,00	583,00	583,00	
			Adaptación de instalación eléctrica mediante ampliación de línea de iluminación para 1 nuevo punto en techo para downlight. Ampliación de línea de toma de corriente para dos nuevas tomas bajo encimera y una toma para grifo. Ampliación de línea de emergencia incluso luminaria sobre puerta.				
01.9	Partida	ud	adaptación de instalación fontanería y saneamiento	1,00	797,50	797,50	
			Adaptación de instalación de fontanería y saneamiento mediante ampliación de conductos desde espacio contiguo para la formación de una toma de agua fría y saneamiento para lavaboo, incluso suministro e instalación de lavabo porcelánico con grifo monomando de acción no manual y encimera de melamina de dimensiones				
02	Capítulo		ADAPTACIÓN SALIDA				1.730,08
02.1	Partida	ud	retirada ventana	1,00	66,00	66,00	
			Retirada de ventana existente, incluso transporte a vertedero y gestión				
02.2	Partida	m2	derribo antepecho	1,08	38,50	41,58	
			derribo de antepecho bajo ventana de bloque de hormigón, incluso retirada, transporte y gestión de residuos				
02.3	Partida	ud	Arreglos puntuales	1,00	330,00	330,00	
			arreglos puntuales en antepechos y suelos de nueva apertura mediante enfoscado y pintado en moquetas y mediante colocación de baldosa exterior en suelo				
02.4	Partida	ud	nueva puerta exterior	1,00	1.292,50	1.292,50	
			Suministro y colocación de nueva puerta exterior y cierres fijos laterales, con dimensiones de 900x210mm para puerta y 150x2100 para fijos, de pvc, incluso mecanismos de fácil apertura, incluso premarcos				
03	Capítulo		CALEFACCIÓN				14.076,70
03.1	Partida	ud	Unidad exterior	1,00	5.390,00	5.390,00	
			Unidad exterior mini KRV V4 + Kosner plus 6, SHP 180 SW 3PH, incluida puesta en marcha				
03.2	Partida	ud	Unidad interior	1,00	1.237,50	1.237,50	
			Cassette Kosner KRV CS 22Q DC 60x60-2.0, incluso panel y mando control remoto				
03.3	Partida	ud	Unidad interior	3,00	1.426,70	4.280,10	
			Cassette Kosner KRV CS 36Q DC 60x60-2.0, incluso panel y mando control remoto				
03.4	Partida	ud	Unidad interior	1,00	719,40	719,40	
			Split pared Kosner KRV SP 22M DC-2.0, incluso mando control remoto				
03.5	Partida	ud	Unidad interior	1,00	808,50	808,50	
			Split pared Kosner KRV SP 28M DC-2.0, incluso mando control remoto				
03.6	Partida	ud	Distribuidor unidad interior	4,00	81,40	325,60	
			HN-01C Tubo				
03.7	Partida	ml	Tubo cobre frigorífico	100,00	8,27	827,20	
			Tubo cobre frigorífico de diámetros y barras variables, conforme a norma UNE 12735-1				
03.8	Partida	ml	coquilla climatización	100,00	4,88	488,40	
			coquilla ST climatización 19mm, de diámetros y barras variables				
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)							20.633,28
			IVA		21,00%		4.332,99
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA							24.966,27