



KREAN, S.COOP.

AYUNTAMIENTO DE CIRAUQUI
ZIRAUKIko UDALA



4

PRESUPUESTO

Proyecto • Proiektua

ADECUACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO DE SANTIAGO EN EL ENTORNO DEL PUENTE Y CALZADA ROMANA DE CIRAUQUI

Promotor • Sustatzailea

AYUNTAMIENTO DE CIRAUQUI

Fecha • Data

Enero/2025/Urtarrila

Autor • Egilea

Carlos Antoñanzas de Andrés

Ingeniero Agrónomo - Ingeniari Agronomoa





Índice • aurkibidea

1. **MEDICIONES**
2. **CUADRO DE PRECIOS Nº 1**
3. **CUADRO DE PRECIOS Nº 2**
4. **PRESUPUESTO**
5. **RESUMEN DEL PRESUPUESTO**



1. MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO SIN CLASIFICAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUYENDO LA RETIRADA DE ARBOLADO MENOR DE 10 CM.

1	180,00	4,00	720,00	720,00
				720,00

01.02 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, INCLUSO ROCA

EXCAVACIÓN EN DESMONTE A CIELO ABIERTO EN EJECUCIÓN DE VIALES Y PARQUES, TALUDES, O ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS Y CAUCES DE REGATAS Y RÍOS, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA Y TIERRA VEGETAL, INCLUSO DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE FIRME EXISTENTE, DESBROCE, TALA Y DESTOCADO DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRENTE A TERRAPLÉN, A LUGAR ENTORNO 12 KM DESIGNADO POR LA PROPIEDAD, VERTEDERO (COMPACTADO AL 95 % DEL PRÓCTOR MODIFICADO) O A ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, CANON DE VERTIDO, INCLUSO P.P. DE REFINOS Y COMPACTACIONES NECESARIAS. ESPESOR DE TIERRA VEGETAL CONSIDERADO, 30 CM.

Segun mediciones	0,5	220,41	110,21	110,21
				110,21

01.03 M3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES

EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EN TODO TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE RASANTEO Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. INCLUYE CANON DE VERTIDO.

Segun mediciones	0,5	220,410	110,205	110,205
				110,21

01.04 M3 TERRAPLÉN CON SUELO ADECUADO

TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DE PRÓCTOR NORMAL, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS DE PRÉSTAMOS.

Según mediciones auxiliares	1	160,000	160,000	160,000
				160,00

01.05 M3 BASE CON SUELO SELECCIONADO

RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>10 S/ PG-3 DE ZANJAS Y BASE PAVIMENTADA EN CAMINOS., EXTENDIDA EN VARIAS TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM, NIVELADA Y COMPACTADA AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO.

Sobre terraplén	1	40,00	2,00	0,25	20,00	20,00
						20,00

01.06 MI APERTURA Y CIERRE DE CUNETAS

APERTURA DE CUNETETA, ASÍ COMO REMATES DE BORDES CON NUEVO PASEO, CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN EN LATERAL DEL CAMINO HASTA CONSEGUIR UN CALADO MÍNIMO DE 0,25 M, PARA RECOGIDA DE AGUAS DE TALUD, INCLUSO P.P DE REPERFILADO Y REFINO DE LA MISMA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDICIÓN SOLO EN CUNETAS QUE CONDUCEN AGUA, CONTRA TALUDES ASCENDENTES.

1	155,00	155,00	155,00
---	--------	--------	--------



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

155,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN

02.01	M2	COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, 100% PN				
		COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN, EN TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.) INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA. DENSIDAD EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL CON UNA DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M ³ COMPACTADO.				
			1	184,00	3,00	552,00
						552,00
02.02	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25				
		ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE CANTERA, QUE INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M. Y MEDIOS AUXILIARES EN CAPA DE ESPESOR SEGÚN PLANOS UNA VEZ CONSOLIDADA.				
			1	185,000	2,500	0,200
						92,500
02.03	M2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35, ACABADO HORMIGÓN IMPRESO				
		PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35 DE 13 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON ÁRIDO GRIS PROCEDENTE DE LA ZONA, QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN, ENCOFRADOS LATERALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, ACABADO MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO (INCLUIDA LA APLICACIÓN DE PIGMENTOS Y DESMOLDEANTE), MEDIOS AUXILIARES Y LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN, COMPLETAMENTE TERMINADO. COLOR SIMILAR AL COLOR DE LAS PIEDRAS DEL CAMINO ANEXO.				
			1	184,000	2,000	368,000
						368,00
02.04	M2	MALLA ELECTROSOLDADA				
		COLOCACIÓN DE MALLA ACERO B500T (NORMA UNE 36731) DE Ø06 200 X 200 MM.				
			1	184,00	2,00	368,00
						368,00
02.05	PA	ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA				
		PARTIDA ALZADA PARA ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA EXISTENTE.				
			2			2,00
						2,00
02.06	UD	DRENAJE TRANSVERSL MEDIANTE CAÑO DE 250				
		DRENAJE TRANSVERSAL MEDIANTE CAÑO DE DIÁMETRO 250 MM. HASTA VERTIDO A REGATA, INCLUSO POCILLO Y ALETAS DE HORMIGÓN. TOTALMENTE EJECUTADO.				
		Obras de drenaje, nuevo camino	5			5,00
						5,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 MOBILIARIO

03.01 MI VALLA DE MADERA

VALLA DE MADERA, TIPO ARAXES DE MADERPLAY, PUIGMAL DE MADEX O SIMILAR A BASE DE SECCIÓN CIRCULAR DIÁMETRO 10 CM., EN TRAMOS DE 2 M. Y CUYA ALTURA SOBRESALE SOBRE EL PAVIMENTO 1,10 M., DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE 70 MM. MADERA TRATADA "NIVEL 4" CON CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE CON CIMIENTOS DE HORMIGÓN O BASES METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO TORNILLERÍA Y ANCLAJES GALVANIZADOS, SEGÚN PLANOS.

Nuevo camino	75	75,000	
Protección sobre puente	18	18,000	93,000
			<hr/>
			93,00

03.02 Ud RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN MESA DE PICNIC

	1	1,00	1,00
			<hr/>
			1,00

03.03 CARTEL INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO CON TEJADILLO, DE DIMENSIONES 1500 X 3100 MM, MEDIDA SUPERFICIE INFORMATIVA 150 X 100 MM, CON ZAPATA DE HORMIGÓN DE 600 MM, INCLUSO CARTEL GRABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA FONDO DEL MARCO DE TARIMA MACHIHEMBRADA, COMPLETAMENTE ARMADO. MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE 4. Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA IMAGEN INFORMATIVA.

Cartel informativo	1	1,00	1,00
			<hr/>
			1,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

04.01 m2 REVEGETACIÓN CON PRADERA

PARTIDA ALZADA PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Reposición taludes, mayor pendiente	350	350,00	350,00
-------------------------------------	-----	--------	--------

350,00

04.02 ud PLANTACIÓN ESPECIES ARBUSTIVAS. 60/80cm

PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. INCLUYENDO SUMINSITRO, APERTURA Y RELLENO DEL HOYO, PODA, ABONADO, RIEGO Y CUIDADO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

arbustos	10	10,00	10,00
----------	----	-------	-------

10,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRENTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

EXCAVACIÓN	1	110,210	=01/110005/Spc0010
EXCAVACIÓN 2	1	110,205	=01/110014/Spc0010
RELLENO	-1	-160,000	60,415 01/110006/Spc0010
			60,42

05.02 m³ CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A PUNTO DE VALORIZACIÓN OTRA OBRA

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A PUNTO DE VALORIZACIÓN DE OTRA OBRA. LER 170504.

CANON VERTIDO	1	60,415	60,415 U980001/Spc0010
			60,42



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 PA SEGURIDAD Y SALUD
PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD

1	1,00	1,00
		<hr/>
		1,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD

07.01	ud	UNE 103501 ENSAYO PROCTOR MOD			
		UNE 103501 (NLT-108) ENSAYO DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO			
					1,00
07.02	ud	UNE 103502. ENSAYO DET. CBR			
		UNE 103502 (NLT-111) ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE CBR DE CAPACIDAD DE SOPORTE DE LOS SUELOS, INCLUSO TOMA DE MUESTRA "IN SITU". TAMAÑO DE LA MUESTRA 30KG.			
					1,00
07.03	ud	UNE-83304 ENSAYO ROT.COMP.HORM			
		UNE-83304 ENSAYO DE HORMIGON, ROTURA POR COMPRESION DE UNA SERIE DE 5 PROBETAS			
		ENSAYOS HORMIGONES	3	3,000	3,000
					3,00



2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01	M2	DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO SIN CLASIFICAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUYENDO LA RETIRADA DE ARBOLADO MENOR DE 10 CM.	1,53
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02	M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE, INCLUSO ROCA EXCAVACIÓN EN DESMONTE A CIELO ABIERTO EN EJECUCIÓN DE VIALES Y PARQUES, TALUDES, O ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS Y CAUCES DE REGATAS Y RÍOS, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA Y TIERRA VEGETAL, INCLUSO DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE FIRME EXISTENTE, DESBROCE, TALA Y DESTOCADO DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTE A TERRAPLÉN, A LUGAR ENTORNO 12 KM DESIGNADO POR LA PROPIEDAD, VERTEDERO (COMPACTADO AL 95 % DEL PRÓCTOR MODIFICADO) O A ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, CANON DE VERTIDO, INCLUSO P.P. DE REFINOS Y COMPACTACIONES NECESARIAS. ESPESOR DE TIERRA VEGETAL CONSIDERADO, 30 CM.	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
01.03	M3	EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EN TODO TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE RASANTEO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. INCLUYE CANON DE VERTIDO.	25,00
			VEINTICINCO EUROS
01.04	M3	TERRAPLÉN CON SUELO ADECUADO TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DE PRÓCTOR NORMAL, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS DE PRÉSTAMOS.	9,50
			NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.05	M3	BASE CON SUELO SELECCIONADO RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>10 S/ PG-3 DE ZANJAS Y BASE PAVIMENTADA EN CAMINOS., EXTENDIDA EN VARIAS TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM, NIVELADA Y COMPACTADA AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	14,14
			CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.06	MI	APERTURA Y CIERRE DE CUNETAS APERTURA DE CUNETAS, ASÍ COMO REMATES DE BORDES CON NUEVO PASEO, CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN EN LATERAL DEL CAMINO HASTA CONSEGUIR UN CALADO MÍNIMO DE 0,25 M, PARA RECOGIDA DE AGUAS DE TALUD, INCLUSO P.P DE REPERFILADO Y REFINO DE LA MISMA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDICIÓN SOLO EN CUNETAS QUE CONDUCEN AGUA, CONTRA TALUDES ASCENDENTES.	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN			
02.01	M2	COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, 100% PN COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN, EN TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.) INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA. DENSIDAD EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL CON UNA DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M ³ COMPACTADO.	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
02.02	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE CANTERA, QUE INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M. Y MEDIOS AUXILIARES EN CAPA DE ESPESOR SEGÚN PLANOS UNA VEZ CONSOLIDADA.	32,56
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.03	M2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35, ACABADO HORMIGÓN IMPRESO PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35 DE 13 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON ÁRIDO GRIS PROCEDENTE DE LA ZONA, QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN, ENCOFRADOS LATERALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, ACABADO MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO (INCLUIDA LA APLICACIÓN DE PIGMENTOS Y DESMOLDEANTE), MEDIOS AUXILIARES Y LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN, COMPLETAMENTE TERMINADO. COLOR SIMILAR AL COLOR DE LAS PIEDRAS DEL CAMINO ANEXO.	42,16
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
02.04	M2	MALLA ELECTROSOLDADA COLOCACIÓN DE MALLA ACERO B500T (NORMA UNE 36731) DE Ø6 200 X 200 MM.	6,77
		SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.05	PA	ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA PARTIDA ALZADA PARA ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA EXISTENTE.	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
02.06	UD	DRENAJE TRANSVERSL MEDIANTE CAÑO DE 250 DRENAJE TRANSVERSAL MEDIANTE CAÑO DE DIÁMETRO 250 MM. HASTA VERTIDO A REGATA, INCLUSO POCILLO Y ALETAS DE HORMIGÓN. TOTALMENTE EJECUTADO.	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 MOBILIARIO			
03.01	MI	VALLA DE MADERA VALLA DE MADERA, TIPO ARAXES DE MADERPLAY, PUIGMAL DE MADEX O SIMILAR A BASE DE SECCIÓN CIRCULAR DIÁMETRO 10 CM., EN TRAMOS DE 2 M. Y CUYA ALTURA SOBRESALE SOBRE EL PAVIMENTO 1,10 M., DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE 70 MM. MADERA TRATADA "NIVEL 4" CON CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE CON CIMIENTOS DE HORMIGÓN O BASES METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO TORNILLERÍA Y ANCLAJES GALVANIZADOS, SEGÚN PLANOS.	61,32
			SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02	Ud	RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN MESA DE PICNIC	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
03.03		CARTEL INFORMATIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO CON TEJADILLO, DE DIMENSIONES 1500 X 3100 MM, MEDIDA SUPERFICIE INFORMATIVA 150 X 100 MM, CON ZAPATA DE HORMIGÓN DE 600 MM, INCLUSO CARTEL GRABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA FONDO DEL MARCO DE TARIMA MACHIHEMBRADA, COMPLETAMENTE ARMADO. MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE 4. Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA IMAGEN INFORMATIVA.	696,05
			SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL			
04.01	m2	REVEGETACIÓN CON PRADERA PARTIDA ALZADA PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL	2,74
04.02	ud	PLANTACIÓN ESPECIES ARBUSTIVAS. 60/80cm PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. INCLUYENDO SUMINSI- TRO, APERTURA Y RELLENO DEL HOYO, PODA, ABONADO, RIE- GO Y CUIDADO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA	12,95
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS			
05.01	m ³	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTAN- TES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.	14,84
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.02	m ³	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A PUNTO DE VALORIZACIÓN OTRA OBRA CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A PUNTO DE VALORIZACIÓN DE OTRA OBRA. LER 170504.	2,37
			DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD			
06.01	PA	SEGURIDAD Y SALUD	1.025,00
		PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD	

MIL VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD			
07.01	ud	UNE 103501 ENSAYO PROCTOR MOD UNE 103501 (NLT-108) ENSAYO DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO	109,91
			CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02	ud	UNE 103502. ENSAYO DET. CBR UNE 103502 (NLT-111) ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE CBR DE CAPACIDAD DE SOPORTE DE LOS SUELOS, INCLUSO TOMA DE MUESTRA "IN SITU". TAMAÑO DE LA MUESTRA 30KG.	153,08
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
07.03	ud	UNE-83304 ENSAYO ROT.COMP.HORM UNE-83304 ENSAYO DE HORMIGON, ROTURA POR COMPRESION DE UNA SERIE DE 5 PROBETAS	118,73
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01		M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO SIN CLASIFICAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUYENDO LA RETIRADA DE ARBOLADO MENOR DE 10 CM.	
		TOTAL PARTIDA.....	1,53
01.02		M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, INCLUSO ROCA EXCAVACIÓN EN DESMONTE A CIELO ABIERTO EN EJECUCIÓN DE VIALES Y PARQUES, TALUDES, O ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS Y CAUCES DE REGATAS Y RÍOS, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA Y TIERRA VEGETAL, INCLUSO DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE FIRME EXISTENTE, DESBROCE, TALA Y DESTOCADO DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRENTE A TERRAPLÉN, A LUGAR ENTORNO 12 KM DESIGNADO POR LA PROPIEDAD, VERTEDERO (COMPACTADO AL 95 % DEL PRÓCTOR MODIFICADO) O A ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, CANON DE VERTIDO, INCLUSO P.P. DE REFINOS Y COMPACTACIONES NECESARIAS. ESPESOR DE TIERRA VEGETAL CONSIDERADO, 30 CM.	
		TOTAL PARTIDA.....	34,00
01.03		M3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EN TODO TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE RASANTEO Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. INCLUYE CANON DE VERTIDO.	
		TOTAL PARTIDA.....	25,00
01.04		M3 TERRAPLÉN CON SUELO ADECUADO TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DE PRÓCTOR NORMAL, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS DE PRÉSTAMOS.	
		TOTAL PARTIDA.....	9,50
01.05		M3 BASE CON SUELO SELECCIONADO RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>10 S/ PG-3 DE ZANJAS Y BASE PAVIMENTADA EN CAMINOS., EXTENDIDA EN VARIAS TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM, NIVELADA Y COMPACTADA AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	
		TOTAL PARTIDA.....	14,14
01.06		MI APERTURA Y CIERRE DE CUNETAS APERTURA DE CUNETA, ASÍ COMO REMATES DE BORDES CON NUEVO PASEO, CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN EN LATERAL DEL CAMINO HASTA CONSEGUIR UN CALADO MÍNIMO DE 0,25 M, PARA RECOGIDA DE AGUAS DE TALUD, INCLUSO P.P DE REPERFILADO Y REFINO DE LA MISMA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDICIÓN SOLO EN CUNETAS QUE CONDUCEN AGUA, CONTRA TALUDES ASCENDENTES.	
		TOTAL PARTIDA.....	4,50

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN			
02.01	M2	COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, 100% PN COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN, EN TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.) INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA. DENSIDAD EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL CON UNA DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M ³ COMPACTADO.	
		Mano de obra.....	0,48
		Maquinaria	0,53
		Resto de obra y materiales	0,06
		TOTAL PARTIDA.....	1,07
02.02	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE CANTERA, QUE INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M. Y MEDIOS AUXILIARES EN CAPA DE ESPESOR SEGÚN PLANOS UNA VEZ CONSOLIDADA.	
		Mano de obra.....	4,75
		Maquinaria	7,10
		Resto de obra y materiales	20,71
		TOTAL PARTIDA.....	32,56
02.03	M2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35, ACABADO HORMIGÓN IMPRESO PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35 DE 13 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON ÁRIDO GRIS PROCEDENTE DE LA ZONA, QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN, ENCOFRADOS LATERALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, ACABADO MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO (INCLUIDA LA APLICACIÓN DE PIGMENTOS Y DESMOLDEANTE), MEDIOS AUXILIARES Y LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN, COMPLETAMENTE TERMINADO. COLOR SIMILAR AL COLOR DE LAS PIEDRAS DEL CAMINO ANEXO.	
		Mano de obra.....	21,77
		Resto de obra y materiales	20,39
		TOTAL PARTIDA.....	42,16
02.04	M2	MALLA ELECTROSOLDADA COLOCACIÓN DE MALLA ACERO B500T (NORMA UNE 36731) DE Ø06 200 X 200 MM.	
		Mano de obra.....	4,75
		Resto de obra y materiales	2,02
		TOTAL PARTIDA.....	6,77
02.05	PA	ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA PARTIDA ALZADA PARA ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA EXISTENTE.	
		TOTAL PARTIDA.....	150,00
02.06	UD	DRENAJE TRANSVERSL MEDIANTE CAÑO DE 250 DRENAJE TRANSVERSAL MEDIANTE CAÑO DE DIÁMETRO 250 MM. HASTA VERTIDO A REGATA, INCLUSO POCILLO Y ALETAS DE HORMIGÓN. TOTALMENTE EJECUTADO.	
		TOTAL PARTIDA.....	450,00



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 MOBILIARIO			
03.01	MI	VALLA DE MADERA VALLA DE MADERA, TIPO ARAXES DE MADERPLAY, PUIGMAL DE MADEX O SIMILAR A BASE DE SECCIÓN CIRCULAR DIÁMETRO 10 CM., EN TRAMOS DE 2 M. Y CUYA ALTURA SOBRESALE SOBRE EL PAVIMENTO 1,10 M., DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE 70 MM. MADERA TRATADA "NIVEL 4" CON CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE CON CIMIENTOS DE HORMIGÓN O BASES METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO TORNILLERÍA Y ANCLAJES GALVANIZADOS, SEGÚN PLANOS.	
			Mano de obra..... 15,85
			Resto de obra y materiales 45,47
			TOTAL PARTIDA..... 61,32
03.02	Ud	RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN MESA DE PICNIC	
			TOTAL PARTIDA..... 150,00
03.03		CARTEL INFORMATIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO CON TEJADILLO, DE DIMENSIONES 1500 X 3100 MM, MEDIDA SUPERFICIE INFORMATIVA 150 X 100 MM, CON ZAPATA DE HORMIGÓN DE 600 MM, INCLUSO CARTEL GRABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA FONDO DEL MARCO DE TARIMA MACHICHEMBRADA, COMPLETAMENTE ARMADO. MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE 4. Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA IMAGEN INFORMATIVA.	
			Mano de obra..... 70,65
			Resto de obra y materiales 625,40
			TOTAL PARTIDA..... 696,05



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL			
04.01	m2	REVEGETACIÓN CON PRADERA PARTIDA ALZADA PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL	
		Mano de obra.....	0,46
		Maquinaria	1,34
		Resto de obra y materiales	0,94
		TOTAL PARTIDA.....	2,74
04.02	ud	PLANTACIÓN ESPECIES ARBUSTIVAS. 60/80cm PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. INCLUYENDO SUMINSI- TRO, APERTURA Y RELLENO DEL HOYO, PODA, ABONADO, RIE- GO Y CUIDADO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA	
		Mano de obra.....	3,63
		Maquinaria	0,34
		Resto de obra y materiales	8,98
		TOTAL PARTIDA.....	12,95



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS			
05.01	m ³	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTAN- TES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.	
		Maquinaria	13,87
		Resto de obra y materiales	0,97
		TOTAL PARTIDA.....	14,84
05.02	m ³	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A PUNTO DE VALORIZACIÓN OTRA OBRA CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A PUNTO DE VALORIZACIÓN DE OTRA OBRA. LER 170504.	
		Resto de obra y materiales	2,37
		TOTAL PARTIDA.....	2,37



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD			
06.01	PA	SEGURIDAD Y SALUD	
		PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD	
TOTAL PARTIDA.....			1.025,00



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD			
07.01	ud	UNE 103501 ENSAYO PROCTOR MOD UNE 103501 (NLT-108) ENSAYO DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO	
		Resto de obra y materiales	109,91
		TOTAL PARTIDA.....	109,91
07.02	ud	UNE 103502. ENSAYO DET. CBR UNE 103502 (NLT-111) ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE CBR DE CAPACIDAD DE SOPORTE DE LOS SUELOS, INCLUSO TOMA DE MUESTRA "IN SITU". TAMAÑO DE LA MUESTRA 30KG.	
		Resto de obra y materiales	153,08
		TOTAL PARTIDA.....	153,08
07.03	ud	UNE-83304 ENSAYO ROT.COMP.HORM UNE-83304 ENSAYO DE HORMIGON, ROTURA POR COMPRESION DE UNA SERIE DE 5 PROBETAS	
		Resto de obra y materiales	118,73
		TOTAL PARTIDA.....	118,73



4. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01	M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO SIN CLASIFICAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUYENDO LA RETIRADA DE ARBOLADO MENOR DE 10 CM.			
		720,00	1,53	1.101,60
01.02	M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, INCLUSO ROCA EXCAVACIÓN EN DESMONTE A CIELO ABIERTO EN EJECUCIÓN DE VIALES Y PARQUES, TALUDES, O ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS Y CAUCES DE REGATAS Y RÍOS, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA Y TIERRA VEGETAL, INCLUSO DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE FIRME EXISTENTE, DESBROCE, TALA Y DESTOCADO DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRENTE A TERRAPLÉN, A LUGAR ENTORNO 12 KM DESIGNADO POR LA PROPIEDAD, VERTEDERO (COMPACTADO AL 95 % DEL PRÓCTOR MODIFICADO) O A ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, CANON DE VERTIDO, INCLUSO P.P. DE REFINOS Y COMPACTACIONES NECESARIAS. ESPESOR DE TIERRA VEGETAL CONSIDERADO, 30 CM.			
		110,21	34,00	3.747,14
01.03	M3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE VIALES EN TODO TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE RASANTEO Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. INCLUYE CANON DE VERTIDO.			
		110,21	25,00	2.755,25
01.04	M3 TERRAPLÉN CON SUELO ADECUADO TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DE PRÓCTOR NORMAL, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS DE PRÉSTAMOS.			
		160,00	9,50	1.520,00
01.05	M3 BASE CON SUELO SELECCIONADO RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>10 S/ PG-3 DE ZANJAS Y BASE PAVIMENTADA EN CAMINOS., EXTENDIDA EN VARIAS TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM, NIVELADA Y COMPACTADA AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO.			
		20,00	14,14	282,80
01.06	MI APERTURA Y CIERRE DE CUNETAS APERTURA DE CUNETA, ASÍ COMO REMATES DE BORDES CON NUEVO PASEO, CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN EN LATERAL DEL CAMINO HASTA CONSEGUIR UN CALADO MÍNIMO DE 0,25 M, PARA RECOGIDA DE AGUAS DE TALUD, INCLUSO P.P. DE REPERFILADO Y REFINO DE LA MISMA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDICIÓN SOLO EN CUNETAS QUE CONDUCEN AGUA, CONTRA TALUDES ASCENDENTES.			
		155,00	4,50	697,50
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS				10.104,29



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN				
02.01	M2 COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, 100% PN COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN, EN TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.) INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA. DENSIDAD EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL CON UNA DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M ³ COMPACTADO.			
		552,00	1,07	590,64
02.02	M3 ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE CANTERA, QUE INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M. Y MEDIOS AUXILIARES EN CAPA DE ESPESOR SEGÚN PLANOS UNA VEZ CONSOLIDADA.			
		92,50	32,56	3.011,80
02.03	M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35, ACABADO HORMIGÓN IMPRESO PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-35 DE 13 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON ÁRIDO GRIS PROCEDENTE DE LA ZONA, QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN, ENCOFRADOS LATERALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, ACABADO MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO (INCLUIDA LA APLICACIÓN DE PIGMENTOS Y DESMOLDEANTE), MEDIOS AUXILIARES Y LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN, COMPLETAMENTE TERMINADO. COLOR SIMILAR AL COLOR DE LAS PIEDRAS DEL CAMINO ANEXO.			
		368,00	42,16	15.514,88
02.04	M2 MALLA ELECTROSOLDADA COLOCACIÓN DE MALLA ACERO B500T (NORMA UNE 36731) DE Ø06 200 X 200 MM.			
		368,00	6,77	2.491,36
02.05	PA ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA PARTIDA ALZADA PARA ENLACE CON PAVIMENTO DE PIEDRA EXISTENTE.			
		2,00	150,00	300,00
02.06	UD DRENAJE TRANSVERSL MEDIANTE CAÑO DE 250 DRENAJE TRANSVERSAL MEDIANTE CAÑO DE DIÁMETRO 250 MM. HASTA VERTIDO A REGATA, INCLUSO POCILLO Y ALETAS DE HORMIGÓN. TOTALMENTE EJECUTADO.			
		5,00	450,00	2.250,00
TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN				24.158,68



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 MOBILIARIO				
03.01	MI VALLA DE MADERA VALLA DE MADERA, TIPO ARAXES DE MADERPLAY, PUIGMAL DE MADEX O SIMILAR A BASE DE SECCIÓN CIRCULAR DIÁMETRO 10 CM., EN TRAMOS DE 2 M. Y CUYA ALTURA SOBRESALE SOBRE EL PAVIMENTO 1,10 M., DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE 70 MM. MADERA TRATADA "NIVEL 4" CON CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE CON CIMIENTOS DE HORMIGÓN O BASES METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO TORNILLERÍA Y ANCLAJES GALVANIZADOS, SEGÚN PLANOS.			
		93,00	61,32	5.702,76
03.02	Ud RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN MESA DE PICNIC			
		1,00	150,00	150,00
03.03	CARTEL INFORMATIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO CON TEJADILLO, DE DIMENSIONES 1500 X 3100 MM, MEDIDA SUPERFICIE INFORMATIVA 150 X 100 MM, CON ZAPATA DE HORMIGÓN DE 600 MM, INCLUSO CARTEL GRABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA FONDO DEL MARCO DE TARIMA MACHIHEMBRADA, COMPLETAMENTE ARMADO. MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE 4. Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA IMAGEN INFORMATIVA.			
		1,00	696,05	696,05
TOTAL CAPÍTULO 03 MOBILIARIO				6.548,81



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL				
04.01	m2 REVEGETACIÓN CON PRADERA PARTIDA ALZADA PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL			
04.02	ud PLANTACIÓN ESPECIES ARBUSTIVAS. 60/80cm PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. INCLUYENDO SUMINSITRO, APERTURA Y RELLENO DEL HOYO, PODA, ABONADO, RIEGO Y CUIDADO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA	350,00	2,74	959,00
		10,00	12,95	129,50
TOTAL CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL				1.088,50



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS				
05.01	m ³ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRENTE A PUNTO AUTORIZADO CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.			
05.02	m ³ CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A PUNTO DE VALORIZACIÓN OTRA OBRA CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A PUNTO DE VALORIZACIÓN DE OTRA OBRA. LER 170504.	60,42	14,84	896,63
		60,42	2,37	143,20
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....				1.039,83



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD				
06.01	PA SEGURIDAD Y SALUD			
	PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD			
		1,00	1.025,00	1.025,00
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD			1.025,00



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD				
07.01	ud UNE 103501 ENSAYO PROCTOR MOD UNE 103501 (NLT-108) ENSAYO DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO			
		1,00	109,91	109,91
07.02	ud UNE 103502. ENSAYO DET. CBR UNE 103502 (NLT-111) ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE CBR DE CAPACIDAD DE SOPORTE DE LOS SUELOS, INCLUSO TOMA DE MUESTRA "IN SITU". TAMAÑO DE LA MUESTRA 30KG.			
		1,00	153,08	153,08
07.03	ud UNE-83304 ENSAYO ROT.COMP.HORM UNE-83304 ENSAYO DE HORMIGON, ROTURA POR COMPRESION DE UNA SERIE DE 5 PROBETAS			
		3,00	118,73	356,19
TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD				619,18
TOTAL				44.584,29



5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ADECUACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO DE SANTIAGO EN EL ENTORNO DEL PUENTE Y CALZADA ROMANA DE CIRAUQUI

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	10.104,29	22,66
2	PAVIMENTACIÓN.....	24.158,68	54,19
3	MOBILIARIO.....	6.548,81	14,69
4	RESTAURACIÓN AMBIENTAL.....	1.088,50	2,44
5	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1.039,83	2,33
6	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.025,00	2,30
7	CONTROL DE CALIDAD.....	619,18	1,39
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		44.584,29	
10,00% Gastos generales.....		4.458,43	
6,00% Beneficio industrial.....		2.675,06	
SUMA DE G.G. y B.I.		7.133,49	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		51.717,78	
21,00% I.V.A.....		10.860,73	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		62.578,51	

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Burlada, Enero del 2025.

KREAN, S. COOP.

Carlos Antoñanzas De Andrés



Colegiado nº : 1.647