



Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ª planta
31192 Tajonar (NAVARRA)
Tfno.: (+34) 948 29 02 37
eunate@eunateing.com



MANCOMUNIDAD
COMARCA DE SANGÜESA

P R E S U P U E S T O

**2025_REVISIÓN DE PRECIOS Y PROYECTO MODIFICADO DEL TELEMANDO Y TELECONTROL
EN PUESTO CENTRAL Y DEPÓSITOS PRINCIPALES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA
(MANCOMUNIDAD DE SANGUESA)**

Actualización de precios A 2025/10 del proyecto original de Enero 2023

***Modificación y complementación de equipos en depósito de Sanguesa, Rocaforte, Polígono
Rocaforte, grupo de presión Gabarderal , Aibar y Gallipienzo Viejo***

Incorporación depósito de Javier

1 ESTACIONES**1.1 CAPTACIÓN DE YESA**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	3	1,000	ud	Automata Programable Rocwell Micro850 o similar con 44 ED, 20 SD, 16 EA con comunicación Ethernet/Ip	1.750,43	1.750,43
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	21	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.793,10	1.793,10
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	7	1,000	ud	Suministro y cableado para la incorporación de los datos de estación a SCADA	1.121,38	1.121,38
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.2 ETAP YESA

N°	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	5	1,000	ud	Automata Programable Rocwell Micro850 o similar con 14 ED, 10 SD, 8 EA con comunicación Ethernet/Ip	946,55	946,55
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolventede PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
7	31	1,000	ud	Suministro de dos sondas de nivel y de dos boyas para agua potabe	982,76	982,76

1.3 **LEYRE**

1.3.1 **Bombeo**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	14	1,000	ud	Configuración Red VPN	112,07	112,07
2	23	1,000	ud	Programación PLC , inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	896,55	896,55
3	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
4	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
5	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
6	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.3.2 Depósito

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	14	1,000	ud	Configuración Red VPN	112,07	112,07
2	23	1,000	ud	Programación PLC , inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	896,55	896,55
3	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
4	27	1,000	ud	Instalación de nueva sensórica	280,34	280,34
5	32	1,000	ud	Suministro de sonda de nivel sumergible	398,28	398,28

1.4 AIBAR

1.4.1 Bombeo de Aibar

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	2	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 44 ED, 20 SD, 8 EA	1.585,52	1.585,52
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	24	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.793,10	1.793,10
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	11	1,000	ud	Instalación, programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y red	1.121,38	1.121,38
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.4.2 Depósito distribución de Aibar

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	6	1,000	ud	Automata. Suministro PLC Rocwell Micro850 con 44 ED, 20 SD, 8 EA	1.585,52	1.585,52
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
6	31	1,000	ud	Suministro de dos sondas de nivel y de dos boyas para agua potabe	982,76	982,76
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.5 LEACHE

1.5.1 Bombeo de Leache

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	2	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 44 ED, 20 SD, 8 EA	1.585,52	1.585,52
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	24	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.793,10	1.793,10
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	11	1,000	ud	Instalación, programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y red	1.121,38	1.121,38
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.5.2 Depósito de Leache

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.6 **LERGA**

1.6.1 **Bombeo de Lerga**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	2	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 44 ED, 20 SD, 8 EA	1.585,52	1.585,52
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	24	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.793,10	1.793,10
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	11	1,000	ud	Instalación, programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y red	1.121,38	1.121,38
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.6.2 Depósito de Lerga

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	1,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	103,44

1.7 **SANGÜESA**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	9	1,000	ud	Recableado de sensórica existente	560,68	560,68

1.8 DEPÓSITO DE YESA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	2,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	206,88

1.9 DEPÓSITO DE LIEDENA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68
6	28	1,000	ud	Suministro y colocación de sensor de intrusismo, sondas de presión y boyas de nivel para agua potable	486,21	486,21
7	20	2,000	ud	Trabajos de fontanería para la tomas en tuberías, picajes.	103,44	206,88

1.10 DEPÓSITO DEL POLÍGONO DE ROCAFORTE

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	9	1,000	ud	Recableado de sensórica existente	560,68	560,68

1.11 DEPÓSITO DE ROCAFORTE

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	9	1,000	ud	Recableado de sensórica existente	560,68	560,68

1.12 GRUPO PRESIÓN DE GABARDERAL

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	9	1,000	ud	Recableado de sensórica existente	560,68	560,68

1.13 DEPÓSITO DE AIBAR

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	9	1,000	ud	Recableado de sensórica existente	560,68	560,68

1.14 DEPÓSITO DE MORIOENES

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolventede PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68

1.15 DEPÓSITO DE AYESA

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolventede PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	25	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68

1.16 DEPÓSITO DE GALLIPIENZO NUEVO

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolventede PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68

1.17 DEPÓSITO DE GALLIPIENZO ANTIGÜO

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	13	1,000	ud	Comunicaciones con suminsitro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
3	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
4	26	1,000	ud	Programacion con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
5	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68

1.18 DEPÓSITO DE ESLAVA

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolvente de PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programación con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	9	1,000	ud	Recableado de sensorica existente	560,68	560,68

1.19 DEPÓSITO DE SADA

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	1,000	ud	Suministro PLC Rocwell Micro850 con 14 ED, 10 SD, 18EA	946,15	946,15
2	1	1,000	ud	Suministro y colocación de Armario envolvente de PVC con fuente de alimentación y protecciones. Totalmente instalado y probado.	1.344,83	1.344,83
3	13	1,000	ud	Comunicaciones con suministro y configuración Red VPN con antena 4G	686,90	686,90
4	22	1,000	ud	Programación PLC a nueva versión, inclusión de nuevas señales y redundancia de comunicaciones	1.344,83	1.344,83
5	26	1,000	ud	Programación con la incorporación de los datos de estación a SCADA	448,28	448,28
6	8	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica	560,68	560,68

1.20 DEPÓSITO DE JAVIER

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	10	1,000	ud	Suministro y recableado de nuevo PLC en armario e instalación de nueva sensórica_01	1.040,00	1.040,00

2 **COMUNICACIONES**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	15	1,000	ud	Suministro gestor VPN	721,55	721,55
2	12	1,000	ud	Configuración y puesta en marcha	827,59	827,59

3 **HARDWARE**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	18	1,000	1	Suministro de ordenador personal	1.475,00	1.475,00

4 SOFTWARE

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	30	1,000	ud	Licencias SCADA	7.068,93	7.068,93
2	29	1,000	ud	Licencias drives de comunicación	862,07	862,07

5

DESARROLLO

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	16	1,000	ud	Replanteo inicial	4.137,94	4.137,94
2	17	1,000	ud	Programación SCADA	24.180,00	24.180,00

6

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	19	1,000	ud	Partida a justificar para la reposición de servicios afectados.	1.200,00	1.200,00

7 SEGURIDAD Y SALUD

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	33	1,000	ud	Seguridad y Salud	300,00	300,00

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1.3.1 Bombeo	2.607,23
1.3.2 Depósito	2.135,52
1.3 LEYRE	4.742,75
1.4.1 Bombeo de Aibar	6.224,83
1.4.2 Depósito distribución de Aibar	5.712,41
1.4 AIBAR	11.937,24
1.5.1 Bombeo de Leache	6.224,83
1.5.2 Depósito de Leache	4.576,49
1.5 LEACHE	10.801,32
1.6.1 Bombeo de Lerga	6.224,83
1.6.2 Depósito de Lerga	4.576,49
1.6 LERGA	10.801,32
1.1 CAPTACIÓN DE YESA	6.389,74
1.2 ETAP YESA	6.314,83
1.3 LEYRE	4.742,75
1.4 AIBAR	11.937,24
1.5 LEACHE	10.801,32
1.6 LERGA	10.801,32
1.7 SANGÜESA	3.986,84
1.8 DEPÓSITO DE YESA	4.679,93
1.9 DEPÓSITO DE LIEDENA	4.679,93
1.10 DEPÓSITO DEL POLÍGONO DE ROCAFORTE	3.986,84
1.11 DEPÓSITO DE ROCAFORTE	3.986,84
1.12 GRUPO PRESIÓN DE GABARDERAL	3.986,84
1.13 DEPÓSITO DE AIBAR	3.986,84
1.14 DEPÓSITO DE MORIOENES	5.331,67
1.15 DEPÓSITO DE AYESA	5.331,67
1.16 DEPÓSITO DE GALLIPIENZO NUEVO	5.331,67
1.17 DEPÓSITO DE GALLIPIENZO ANTIGÜO	3.986,84
1.18 DEPÓSITO DE ESLAVA	5.331,67
1.19 DEPÓSITO DE SADA	5.331,67
1.20 DEPÓSITO DE JAVIER	1.040,00
1 ESTACIONES	111.966,45
1 ESTACIONES	111.966,45
2 COMUNICACIONES	1.549,14
3 HARDWARE	1.475,00
4 SOFTWARE	7.931,00
5 DESARROLLO	28.317,94
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS	1.200,00

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
7 SEGURIDAD Y SALUD	300,00
	152.739,53

Obra: 2025_ PROYECTO MODIFICADO DE TELEMANDO Y TELECONTROL EN PUESTO CENTRAL Y DEPOSITOS PRINCIPALES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA (MANCOMUNIDAD DE SANGUESA)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		152.739,53
10,00 % GASTOS GENERALES		15.273,95
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL		9.164,37
SUMA		177.177,85
21,00 % IVA		37.207,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		214.385,20

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTS.

Tajonar, Octubre-2025

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP

44552287E
IÑIGO
ENCINAS (R:
B31566102)

Firmado
digitalmente por
44552287E IÑIGO
ENCINAS (R:
B31566102)

Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado N° 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS

13094692X
JOSE IGNACIO
INFANTE (R:
B31566102)

Firmado
digitalmente por
13094692X JOSE
IGNACIO INFANTE
(R: B31566102)

Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado N° 8.644