

Obra: PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES GANADERAS EN EL T.M. DE ARRÓNIZ, AÑO 2025												
Presupuesto									% C.I. 0			
Código	Tipo	Ud	Resumen						Cantidad	Precio (€)	Importe (€)	
25AILGARRO NIZ	Capítulo		PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES GANADERAS EN EL T.M. DE ARRÓNIZ, AÑO 2025							80.681,81	80.681,81	
APRISCO	Capítulo		APRISCO EN ARRÓNIZ							36.622,00	36.622,00	
MOVIMIENTO STIERRA	Capítulo		1 MOVIMIENTOS DE TIERRA							3.797,10	3.797,10	
ADL005	Partida	m²	Desbroce y limpieza del terreno.						330,000	1,96	646,80	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Limpieza de terreno	1	22,000	15,000		330,000			330,000
ADE002	Partida	m³	Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.						63,150	14,55	918,83	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Explanación	1	63,150			63,150			63,150
ADR005	Partida	m³	Relleno localizado con tierras						12,900	7,59	97,91	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Relleno explanada	1	12,900			12,900			12,900
ADR005b	Partida	m³	Relleno localizado. con zahorras artificiales						21,958	34,32	753,60	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Base bajo cubierta	1	13,200	11,090	0,150	21,958			21,958
1.5	Partida	m3	EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO						18,720	20,92	391,62	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Zapata 1	4	1,000	1,000	1,600	6,400			
				Zapata 2	6	1,000	1,000	1,600	9,600			
				Viga riostra	34	0,400	0,400	0,500	2,720			18,720
1.6	Partida	m3	RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT						68,970	14,33	988,34	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Cimientos	1	18,720			18,720			
				Exceso explanada	1	50,250			50,250			68,970
				MOVIMIENTOSTIERRA								
2	Capítulo		2 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES							5.411,15	5.411,15	
2.1	Partida	m3	HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. MAN						10,544	107,14	1.129,68	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Zapata 1	4	1,000	1,000	1,000	4,000			

2.2	Partida	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I ZAP. V.MANUAL	Zapata 2	6	1,000	1,000	1,000	6,000			
				Viga riostra	34	0,400	0,400	0,100	0,544	10,544		
										8,176	162,02	1.324,68
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Zapata 1	4	1,000	1,000	0,600	2,400			
2.3	Partida	m3	ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.	Zapata 2	6	1,000	1,000	0,600	3,600			
				Viga riostra	34	0,400	0,400	0,400	2,176	8,176		
										3,270	364,30	1.191,26
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Murete perimetral	2	10,250	0,200	0,500	2,050			
2.4	Partida	m3	H.A.HA-25/P/20/IIa E.METAL. PILAR	Murete perimetral	1	12,200	0,200	0,500	1,220	3,270		
										1,200	445,80	534,96
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Pilares apoyo madera	4	0,300	0,300	1,000	0,360			
				Pilares muro de bloque	6	0,200	0,200	3,500	0,840	1,200		
2.5	Partida	m3	HA-25/P/20/IIa E.MADER. ZUNCHOS							1,796	685,17	1.230,57
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Zunchos de coronación	2	10,250	0,200	0,200	0,820			
				Zunchos de coronación	1	12,200	0,200	0,200	0,488			
				Zuncho intermedio	1	12,200	0,200	0,200	0,488	1,796		
			2								5.411,15	5.411,15
3	Capítulo	3 ESTRUCTURA									15.426,01	15.426,01
3.1	Partida	ml	PIE DERECHO PINO PAIS 25x25 cm c/TRAT.EXTERIORES							10,800	72,40	781,92
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
3.2	Partida	m	CORREA MADE.PINO PAIS 15x20 cm c/TRAT. EXTERIORES	Pilares	4	2,700			10,800	10,800		
										118,800	56,63	6.727,64
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
3.3	Partida	ml	DURMIENTE DE MADERA 20X20 cm	Correas	9	13,200			118,800	118,800		
										12,200	53,64	654,41
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				Apoyo de cerchas sobre muro de bloque	1	12,200			12,200	12,200		

3.4	Partida	ud	CERCHA MADERA PINO PAÍS TRATAMIENTO EXTERIORES						4,000	1.815,51	7.262,04
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			Cerchas	4				4,000	4,000		
			3							15.426,01	15.426,01
4	Capítulo		4 CERRAMIENTOS							3.738,27	3.738,27
4.1	Partida	m2	FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm						93,950	39,79	3.738,27
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			Cerramientos	2	10,250	2,500		51,250			
			Cerramientos	1	12,200	3,500		42,700	93,950		
			4							3.738,27	3.738,27
5	Capítulo		5 CUBIERTA							4.925,31	4.925,31
5.1	Partida	m2	CUB. FIBROCEM. GRANONDA COLOR						151,800	27,58	4.186,64
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			Cubierta	2	13,200	5,750		151,800	151,800		
5.2	Partida	ml	CANALÓN DE PVC D= 125 mm.						26,400	21,78	574,99
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			Cubierta	2	13,200			26,400	26,400		
5.3	Partida	ml	TUBERÍA PVC 90 mm. SERIE C						16,000	10,23	163,68
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
			Cubierta	4	4,000			16,000	16,000		
			5							4.925,31	4.925,31
6	Capítulo		6.1 INSTALACIONES (SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES)							2.220,26	2.220,26
6.1	Partida	ml	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO						20,000	18,85	377,00
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
				2	11,000	0,500	0,800	8,800			
				1	13,000	0,500	0,800	5,200			
				1	15,000	0,500	0,800	6,000	20,000		
6.2	Partida	m3	RELLENO GRAVILLA 10-12 ASIENTO TUBERIAS						8,750	25,85	226,19
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
				2	11,000	0,500	0,350	3,850			
				1	13,000	0,500	0,350	2,275			
				1	15,000	0,500	0,350	2,625	8,750		
6.3	Partida	m3	RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT						11,250	3,54	39,83

				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				2	11,000	0,500	0,450	4,950				
				1	13,000	0,500	0,450	2,925				
				1	15,000	0,500	0,450	3,375	11,250			
6.4	Partida	m	TUBO PVC UNE-1456 J.EPDM C.GRIS 125mm						50,000	17,50	875,00	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				2	11,000			22,000				
				1	13,000			13,000				
				1	15,000			15,000	50,000			
6.5	Partida	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm						4,000	175,56	702,24	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
				4				4,000	4,000			
			6							2.220,26	2.220,26	
6.2.	Capítulo		6.2 MEDIDAS CORRECTORAS CONTRA INCENDIOS							138,82	138,82	
6.2.1.	Partida	ud	EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B						1,000	138,82	138,82	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
			Aprisco	1				1,000	1,000			
			6.2.							138,82	138,82	
7	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD							201,46	201,46	
7.1	Partida	m3	CONTROL CALIDAD CIMENTAC.C.C						1,000	201,46	201,46	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
			Aprisco	1				1,000	1,000			
			7							201,46	201,46	
8	Capítulo		GESTION RCDs							223,62	223,62	
8.1	Partida	ud	CONTENEDOR ESCOMBRO 7 m3						1,000	223,62	223,62	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
			Aprisco	1				1,000	1,000			
			8							223,62	223,62	
9	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD							540,00	540,00	
9.1	Partida	ud	P.A. SEGURIDAD Y SALUD OBRA (1,5%)						1,000	540,00	540,00	
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal			
			Aprisco	1				1,000	1,000			
			9							540,00	540,00	

			APRISCO					36.622,00	36.622,00	
REPCIERRES	Capítulo	CIERRES GANADEROS							35.699,00	35.699,00
Rep8_100_50 al	Partida	ml	Reparación elevada de cierres de pastizales de alambre de espino y malla a razón de 1 piquete cada 8 m y más de 50 m de alambres cada 100 m; en buenas condiciones de accesibilidad teniendo que hacer el reparto de piquetes, alambres, clavado de piquetes y	Uds.	Longitud (ml)	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
				Cierre del Monte	1	6.600,000			6.600,000	
				Cierre Santa Cecilia	1	2.800,000			2.800,000	
				Cierre Valaseca	1	2.100,000			2.100,000	
				Cierre Unzilur	1	1.800,000			1.800,000	13.300,000
Portilloaceroganadero3a4m	Partida	ud	Portillo de acero galvanizado teléscopica de 3 a 4 m de largo y de 7 barras. Se incluye todo lo necesario hasta su colocación en el terreno.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
				Cierre Santa Cecilia	2				2,000	
				Cierre Unzilur	2				2,000	4,000
			REPCIERRES					35.699,00	35.699,00	
CG	Capítulo	CAMINOS GANADEROS							8.360,81	8.360,81
Desbordespista	Partida	Km	Desbroce de bordes de camino (ambos lados) de 1 a 4 pasadas (4 m de anchura total) incluido corta de árboles y ramas de márgenes de pista para mejorar transitabilidad con motosierra y sierra de cola de zorro	Longitud	Ancho	Ancho		Parcial	Subtotal	
				Camino del Monte	1	1,200			1,200	1,200
Expl002BulldocerRetro	Partida	ml	Mejora de explanación de anchura <=5m, t. tránsito con motonivewladora y retroexcavadora y compactado con riego. Incluido cortes de agua.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
				Camino del Monte	1	600,000			600,000	600,000
01.03	Partida	Tn.	Tn. de aporte a pie de obra de zahorra artificial de cantera incluida adquisición y porte a camino.	Toneladas o tn/m3	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
				Camino del Monte	2,1	600,000	3,500	0,080	352,800	352,800
A.02b	Partida	m³	M2 de afirmado entre 2 y 10 de espesor medio hasta densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 95% del Proctor Modificado	Uds.	Largo	Ancho		Parcial	Subtotal	
				Camino del Monte		600,000	3,500		2.100,000	2.100,000
			CG					8.360,81	8.360,81	
			25AILGARRONIZ					80.681,81	80.681,81	